

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1	A 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	材料費		19,500.00
2	A 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	固形材運搬費		1,950.00
3	A 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	掘削費	520.00
4	A 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	造成費 試験費共	4,550.00
5	A 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	天端仕上げ費	650.00
6	A 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	重機部品運搬費		752,700.00
7	A 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=16	630,000.00
8	A 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
9	A 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レック-費共	50,600.00
10	A 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨 加工・組立	母屋, 胴縁 普通ボルト締共	523,000.00
11	A 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーボルト埋込み	支柱・間柱	3,000.00
12	A 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	C1 8-M20 制作・取付費	41,200.00
13	A 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	C2 4-M16 制作・取付費	38,700.00
14	A 搾乳牛舎	防水	外部	塗膜防水	ポリマーセメント系	6,240.00
15	A 搾乳牛舎	防水	外部	止水板	100×5	1,440.00
16	A 搾乳牛舎	防水	内部	ガラスファイバー巻き	柱廻り	14,400.00
17	A 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	屋根(カ'ルハ')	片面カ'ルハ'リウム鋼板(丸波) t=0.27 断熱材 t=30 (畜舎専用断熱ハ'ネ W=380 ス'ス頭隠蔽式)	3,810.00
18	A 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	屋根(ボ'リカ)	ボ'リカ波板(ス'ト小波) t=0.7	5,260.00
19	A 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	棟包み	カ'ラ-カ'ルハ'リウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
20	A 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り (ル-フファン廻り)	カ'ラ-カ'ルハ'リウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
21	A 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	水切り (外壁)	カ'ラ-カ'ルハ'リウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
22	A 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	破風包み	カ'ラ-カ'ルハ'リウム鋼板 t=0.4	1,700.00
23	A 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	庇屋根(カ'ルハ')	片面カ'ルハ'リウム鋼板(ス'ト小波) t=0.6	3,000.00
24	A 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り (庇・外壁取合い)	カ'ラ-カ'ルハ'リウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
25	A 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	破風包み	カ'ラ-カ'ルハ'リウム鋼板 t=0.4	1,700.00
26	A 搾乳牛舎	左官	内部	床揃引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00
27	A 搾乳牛舎	左官	内部	揃引型枠作成費	コンパネ+胴縁加工 8枚+溝切ならし	100,000.00
28	A 搾乳牛舎	建具	アルミニウム製建具	AD-1	片引きアルミ'ア W600×H2000 付属金物一式、ガラス共	124,000.00
29	A 搾乳牛舎	建具	アルミニウム製建具	NK-1	トリカ'ルハ'ンガード'ア W3500×H3400 付属金物一式	462,000.00
30	A 搾乳牛舎	建具	アルミニウム製建具	NK-2	トリカ'ルハ'ンガード'ア W4500×H3400 付属金物一式	577,000.00
31	A 搾乳牛舎	建具	シャッター	OS-1	ハ'ランス式'ネ-バ'-スライダ'-(手動) W4450×H4200 付属金物一式	2,130,000.00
32	A 搾乳牛舎	内外装	外部	外壁材	片面カ'ルハ'リウム鋼板(フラット) t=0.27 断熱材 t=18 材工共	3,710.00
33	A 搾乳牛舎	内外装	外部	外壁材	再生プラスチック'ボ'-ト'貼り(乳白色) t=12 材工共	3,860.00
34	A 搾乳牛舎	内外装	外部	外壁材	ボ'リカ波板 t=0.7鉄板小波 材工共	2,880.00
35	A 搾乳牛舎	内外装	内部	点検'ア	W1,000×D1,700×H125 プレキャストコンクリート床版 3種 T-6 スリット付、表面滑り止め加工	67,450.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
36	A 搾乳牛舎	内外装	内部	レゾコン仕上げ	t=6.0 立上り共	12,000.00
37	A 搾乳牛舎	内外装	内部	が`ト`角材	□-100×2.3(溶融亜鉛メッキ) M-12 3本留め L=4.2m	46,500.00
38	A 搾乳牛舎	内外装	内部	が`ト`角材	□-100×2.3(溶融亜鉛メッキ) M-12 3本留め L=3.2m	43,500.00
39	A 搾乳牛舎	内外装	内部	樹脂製マホール蓋	φ900	187,000.00
40	A 搾乳牛舎	内外装	内部	牛床取合い部	亜鉛メッキパイプ φ20 L=50×50×6(溶融亜鉛メッキ) アノカ φ9mm@600	6,370.00
41	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	給水器・が`ト`柵	支柱 □-75×75×2.3 横棧 φ-48.6×2.3 スチール製 亜鉛メッキ仕上 ステンレスカバー、エポキシ塗装共	100,000.00
42	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	糞尿回収ロボット が`ト`柵	W1200×H1800 再生プラスチックが`ト` t=12 Uボルト、シーリング共	56,000.00
43	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	SK-1 横引きカーテン	L=7450、h=3450 付属金物一式	651,000.00
44	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	SK-2 横引きカーテン	L=6700、h=3450 付属金物一式	620,000.00
45	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	K-1 電動巻上カーテン	L=101.8m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤ・挿止め金具・ パイプ共	1,200,000.00
46	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	K-1` 電動巻下カーテン	L=101.8m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ・挿止め金具・ パイプ共	1,180,000.00
47	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
48	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
49	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	トリクルネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
50	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
51	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	マットレス	トップカバー、設置板共	50,600.00
52	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	荷造、運賃		141,000.00
53	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	取付費		1,170,000.00
54	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	FS1 フリストールパ`ーション		19,800.00
55	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	FP1 固定柵	L=3000 φ48.6×2.3	59,400.00
56	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	FP2 固定柵	L=2700 φ48.6×2.3	26,400.00
57	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	G1 回転柵	L=3400 φ48.6×2.3	55,800.00
58	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	G2 回転柵	L=4400 φ48.6×2.3	65,400.00
59	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	ST1 連動スリション	L=3000 4頭用	180,000.00
60	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
61	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
62	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00
63	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00
64	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
65	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	が`ト`ラシKC制御付		612,000.00
66	A 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	ビ`ット蓋	鋼板 t=6.0(溶融亜鉛メッキ) 蓋押え(L=50×50×4)	120,000.00
67	B 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	材料費		19,500.00
68	B 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	固形材運搬費		1,950.00
69	B 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	掘削費	520.00
70	B 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	造成費 試験費共	4,550.00
71	B 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	天端仕上げ費	650.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
72	B 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	重機部品運搬費		752,700.00
73	B 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=16	630,000.00
74	B 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
75	B 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レッカー費共	50,600.00
76	B 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁普通ボルト締共	523,000.00
77	B 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーボルト埋込み	主柱・間柱	3,000.00
78	B 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	C1 8-M20制作・取付費	41,200.00
79	B 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	C2 4-M16制作・取付費	38,700.00
80	B 搾乳牛舎	防水	外部	塗膜防水	ポリマセメント系	6,240.00
81	B 搾乳牛舎	防水	外部	止水板	100×5	1,440.00
82	B 搾乳牛舎	防水	内部	ガラスファイバー巻き	柱廻り	14,400.00
83	B 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	屋根(ガルバリウム)	片面ガルバリウム鋼板(丸波) t=0.27 断熱材 t=30 (畜舎専用断熱パネル W=380ヒース頭隠蔽式)	3,810.00
84	B 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	屋根(ポリカ)	ポリカ波板(スレート小波) t=0.7	5,260.00
85	B 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
86	B 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り(ルーフアン通り)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
87	B 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	水切り(外壁)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
88	B 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	1,700.00
89	B 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	庇屋根(ガルバリウム)	片面ガルバリウム鋼板(スレート小波) t=0.6	3,000.00
90	B 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り(庇・外壁取合い)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
91	B 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	1,700.00
92	B 搾乳牛舎	左官	内部	床揃引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00
93	B 搾乳牛舎	左官	内部	揃引型枠作成費	コンパネ+胴縁加工 8枚+溝切ならし	100,000.00
94	B 搾乳牛舎	建具	アルミニウム製建具	AD-1	片引きアルミドア W600×H2000 付属金物一式、ガラス共	124,000.00
95	B 搾乳牛舎	建具	アルミニウム製建具	NK-1	トリカバルカートドア W3500×H3400 付属金物一式	462,000.00
96	B 搾乳牛舎	建具	アルミニウム製建具	NK-2	トリカバルカートドア W4500×H3400 付属金物一式	577,000.00
97	B 搾乳牛舎	建具	シャッター	OS-1	パナソニックオートスター(手動) W4450×H4200 付属金物一式	2,130,000.00
98	B 搾乳牛舎	内外装	外部	外壁材	片面ガルバリウム鋼板(フラット) t=0.27 断熱材t=18 材工共	3,710.00
99	B 搾乳牛舎	内外装	外部	外壁材	再生プラスチックボード貼り(乳白色) t=12 材工共	3,860.00
100	B 搾乳牛舎	内外装	外部	外壁材	ポリカ波板 t=0.7鉄板小波 材工共	2,880.00
101	B 搾乳牛舎	内外装	内部	点検フ	W1,000×D1,700×H125 プレキャストコンクリート床版 3種 T-6 スリット付、表面滑り止め加工	67,450.00
102	B 搾乳牛舎	内外装	内部	レジコン仕上げ	t=6.0 立上り共	12,000.00
103	B 搾乳牛舎	内外装	内部	がね角材	□-100×2.3(溶融亜鉛メッキ) M-12 3本留め L=4.2m	46,500.00
104	B 搾乳牛舎	内外装	内部	がね角材	□-100×2.3(溶融亜鉛メッキ) M-12 3本留め L=3.2m	43,500.00
105	B 搾乳牛舎	内外装	内部	樹脂製のボール蓋	φ900	187,000.00
106	B 搾乳牛舎	内外装	内部	牛床取合い部	亜鉛メッキパイプ φ20 L=50×50×6(溶融亜鉛メッキ) アンカーφ9mm@600	6,370.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
107	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	給水器・カト'柵	支柱 □-75×75×2.3 横棧 φ-48.6×2.3 スチール製 亜鉛メッキ仕上 ステンレスカバー、エポキシ塗装共	100,000.00
108	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	糞尿回収ロボット カト'柵	W1200×H1800 再生プラスチックボート t=12 バルト、シーリング共	56,000.00
109	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	SK-1 横引きカーテン	L=7450、h=3450 付属金物一式	651,000.00
110	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	SK-2 横引きカーテン	L=6700、h=3450 付属金物一式	620,000.00
111	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	K-1 電動巻上カーテン	L=101.8m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ ハイク共	1,200,000.00
112	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	K-1' 電動巻下カーテン	L=101.8m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ ハイク共	1,180,000.00
113	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
114	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
115	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	トリプルネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
116	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
117	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	マットレス	トッパカバー、設置板共	50,600.00
118	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	荷造、運賃		141,000.00
119	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	取付費		1,170,000.00
120	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	FS1 フリーストールパーティション		19,800.00
121	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	FF1 固定柵	L=3000 φ48.6×2.3	59,400.00
122	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	FF2 固定柵	L=2700 φ48.6×2.3	26,400.00
123	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	G1 回転柵	L=3400 φ48.6×2.3	55,800.00
124	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	G2 回転柵	L=4400 φ48.6×2.3	65,400.00
125	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	ST1 連動スランション	L=3000 4頭用	180,000.00
126	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
127	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
128	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00
129	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00
130	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
131	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	カブリラシクC制御付		612,000.00
132	B 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	ビッド蓋	鋼板 t=6.0(溶融亜鉛メッキ) 蓋押え(L=50×50×4)	120,000.00
133	C 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	材料費		19,500.00
134	C 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	固形材運搬費		1,950.00
135	C 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	掘削費	520.00
136	C 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	造成費 試験費共	4,550.00
137	C 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	天端仕上げ費	650.00
138	C 搾乳牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	重機部品運搬費		752,700.00
139	C 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=16	630,000.00
140	C 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
141	C 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レッカー費共	50,600.00
142	C 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨 加工・組立	母屋、胴縁 普通がけ締共	523,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
143	C 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーボルト埋込み	支柱・間柱	3,000.00
144	C 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	C1 8-M20 制作・取付費	41,200.00
145	C 搾乳牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	C2 4-M16 制作・取付費	38,700.00
146	C 搾乳牛舎	防水	外部	塗膜防水	ポリマーセメント系	6,240.00
147	C 搾乳牛舎	防水	外部	止水板	100×5	1,440.00
148	C 搾乳牛舎	防水	内部	ガラスファイバー巻き	柱廻り	14,400.00
149	C 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	屋根(ｶﾞﾙﾊﾞ)	片面ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板(丸波) t=0.27 断熱材 t=30 (畜舎専用断熱ﾊﾞﾈﾙ W=380 ﾄﾞﾞﾞｽ頭隠蔽式)	3,810.00
150	C 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	屋根(ﾌﾞﾘｶ)	ﾌﾞﾘｶ波板(ｽﾚｰﾄ小波) t=0.7	5,260.00
151	C 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	棟包み	ｸﾞﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
152	C 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り (ﾙｰﾌﾟﾌﾞﾗﾝ廻り)	ｸﾞﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
153	C 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	水切り (外壁)	ｸﾞﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
154	C 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	破風包み	ｸﾞﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4	1,700.00
155	C 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	庇屋根(ｶﾞﾙﾊﾞ)	片面ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板(ｽﾚｰﾄ小波) t=0.6	3,000.00
156	C 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り (庇・外壁取合い)	ｸﾞﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
157	C 搾乳牛舎	屋根及びとい	外部	破風包み	ｸﾞﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4	1,700.00
158	C 搾乳牛舎	左官	内部	床揃引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00
159	C 搾乳牛舎	左官	内部	揃引型枠作成費	コンパネ+胴縁加工 8枚+溝切ならし	100,000.00
160	C 搾乳牛舎	建具	アルミニウム製建具	AD-1	片引きアルミドア W600×H2000 付属金物一式、ガラス共	124,000.00
161	C 搾乳牛舎	建具	アルミニウム製建具	NK-1	トリカホンガードドア W3500×H3400 付属金物一式	462,000.00
162	C 搾乳牛舎	建具	アルミニウム製建具	NK-2	トリカホンガードドア W4500×H3400 付属金物一式	577,000.00
163	C 搾乳牛舎	建具	シャッター	OS-1	ﾊﾞﾗﾝｽ式ﾓｰﾀｰｽﾀｲﾀﾞｰ(手動) W4450×H4200 付属金物一式	2,130,000.00
164	C 搾乳牛舎	内外装	外部	外壁材	片面ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板(ﾌﾗｯﾄ) t=0.27 断熱材t=18 材工共	3,710.00
165	C 搾乳牛舎	内外装	外部	外壁材	再生ﾌﾟﾗｽチックﾎｰﾄﾞ貼り(乳白色) t=12 材工共	3,860.00
166	C 搾乳牛舎	内外装	外部	外壁材	ﾌﾞﾘｶ波板 t=0.7鉄板小波 材工共	2,880.00
167	C 搾乳牛舎	内外装	内部	点検ﾌﾞﾗ	W1,000×D1,700×H125 ﾌﾞﾚｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ床版 3種 T-6 ｽﾘｯﾌﾟ付、表面滑り止め加工	67,450.00
168	C 搾乳牛舎	内外装	内部	ﾗﾝﾌﾞﾝ仕上げ	t=6.0 立上り共	12,000.00
169	C 搾乳牛舎	内外装	内部	ｶﾞｲﾄﾞ角材	□-100×2.3(溶融亜鉛メッキ) M-12 3本留め L=4.2m	46,500.00
170	C 搾乳牛舎	内外装	内部	ｶﾞｲﾄﾞ角材	□-100×2.3(溶融亜鉛メッキ) M-12 3本留め L=3.2m	43,500.00
171	C 搾乳牛舎	内外装	内部	樹脂製のﾎｰﾙ蓋	φ900	187,000.00
172	C 搾乳牛舎	内外装	内部	牛床取合い部	亜鉛メッキﾊﾞｲﾌﾟ φ20 L=50×50×6(溶融亜鉛メッキ) ｱﾝｶｰ φ9mm@600	6,370.00
173	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	給水器・ｶｰﾄﾞ柵	支柱 □-75×75×2.3 横棧 φ-48.6×2.3 ｽﾃｰﾙ製 亜鉛メッキ仕上 ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｰﾝ、ｺｰﾙｷﾝｼﾞﾝｸﾞ共	100,000.00
174	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	糞尿回収ﾎｯﾄﾞ ｶｰﾄﾞ柵	W1200×H1800 再生ﾌﾟﾗｽチックﾎｰﾄﾞ t=12 ｳﾎﾞﾙﾄ、ｼｰﾘﾝｸﾞ共	56,000.00
175	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	SK-1 横引きカーテン	L=7450、h=3450 付属金物一式	651,000.00
176	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	SK-2 横引きカーテン	L=6700、h=3450 付属金物一式	620,000.00
177	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	K-1 電動巻上カーテン	L=101.8m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤー・挿止め金具・ ﾊﾞｲﾌﾞ共	1,200,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
178	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	K-1' 電動巻下カーテン	L=101.8m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤー・揺止め金具・パイプ共	1,180,000.00
179	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
180	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
181	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	トリカネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
182	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
183	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	マットス	トップカバー、設置板共	50,600.00
184	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	荷造、運賃		116,000.00
185	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	取付費		960,000.00
186	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	FS1 フリーストールパーティション		19,800.00
187	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	FF1 固定柵	L=3000 φ48.6×2.3	63,000.00
188	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	FF2 固定柵	L=2700 φ48.6×2.3	26,400.00
189	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	G1 回転柵	L=3400 φ48.6×2.3	55,800.00
190	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	G2 回転柵	L=4400 φ48.6×2.3	65,400.00
191	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	G10 伸縮回転柵	L=3190~5125 φ48.6×2.3	82,800.00
192	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	ST1 連動スタンション	L=3000 4頭用	180,000.00
193	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
194	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
195	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00
196	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00
197	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
198	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	カーブランスKC制御付		612,000.00
199	C 搾乳牛舎	ユニット及びその他	内部	ビッド蓋	鋼板 t=6.0(溶融亜鉛メッキ) 蓋押え(L=50×50×4)	120,000.00
200	D 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	材料費		19,500.00
201	D 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	固形材運搬費		1,950.00
202	D 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	掘削費	520.00
203	D 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	造成費 試験費共	4,550.00
204	D 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	天端仕上げ費	650.00
205	D 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	重機部品運搬費		752,700.00
206	D 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=16	630,000.00
207	D 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
208	D 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レック-費共	50,600.00
209	D 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨 加工・組立	母屋. 胴縁 普通部材縮共	523,000.00
210	D 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカー埋込み	主柱・間柱	3,000.00
211	D 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	C1 8-M20 制作・取付費	41,200.00
212	D 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	C2 4-M16 制作・取付費	38,700.00
213	D 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	C3 8-M22 制作・取付費	44,400.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
214	D 複合牛舎	防水	外部	塗膜防水	ポリマーセメント系	6,240.00
215	D 複合牛舎	防水	外部	止水板	100×5	1,440.00
216	D 複合牛舎	防水	内部	ガラスファイバー巻き	柱廻り	14,400.00
217	D 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	屋根(ｶﾞﾙﾊﾞ)	片面ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板(丸波) t=0.27 断熱材 t=30 (畜舎専用断熱ﾊﾟﾈﾙ W=380 ﾋﾞｽﾞ頭隠蔽式)	3,810.00
218	D 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	屋根(ﾌﾞﾘｶ)	ﾌﾞﾘｶ波板(ｽﾚｰﾄ小波) t=0.7	5,260.00
219	D 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	棟包み	ｶﾞｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
220	D 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	雨押水切り (ﾙｰﾌﾟｱﾝ廻り)	ｶﾞｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
221	D 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	水切り (外壁)	ｶﾞｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
222	D 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	破風包み	ｶﾞｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4	1,700.00
223	D 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	庇屋根(ｶﾞﾙﾊﾞ)	片面ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板(ｽﾚｰﾄ小波) t=0.6	3,000.00
224	D 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	雨押水切り (庇・外壁取合い)	ｶﾞｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
225	D 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	破風包み	ｶﾞｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4	1,700.00
226	D 複合牛舎	左官	内部	床櫛引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00
227	D 複合牛舎	左官	内部	櫛引型枠作成費	コンパネ+胴縁加工 8枚+溝切ならし	100,000.00
228	D 複合牛舎	建具	アルミニウム製建具	AD-1	片引きアルミドア W600×H2000 付属金物一式、ガラス共	124,000.00
229	D 複合牛舎	建具	アルミニウム製建具	AD-3	引違い戸 W1650×H2000 付属金物一式、ガラス共	106,000.00
230	D 複合牛舎	建具	アルミニウム製建具	AD-4	3枚引違い戸 W2360×H2400 付属金物一式、ガラス共	261,000.00
231	D 複合牛舎	建具	アルミニウム製建具	AW-1	引違い窓 W1650×H1100 付属金物一式、ガラス共	70,500.00
232	D 複合牛舎	建具	アルミニウム製建具	NK-1	トリカホンｶﾞｰﾄﾞ W3500×H3400 付属金物一式	462,000.00
233	D 複合牛舎	建具	アルミニウム製建具	NK-2	トリカホンｶﾞｰﾄﾞ W4500×H3400 付属金物一式	577,000.00
234	D 複合牛舎	建具	シャッター	OS-1	ﾊﾞﾗﾝｽ式ﾓｰﾊﾞｰｽﾀｲﾀﾞｰ(手動) W4450×H4200 付属金物一式	2,130,000.00
235	D 複合牛舎	建具	シャッター	OS-2	ﾊﾞﾗﾝｽ式ﾓｰﾊﾞｰｽﾀｲﾀﾞｰ(手動) W3900×H4200 付属金物一式	2,040,000.00
236	D 複合牛舎	内外装	外部	外壁材	片面ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板(ﾌﾗｯﾄ) t=0.27 断熱材t=18 材工共	3,710.00
237	D 複合牛舎	内外装	外部	外壁材	再生ﾌﾟﾗｽチックｶﾞｰﾄﾞ貼り(乳白色) t=12 材工共	3,860.00
238	D 複合牛舎	内外装	外部	外壁材	ﾌﾞﾘｶ波板 t=0.7鉄板小波 材工共	2,880.00
239	D 複合牛舎	内外装	内部	壁 ﾌﾟﾗｽチックｶﾞｰﾄﾞ	t=12	3,320.00
240	D 複合牛舎	内外装	内部	AEP塗装		1,500.00
241	D 複合牛舎	内外装	内部	点検ﾌﾞﾗｯｸ	W1,000×D1,700×H125 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ床版 3種 T-6 ｽﾘｯﾌﾟ付、表面滑り止め加工	67,450.00
242	D 複合牛舎	内外装	内部	ﾚｼﾞﾝ仕上げ	t=6.0 立上り共	12,000.00
243	D 複合牛舎	内外装	内部	ｶﾞｲﾄﾞ角材	□-100×2.3(溶融亜鉛メッキ) M-12 3本留め L=4.2m	46,500.00
244	D 複合牛舎	内外装	内部	ｶﾞｲﾄﾞ角材	□-100×2.3(溶融亜鉛メッキ) M-12 3本留め L=3.2m	43,500.00
245	D 複合牛舎	内外装	内部	樹脂製のホルル蓋	φ900	187,000.00
246	D 複合牛舎	内外装	内部	牛床取合い部	亜鉛メッキﾊﾞｲﾌﾟ φ20 L-50×50×6(溶融亜鉛メッキ) ｱﾝｶｰφ9mm@600	6,370.00
247	D 複合牛舎	内外装	内部	ﾋｯﾄ蓋	鋼板 t=25(溶融亜鉛メッキ) 蓋押え(L-50×50×4)、ｸﾞﾗｯｼﾞﾝ材共	160,000.00
248	D 複合牛舎	内外装	内部	ﾋｯﾄ蓋	鋼板 t=6.0(溶融亜鉛メッキ) 蓋押え(L-50×50×4)	120,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
249	D 複合牛舎	内外装	内部	グレーチング 蓋	W300×L5450 SUS製	40,000.00
250	D 複合牛舎	内外装	内部	グレーチング 蓋	W300×L2200 SUS製	28,000.00
251	D 複合牛舎	内外装	内部	スチール手摺	h=1100 溶融亜鉛メッキ仕上げ	20,000.00
252	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	給水器・カート 柵	支柱 □-75×75×2.3 横桟 φ-48.6×2.3 スチール製 亜鉛メッキ仕上 ステンレスパネ、エポキシ塗装共	100,000.00
253	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	糞尿回収ロボット カート 柵	W1200×H1800 再生プラスチックボード t=12 Uボルト、シリンダ共	56,000.00
254	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	SK-1 横引きカーテン	L=7450、h=3450 付属金物一式	651,000.00
255	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	SK-2 横引きカーテン	L=6700、h=3450 付属金物一式	620,000.00
256	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	K-1 電動巻上カーテン	L=101.8m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	1,200,000.00
257	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	K-1' 電動巻下カーテン	L=101.8m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	1,180,000.00
258	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	K-2 電動巻下カーテン	L=34m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	499,000.00
259	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	K-2' 電動巻下カーテン	L=34m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	487,000.00
260	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
261	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
262	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	トリカネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
263	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
264	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	マットレス	トップカバー、設置板共	50,600.00
265	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	荷造、運賃		63,200.00
266	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	取付費		560,000.00
267	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	ST1 連動スランション	L=3375 4頭用	184,000.00
268	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	FF1 固定柵	L=3375 φ48.6×2.3	63,000.00
269	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	FF2 固定柵	L=2700 φ48.6×2.3	26,400.00
270	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	FF3 固定柵	L=2950 φ48.6×2.3	29,400.00
271	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	FF4 固定柵	L=4400 φ48.6×2.3	63,000.00
272	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	FS1 フリーストールパティション		19,800.00
273	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	G1 回転柵	L=3400 φ48.6×2.3	55,800.00
274	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	G2 伸縮回転柵	L=4400 φ48.6×2.3	65,400.00
275	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	TS つなぎストール		24,600.00
276	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
277	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
278	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00
279	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00
280	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
281	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	つなぎマット	ビニルレスクリンマット	15,500.00
282	D 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	カブリシキC制御付		612,000.00
283	E 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	材料費		19,500.00
284	E 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	固形材運搬費		1,950.00



No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
285	E 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	掘削費	520.00
286	E 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	造成費 試験費共	4,550.00
287	E 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	天端仕上げ費	650.00
288	E 複合牛舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	重機部品運搬費		752,700.00
289	E 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=16	630,000.00
290	E 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
291	E 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レック-費共	50,600.00
292	E 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨 加工・組立	母屋 胴縁 普通ボルト締共	523,000.00
293	E 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーボルト埋込み	支柱・間柱	3,000.00
294	E 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカープレート	C1 8-M20 制作・取付費	41,200.00
295	E 複合牛舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカープレート	C2 4-M16 制作・取付費	38,700.00
296	E 複合牛舎	防水	外部	塗膜防水	ポリマセメント系	6,240.00
297	E 複合牛舎	防水	外部	止水板	100×5	1,440.00
298	E 複合牛舎	防水	内部	グラスファイバー巻き	柱廻り	14,400.00
299	E 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	屋根(ガルバリウム)	片面ガルバリウム鋼板(丸波) t=0.27  断熱材 t=30 (畜舎専用断熱パネル W=380 ヒース頭隠蔽式)	3,810.00
300	E 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	屋根(ポリカ)	ポリカ波板(スレート小波)t=0.7	5,260.00
301	E 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
302	E 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	雨押水切り (ルーフファン廻り)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
303	E 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	水切り (外壁)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
304	E 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	1,700.00
305	E 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	庇屋根(ガルバリウム)	片面ガルバリウム鋼板(スレート小波)t=0.6	3,000.00
306	E 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	雨押水切り (庇・外壁取合い)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
307	E 複合牛舎	屋根及びびとい	外部	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	1,700.00
308	E 複合牛舎	左官	内部	床揃引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00
309	E 複合牛舎	左官	内部	櫛引型枠作成費	コンパネ+胴縁加工 8枚+溝切ならし	100,000.00
310	E 複合牛舎	建具	アルミニウム製建具	AD-1	片引きアルミドア W600×H2000 付属金物一式、ガラス共	124,000.00
311	E 複合牛舎	建具	アルミニウム製建具	NK-1	トリプルガラスドア W3500×H3400 付属金物一式	462,000.00
312	E 複合牛舎	建具	アルミニウム製建具	NK-2	トリプルガラスドア W4500×H3400 付属金物一式	577,000.00
313	E 複合牛舎	建具	シャッター	OS-1	ハラス式オートスライダ- (手動) W4450×H4200 付属金物一式	2,130,000.00
314	E 複合牛舎	内外装	外部	外壁材	片面ガルバリウム鋼板(フラット) t=0.27 断熱材t=18 材工共	3,710.00
315	E 複合牛舎	内外装	外部	外壁材	再生プラスチックボード貼り(乳白色) t=12 材工共	3,860.00
316	E 複合牛舎	内外装	外部	外壁材	ポリカ波板 t=0.7鉄板小波 材工共	2,880.00
317	E 複合牛舎	内外装	内部	点検口	W1,000×D1,700×H125 プレキャストコンクリート床版 3種 T-6 スリット付、表面滑り止め加工	48,300.00
318	E 複合牛舎	内外装	内部	床 塞ぎ蓋	CPL-3,2 溶融亜鉛メッキ処理 1500×1500	221,000.00
319	E 複合牛舎	内外装	内部	レゾコン仕上げ	t=6.0 立上り共	12,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
320	E 複合牛舎	内外装	内部	かど角材	□-100×2.3(溶融亜鉛メッキ) M-12 4本留め L=4.4m	46,500.00
321	E 複合牛舎	内外装	内部	かど角材	□-100×2.3(溶融亜鉛メッキ) M-12 4本留め L=3.4m	4,350.00
322	E 複合牛舎	内外装	内部	牛床取合い部	亜鉛メッキパイプφ20 L-50×50×6(溶融亜鉛メッキ) アカーφ9mm@600	6,800.00
323	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	給水器・かど柵	支柱 □-75×75×2.3 横棧 φ-48.6×2.3 スチール製 亜鉛メッキ仕上 ステンレスカバー、エポキシ塗装共	100,000.00
324	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	糞尿回収ロボット かど柵	W1200×H1800 再生プラスチックボード t=12 Uボルト、シリンダー共	56,000.00
325	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	SK-1 横引きカーテン	L=7450、h=3450 付属金物一式	651,000.00
326	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	SK-2 横引きカーテン	L=6700、h=3450 付属金物一式	620,000.00
327	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	K-1 電動巻上カーテン	L=101.8m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤー・揺止め金具・ パイプ共	1,200,000.00
328	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	K-1' 電動巻下カーテン	L=101.8m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤー・揺止め金具・ パイプ共	1,180,000.00
329	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
330	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
331	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	トリカドネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
332	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
333	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	マットレス	トップカバー、設置板共	50,600.00
334	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	荷造、運賃		122,000.00
335	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	取付費		1,060,000.00
336	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	ST1 連動スキャンション	L=3000 4頭用	180,000.00
337	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	FF1 固定柵	L=3000 φ48.6×2.3	59,400.00
338	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	FF2 固定柵	L=2700 φ48.6×2.3	26,400.00
339	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	FS1 フリーストールカバーレション		19,800.00
340	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	G1 回転柵	L=3400 φ48.6×2.3	55,800.00
341	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	G2 伸縮回転柵	L=4400 φ48.6×2.3	65,400.00
342	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
343	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
344	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00
345	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00
346	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
347	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	カブリランシキC制御付		612,000.00
348	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L2000	167,000.00
349	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L1000	219,000.00
350	E 複合牛舎	ユニット及びその他	内部	ビッド蓋	鋼板 t=6.0(溶融亜鉛メッキ) 蓋押え(L-50×50×4)	120,000.00
351	F 搾乳舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	材料費		19,500.00
352	F 搾乳舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	固形材運搬費		1,950.00
353	F 搾乳舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	掘削費	520.00
354	F 搾乳舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	造成費 試験費共	4,550.00
355	F 搾乳舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	天端仕上げ費	650.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
356	F 搾乳舎	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	重機部品運搬費		752,700.00
357	F 搾乳舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=16	630,000.00
358	F 搾乳舎	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
359	F 搾乳舎	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レッカー費共	50,600.00
360	F 搾乳舎	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨加工・組立	母屋, 胴縁 普通ボルト締共	523,000.00
361	F 搾乳舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーボルト埋込み	主柱・間柱	3,000.00
362	F 搾乳舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカープレート	C1 4-M22 制作・取付費	44,300.00
363	F 搾乳舎	防水	内部	塗膜防水	ポリマーセメント系	6,240.00
364	F 搾乳舎	防水	内部	止水板	100×5	1,440.00
365	F 搾乳舎	防水	内部	ガラスファイバー巻き	柱廻り	14,400.00
366	F 搾乳舎	屋根及びとい	外部	屋根(ガルバリウム)	片面ガルバリウム鋼板(丸波) t=0.27 断熱材 t=30 (畜舎専用断熱パネル W=380 ヒートリフレクティブ)	3,810.00
367	F 搾乳舎	屋根及びとい	外部	屋根(ポリカ)	ポリカ波板(スレート小波) t=0.7	5,260.00
368	F 搾乳舎	屋根及びとい	外部	棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
369	F 搾乳舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り(ルーファン廻り)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
370	F 搾乳舎	屋根及びとい	外部	水切り(外壁)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
371	F 搾乳舎	屋根及びとい	外部	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	1,700.00
372	F 搾乳舎	屋根及びとい	外部	庇屋根(ガルバリウム)	片面ガルバリウム鋼板(スレート小波) t=0.6	3,000.00
373	F 搾乳舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り(庇・外壁取合い)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
374	F 搾乳舎	屋根及びとい	外部	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	1,700.00
375	F 搾乳舎	金属	内部	M <sup>2</sup> -下地	t=19	1,500.00
376	F 搾乳舎	左官	内部	床揃引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00
377	F 搾乳舎	左官	内部	櫛引型枠作成費	コンパネ+胴縁加工 8枚+溝切ならし	100,000.00
378	F 搾乳舎	建具	アルミニウム製建具	AD-2	片開きアルミドア W800×H2000 付属金物一式、ガラス共	125,000.00
379	F 搾乳舎	建具	アルミニウム製建具	AD-3	引違引戸 W1650×H2000 付属金物一式、ガラス共	106,000.00
380	F 搾乳舎	建具	アルミニウム製建具	AD-4	3枚引違戸 W2360×H2000 付属金物一式、ガラス共	415,000.00
381	F 搾乳舎	建具	アルミニウム製建具	AD-5	片引戸 W1650×H2000 付属金物一式、ガラス共	127,000.00
382	F 搾乳舎	建具	アルミニウム製建具	AW-1	引違窓 W1650×H1100 付属金物一式、ガラス共	70,500.00
383	F 搾乳舎	建具	アルミニウム製建具	AW-2	FIX窓 W1650×H900 付属金物一式、ガラス共	51,900.00
384	F 搾乳舎	建具	アルミニウム製建具	AW-3	FIX窓 W1200×H900 付属金物一式、ガラス共	42,500.00
385	F 搾乳舎	建具	シャッター	SS-1	軽量シャッター(手動式) W2650×H3200 付属金物一式	392,000.00
386	F 搾乳舎	建具	シャッター	SS-2	軽量シャッター(手動式) W1500×H3000 付属金物一式	294,000.00
387	F 搾乳舎	建具	木製建具	WD-1	片開き木製フラッシュドア W680×H2000 付属金物一式	63,300.00
388	F 搾乳舎	塗装	内部	AEP塗装		1,500.00
389	F 搾乳舎	内外装	外部	外壁材	片面ガルバリウム鋼板(フラット) t=0.27 断熱材 t=18 材工共	3,710.00
390	F 搾乳舎	内外装	外部	外壁材	再生プラスチックボード 貼り (乳白色) t=12 材工共	3,860.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
391	F 搾乳舎	内外装	外部	外壁材	ホリ波板 t=0.7鉄板小波 材工共	2,880.00
392	F 搾乳舎	内外装	内部	床 塞ぎ蓋	CPL-3.2 溶融亜鉛メッキ処理 1200×1000	173,000.00
393	F 搾乳舎	内外装	内部	床 塞ぎ蓋	CPL-3.2 溶融亜鉛メッキ処理 1600×1000	185,000.00
394	F 搾乳舎	内外装	内部	床 樹脂マホル蓋	φ600	200,000.00
395	F 搾乳舎	内外装	内部	レゾコン仕上げ	t=6.0 立上り共	12,000.00
396	F 搾乳舎	内外装	内部	壁 プラスチックボード	t=12	3,320.00
397	F 搾乳舎	内外装	内部	ラインゲ壁	W=1500 h=1200 D=150 天板：ホースフォーム 壁：化粧珪酸カルシウム板 t=6.0 下地LGS共	95,000.00
398	F 搾乳舎	内外装	内部	給気がラ	アルミ製 W1800×H900	50,000.00
399	F 搾乳舎	内外装	内部	カーテンパン	既製品 水栓共	65,000.00
400	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	K-3 電動巻上カーテン	L=32m、h=1800 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	484,000.00
401	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
402	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
403	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	トリカネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
404	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
405	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	G1 回転柵	L=4760 φ48.6×2.3	91,200.00
406	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	G2 回転柵	L=3900 φ48.6×2.3	73,200.00
407	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	G3 回転柵	L=4050 φ48.6×2.3	75,600.00
408	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	G4 回転柵	L=3000 φ48.6×2.3	67,200.00
409	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	G5 回転柵	L=5800 φ48.6×2.3	114,000.00
410	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	G6 回転柵	L=1500 φ48.6×2.3	42,000.00
411	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	G7 回転柵	L=2800 φ48.6×2.3	81,600.00
412	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	G8 回転柵	L=1770 φ48.6×2.3	35,400.00
413	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	G9 回転柵	L=925 φ48.6×2.3	25,200.00
414	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	SS1 固定柵	L=2000 φ48.6×2.3	33,600.00
415	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	SS2 固定柵	L=2150 φ48.6×2.3	35,400.00
416	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	SS3 固定柵	L=1250×3 φ48.6×2.3	22,800.00
417	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	SS4 固定柵	L=1550×2 φ48.6×2.3	48,600.00
418	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	SS5 固定柵	L=2100×2 φ48.6×2.3	36,000.00
419	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	SS6 固定柵	L=32000 φ48.6×2.3	2,710,000.00
420	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	SS7 固定柵	L=32000 φ48.6×2.3	2,710,000.00
421	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	SS8 固定柵	L=30000 φ48.6×2.3	1,290,000.00
422	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	SS9 固定柵	L=33000 φ48.6×2.3	455,000.00
423	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
424	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
425	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00
426	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
427	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
428	F 搾乳舎	ユニット及びその他	内部	ステンレスシタ	900×600×800 SUS304製 混合水栓共	111,000.00
429	F 移動通路	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=12	630,000.00
430	F 移動通路	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
431	F 移動通路	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レッカー費共	50,600.00
432	F 移動通路	鉄骨	本体鉄骨	アンカーボルト埋込み	支柱・間柱	3,000.00
433	F 移動通路	鉄骨	本体鉄骨	アンカープレート	C1 4-M12 制作・取付費	32,500.00
434	F 移動通路	屋根及びびとい	外部	折板葺き	はげ式山高150 珪素樹脂鋼板t=0.6 (耐塩仕様)	7,050.00
435	F 移動通路	屋根及びびとい	外部	ケラバ包み	珪素樹脂カラーケラバリウム鋼板 t=0.4	5,850.00
436	F 移動通路	左官	内部	床揃引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00
437	F 移動通路	左官	内部	櫛引型枠作成費	コンパネ+胴縁加工 8枚+溝切ならし	100,000.00
438	F 移動通路	内外装	外部	外壁材	再生プラスチックボード貼り (乳白色) t=12 材工共	3,860.00
439	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	SK-9 横引きカーテン	L=6000、h=3000 付属金物一式	576,000.00
440	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	SK-10 横引きカーテン	L=6500、h=3000 付属金物一式	605,000.00
441	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-9 電動巻上カーテン	L=11.6m、h=1800 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	293,000.00
442	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-9' 電動巻下カーテン	L=11.6m、h=900 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	282,000.00
443	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-10 電動巻上カーテン	L=35.95m、h=1800 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	405,000.00
444	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-10' 電動巻下カーテン	L=35.95m、h=900 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	380,000.00
445	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-11 電動巻上カーテン	L=10.58m、h=1800 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	290,000.00
446	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-11' 電動巻下カーテン	L=10.58m、h=900 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	280,000.00
447	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-12 電動巻上カーテン	L=6.68m、h=1800 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	271,000.00
448	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-12' 電動巻下カーテン	L=6.68m、h=900 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	262,000.00
449	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-13 電動巻上カーテン	L=37.26m、h=1800 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	398,000.00
450	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-13' 電動巻下カーテン	L=37.26m、h=900 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	376,000.00
451	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-14 電動巻上カーテン	L=7.6m、h=1800 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	277,000.00
452	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-14' 電動巻下カーテン	L=7.6m、h=900 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	268,000.00
453	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-15 電動巻上カーテン	L=10.25m、h=1800 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	290,000.00
454	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	K-15' 電動巻下カーテン	L=10.25m、h=900 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	280,000.00
455	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
456	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
457	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	トリプルネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
458	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
459	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	TG1 回転柵	L=6000 φ48.6×2.3	103,000.00
460	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	TG2 回転柵	L=6500 φ48.6×2.3	115,000.00
461	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	TG3 回転柵	L=4245 φ48.6×2.3	85,800.00
462	F 移動通路	ユニット及びその他	内部	G1 回転柵	L=3400 φ48.6×2.3	55,800.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
463	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	G2 回転柵	L=4400 φ48.6×2.3	63,000.00
464	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	G3 回転柵	L=800 φ48.6×2.3	20,400.00
465	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	G4 回転柵	L=5300 φ48.6×2.3	76,200.00
466	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	G5 回転柵	L=6000 φ48.6×2.3	81,600.00
467	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	G6 回転柵	L=3335 φ48.6×2.3	55,800.00
468	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	G7 回転柵	L=3130 φ48.6×2.3	55,800.00
469	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF1 固定柵	L=6900 φ48.6×2.3	61,800.00
470	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF2 固定柵	L=7100 φ48.6×2.3	64,200.00
471	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF3 固定柵	L=5180 φ48.6×2.3	42,600.00
472	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF4 固定柵	L=5975 φ48.6×2.3	49,800.00
473	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF5 固定柵	L=7180 φ48.6×2.3	52,200.00
474	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF6 固定柵	L=5300 φ48.6×2.3	45,000.00
475	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF7 固定柵	L=7350 φ48.6×2.3	54,000.00
476	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF8 固定柵	L=2485 φ48.6×2.3	21,000.00
477	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF9 固定柵	L=7350 φ48.6×2.3	79,200.00
478	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF10a 固定柵	L=2700 φ48.6×2.3	34,200.00
479	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF10b 固定柵	L=2700 φ48.6×2.3	22,200.00
480	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF10c 固定柵	L=2700 φ48.6×2.3	34,200.00
481	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF11d 固定柵	L=2700 φ48.6×2.3	47,400.00
482	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF11 固定柵	L=5755 φ48.6×2.3	54,000.00
483	F' 移動通路	ユニット及びその他	内部	FF12 固定柵	L=5360 φ48.6×2.3	45,000.00
484	G 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費	セメント系固化剤 特殊土用六価鉛溶出低減型	14,900.00
485	G 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費	KNNスラリー-20(分散材)	650.00
486	G 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費	φ600 3.05m×170本	4,550.00
487	G 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費	バックホー リース代含む	2,600.00
488	G 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	組立解体	プラント・施工重機	130,000.00
489	G 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	運搬費	プラント・施工重機	130,000.00
490	G 哺育舎	防水	内部	ガラスファイバー巻き	柱廻り	14,400.00
491	G 哺育舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×800	1,680.00
492	G 哺育舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×1700	3,680.00
493	G 哺育舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×2700	5,760.00
494	G 哺育舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3900	8,240.00
495	G 哺育舎	木工	部材別	柱 WC1	杉 E75-F240 120×360×3700	23,200.00
496	G 哺育舎	木工	部材別	柱 WP1	ダブリカチマツ E135-F375 120×210×5200	19,800.00
497	G 哺育舎	木工	部材別	柱 WP1	ダブリカチマツ E135-F375 120×210×6200	23,700.00
498	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×3500	7,440.00

採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
499	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×5200	10,900.00
500	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×5600	11,700.00
501	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WG1	杉 E75-F240 120×150×10000	26,200.00
502	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×180×3500	11,000.00
503	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WG3	杉 E75-F240 120×390×10000	68,000.00
504	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WB0	杉 E75-F240 120×120×1700	3,680.00
505	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WB1	杉 E75-F240 120×240×2500	10,500.00
506	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WB1	杉 E75-F240 120×240×3500	14,700.00
507	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WB1	杉 E75-F240 120×240×3900	16,400.00
508	G 哺育舎	木工	部材別	梁 WB1	杉 E75-F240 120×240×5200	21,800.00
509	G 哺育舎	木工	部材別	方杖 WV1	杉 E65-F255 120×150×2500	6,560.00
510	G 哺育舎	木工	部材別	方杖 WT1	杉 E75-F240 120×180×2100	6,640.00
511	G 哺育舎	木工	部材別	母屋	杉 E75-F240 90×90×7400	8,800.00
512	G 哺育舎	木工	部材別	母屋	杉 E75-F240 90×90×7800	9,280.00
513	G 哺育舎	木工	部材別	筋交い	杉 E75-F255 120×120×4100	8,720.00
514	G 哺育舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×2000	3,460.00
515	G 哺育舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×3000	5,520.00
516	G 哺育舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×4000	7,360.00
517	G 哺育舎	木工	部材別	筋交い	杉 無等級 120×120×3000	1,600.00
518	G 哺育舎	木工	部材別	火打ち	杉 無等級 90×90×1500	1,600.00
519	G 哺育舎	木工	部材別	SS下地材	杉 無等級 120×120×2500	4,560.00
520	G 哺育舎	木工	部材別	SS下地材	杉 無等級 120×120×3500	6,400.00
521	G 哺育舎	木工	部材別	鉄骨柱 SC1	□-125×125×3.2 STKR400 HDZ55 アサヒボルト共	177,000.00
522	G 哺育舎	木工	部材別	WC1柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	9,980.00
523	G 哺育舎	木工	部材別	WC1柱頭金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	7,550.00
524	G 哺育舎	木工	部材別	WP1柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	4,490.00
525	G 哺育舎	木工	部材別	WP1柱頭金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	5,880.00
526	G 哺育舎	木工	部材別	WC1-WV1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	4,970.00
527	G 哺育舎	木工	部材別	WG3棟接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	12,900.00
528	G 哺育舎	木工	部材別	WG3-WV1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,260.00
529	G 哺育舎	木工	部材別	WG3-WT1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	9,490.00
530	G 哺育舎	木工	部材別	WCOA3-WG1-WB1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	12,500.00
531	G 哺育舎	木工	部材別	SV1受け金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	2,430.00
532	G 哺育舎	木工	部材別	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=4350	1,120.00
533	G 哺育舎	木工	部材別	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=4500	1,160.00
534	G 哺育舎	木工	部材別	ホルダクン	15kN	950.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
535	G 哺育舎	木工	部材別	ホ-ルダ-ク-ン	25kN	1,890.00
536	G 哺育舎	木工	部材別	羽子板ホ-ルト		390.00
537	G 哺育舎	木工	部材別	梁端部補強	5kN	450.00
538	G 哺育舎	木工	部材別	接合金物	TH-18 ホ-ルト・ピン含む	1,200.00
539	G 哺育舎	木工	部材別	接合金物	TH-24 ホ-ルト・ピン含む	1,380.00
540	G 哺育舎	木工	部材別	一般金物	Zマ-ク又は同等品以上	960.00
541	G 哺育舎	木工	部材別	アンカ-ボ-ルト	軸組工法用金物 M12×400×50 ナット付き	2,000.00
542	G 哺育舎	木工	部材別	工場加工費	フレーム 金物仕口加工 延床面積：882.00m2 平屋建て 軒高：4.5m	46,400.00
543	G 哺育舎	木工	部材別	運搬費	工場～現場	6,000.00
544	G 哺育舎	木工	部材別	現場施工費	フレーム 建方レ-ッカ-含む 延床面積：882.00m2 平屋建て 軒高：4.5m	137,300.00
545	G 哺育舎	木工	部材別	間柱	杉 無等級 30×120 @455	1,380.00
546	G 哺育舎	木工	部材別	胴縁	杉 無等級 24×36@303	2,180.00
547	G 哺育舎	木工	部材別	野縁	杉 無等級 36×40@303	2,750.00
548	G 哺育舎	木工	部材別	マ-クシ	杉 無等級 45×120×4000	2,900.00
549	G 哺育舎	木工	部材別	吊り材・下地材	杉 無等級 105×105×4000	6,500.00
550	G 哺育舎	屋根及びとい	外部	屋根(ガ-ルハ-)	片面ガ-ルハ-リ-ウム鋼板(丸波) t=0.27 断熱材 t=30 (畜舎専用断熱ハ-ネ-ル W=380 ヒ-ス頭隠蔽式)	3,810.00
551	G 哺育舎	屋根及びとい	外部	屋根(ボ-リカ)	ボ-リカ波板(ス-ルト小波) t=0.7	5,260.00
552	G 哺育舎	屋根及びとい	外部	棟包み	ガ-カ-ガ-ルハ-リ-ウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
553	G 哺育舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り (ル-フファン廻り)	ガ-カ-ガ-ルハ-リ-ウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
554	G 哺育舎	屋根及びとい	外部	水切り (外壁)	ガ-カ-ガ-ルハ-リ-ウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
555	G 哺育舎	屋根及びとい	外部	破風包み	ガ-カ-ガ-ルハ-リ-ウム鋼板 t=0.4	1,700.00
556	G 哺育舎	建具	アルミニウム製建具	AD-2	片引きアルミド-ア W800×H2000 付属金物一式、ガラス共	125,000.00
557	G 哺育舎	建具	アルミニウム製建具	AD-3	引違戸 W1650×H2000 付属金物一式、ガラス共	106,000.00
558	G 哺育舎	建具	アルミニウム製建具	AW-1	引違窓 W1650×H1100 付属金物一式、ガラス共	72,500.00
559	G 哺育舎	建具	シャッター	SS-4	軽量シャッター(手動式) W2300×H3200 付属金物一式	354,700.00
560	G 哺育舎	建具	シャッター	SS-5	軽量シャッター(手動式) W3000×H3200 付属金物一式	430,000.00
561	G 哺育舎	内外装	外部	外壁材	片面ガ-ルハ-リ-ウム鋼板(フラット) t=0.27 断熱材t=18 材工共	3,710.00
562	G 哺育舎	内外装	外部	外壁材	再生プラスチックボ-ード 貼り(乳白色) t=12 材工共	3,860.00
563	G 哺育舎	内外装	外部	外壁材	ボ-リカ波板 t=0.7鉄板小波 材工共	2,880.00
564	G 哺育舎	内外装	内部	床 ク-レーシ-ング	蓋共	21,900.00
565	G 哺育舎	内外装	内部	壁 プラスチックボ-ード	t=12	3,320.00
566	G 哺育舎	内外装	内部	天井 プラスチックボ-ード	t=5.5 目地材共	2,960.00
567	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	ステンレスシンク	W1200×D600×H800	134,000.00
568	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	ステンレス作業台	W900×D600×H800	65,250.00
569	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	K-4 電動巻上カ-テン	L=7.6m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ-・揺止め金具・ ハ-イブ 共	223,000.00



採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
570	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	K-5 電動巻上カーテン	L=16m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	273,000.00
571	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	K-5' 電動巻下カーテン	L=16m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	263,000.00
572	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	K-6 電動巻上カーテン	L=21.5m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	297,000.00
573	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	K-6' 電動巻下カーテン	L=21.5m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	272,000.00
574	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
575	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
576	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	トリカドネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
577	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
578	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	NC-1 防鳥ネットカーテン	L=3.1m、h=3.2m レール、カーテン共	110,000.00
579	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	NC-2 防鳥ネットカーテン	L=3.8m、h=3.2m レール、カーテン共	120,000.00
580	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
581	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
582	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00
583	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00
584	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
585	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L2000	167,000.00
586	G 哺育舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L1000	219,000.00
587	H 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費	セメント系固化剤 特殊土用六価クロム溶出低減型	14,900.00
588	H 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費	KNNスチーロ-20(分散材)	650.00
589	H 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費	φ600 削孔長 3.05m×218本 試験費含む	4,550.00
590	H 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費	バックホー リース代含む	2,600.00
591	H 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	組立解体	プラント・施工重機	130,000.00
592	H 哺育舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	運搬費	プラント・施工重機	130,000.00
593	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×1100	2,400.00
594	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×2100	4,480.00
595	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×2600	5,520.00
596	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×2800	5,920.00
597	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3600	7,600.00
598	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3900	8,240.00
599	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WC1	杉 E75-F240 150×300×3700	24,300.00
600	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WC2	杉 E65-F255 105×105×3000	4,880.00
601	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WC2	杉 E65-F255 105×105×4300	7,040.00
602	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WP1	杉 E75-F240 120×150×3900	10,300.00
603	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WP2	ダブリカチマツ E135-F375 120×180×4400	14,400.00
604	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WP2	ダブリカチマツ E135-F375 120×180×5700	18,700.00
605	H 哺育舎	木工	部材別	柱 WP3	ダブリカチマツ E135-F375 120×180×6800	32,400.00

## 採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
606	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×500	1,120.00
607	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×700	1,520.00
608	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×1100	2,400.00
609	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×1600	3,360.00
610	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×2900	6,160.00
611	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×3500	7,440.00
612	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG1	杉 E75-F240 120×390×4800	40,800.00
613	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG1	杉 E75-F240 120×390×8300	70,700.00
614	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×150×6200	16,300.00
615	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×150×6800	17,800.00
616	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG3	杉 E75-F240 120×180×1100	3,600.00
617	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WG3	杉 E75-F240 120×180×2900	9,200.00
618	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WB0	杉 E75-F240 120×120×1100	2,400.00
619	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WB0	杉 E75-F240 120×120×1600	3,360.00
620	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WB0	杉 E75-F240 120×120×2900	6,160.00
621	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WB1	ダブリカテマツ E135-F375 120×240×1500	6,560.00
622	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WB1	ダブリカテマツ E135-F375 120×240×3900	17,100.00
623	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WB2	ダブリカテマツ E135-F375 150×240×3500	19,100.00
624	H 哺育舎	木工	部材別	梁 WB2	ダブリカテマツ E135-F375 150×240×4100	22,400.00
625	H 哺育舎	木工	部材別	方杖 WV1	杉 E65-F255 120×150×2700	7,200.00
626	H 哺育舎	木工	部材別	方杖 WT1	杉 E75-F240 150×150×5100	16,700.00
627	H 哺育舎	木工	部材別	筋交い	杉 E75-F255 120×120×3800	8,000.00
628	H 哺育舎	木工	部材別	筋交い	杉 E75-F255 120×120×3900	8,240.00
629	H 哺育舎	木工	部材別	筋交い	杉 E75-F255 120×120×4000	8,400.00
630	H 哺育舎	木工	部材別	母屋	杉 E75-F240 90×90×4800	5,760.00
631	H 哺育舎	木工	部材別	母屋	杉 E75-F240 90×90×6200	7,360.00
632	H 哺育舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×1000	1,920.00
633	H 哺育舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×1500	2,800.00
634	H 哺育舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×3000	5,520.00
635	H 哺育舎	木工	部材別	火打ち	杉 無等級 90×90×1500	1,600.00
636	H 哺育舎	木工	部材別	SS下地材	杉 無等級 120×120×3500	6,400.00
637	H 哺育舎	木工	部材別	鉄骨柱 SC1	□-125×125×3.2 STKR400 HDZ55 アンボット共	177,000.00
638	H 哺育舎	木工	部材別	鉄骨柱 SC2 (非構造部材)	□-125×125×3.2 STKR400 HDZ55 アンボット共	67,200.00
639	H 哺育舎	木工	部材別	WC1柱脚金物	SS400 HDZ55 ボット・ピン含む	8,920.00
640	H 哺育舎	木工	部材別	WC1-WG1 接合金物	SS400 HDZ55 ボット・ピン含む	6,720.00
641	H 哺育舎	木工	部材別	WC1-WV1 接合金物	SS400 HDZ55 ボット・ピン含む	4,930.00

採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
642	H 哺育舎	木工	部材別	WG1-WV1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,700.00
643	H 哺育舎	木工	部材別	WP3柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	5,120.00
644	H 哺育舎	木工	部材別	WP3柱頭金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,330.00
645	H 哺育舎	木工	部材別	WP1柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	3,150.00
646	H 哺育舎	木工	部材別	WP2柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	4,490.00
647	H 哺育舎	木工	部材別	WP2柱頭金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,040.00
648	H 哺育舎	木工	部材別	WG1棟接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	7,850.00
649	H 哺育舎	木工	部材別	WG1-WT1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	5,630.00
650	H 哺育舎	木工	部材別	WC0-WG2-WB1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	11,400.00
651	H 哺育舎	木工	部材別	SV1受け金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	2,430.00
652	H 哺育舎	木工	部材別	JIAアブレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=2600	870.00
653	H 哺育舎	木工	部材別	JIAアブレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3050	920.00
654	H 哺育舎	木工	部材別	JIAアブレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3700	1,030.00
655	H 哺育舎	木工	部材別	JIAアブレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=4050	1,080.00
656	H 哺育舎	木工	部材別	JIAアブレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=4500	1,160.00
657	H 哺育舎	木工	部材別	接合金物	TH-10 ボルト・ピン含む	1,060.00
658	H 哺育舎	木工	部材別	接合金物	TH-18 ボルト・ピン含む	1,200.00
659	H 哺育舎	木工	部材別	接合金物	TH-24 ボルト・ピン含む	1,380.00
660	H 哺育舎	木工	部材別	HTMロッド	S25C エポキシ樹脂 鋼棒含む	15,700.00
661	H 哺育舎	木工	部材別	一般金物	Zマク又は同等品以上	960.00
662	H 哺育舎	木工	部材別	アンカーボルト	軸組工法用金物 M12×400×50 ナット付き	2,000.00
663	H 哺育舎	木工	部材別	工場加工費	フレーム 金物仕口加工 延床面積：1,159.20m <sup>2</sup> 平屋建て 軒高：4.5m	45,600.00
664	H 哺育舎	木工	部材別	運搬費	工場～現場	6,000.00
665	H 哺育舎	木工	部材別	現場施工費	フレーム 建方レッカー含む 延床面積：1,159.20m <sup>2</sup> 平屋建て 軒高：4.5m	134,200.00
666	H 哺育舎	木工	部材別	間柱	杉 無等級 30×120 @455	1,350.00
667	H 哺育舎	木工	部材別	胴縁	杉 無等級 24×36@303	2,140.00
668	H 哺育舎	木工	部材別	野縁	杉 無等級 36×40@303	2,670.00
669	H 哺育舎	木工	部材別	マクサ	杉 無等級 45×120×3000	2,160.00
670	H 哺育舎	木工	部材別	吊り材・下地材	杉 無等級 105×105×4000	6,110.00
671	H 哺育舎	木工	部材別	吊り材・下地材	杉 無等級 105×105×3000	4,650.00
672	H 哺育舎	屋根及びびとい	外部	屋根(カ'ルハ')	片面ガルバリウム鋼板(丸波) t=0.27 断熱材 t=30 (畜舎専用断熱パネル W=380 ビース頭隠蔽式)	3,810.00
673	H 哺育舎	屋根及びびとい	外部	屋根(ボ'リカ)	ボ'リカ波板(スレート小波) t=0.7	5,260.00
674	H 哺育舎	屋根及びびとい	外部	棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
675	H 哺育舎	屋根及びびとい	外部	雨押水切り (ホ-フアン廻り)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
676	H 哺育舎	屋根及びびとい	外部	水切り (外壁)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
677	H 哺育舎	屋根及びとい	外部	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	1,700.00
678	H 哺育舎	屋根及びとい	外部	庇屋根(ガルバリウム)	片面カラーガルバリウム鋼板(スレート小波) t=0.6	3,000.00
679	H 哺育舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り (庇・外壁取合い)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
680	H 哺育舎	屋根及びとい	外部	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	1,700.00
681	H 哺育舎	左官	内部	床揃引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00
682	H 哺育舎	建具	アルミニウム製建具	AD-1	片引きアルミドア W600×H2000 付属金物一式、ガラス共	124,000.00
683	H 哺育舎	建具	アルミニウム製建具	AD-3	引違戸 W1650×H2000 付属金物一式、ガラス共	106,000.00
684	H 哺育舎	建具	アルミニウム製建具	NK-3	トリカホンガード W4200×H3400 付属金物一式	439,000.00
685	H 哺育舎	建具	シャッター	SS-6	軽量シャッター(手動式) W3500×H3200 付属金物一式	522,000.00
686	H 哺育舎	内外装	外部	外壁材	片面カラーガルバリウム鋼板(フラット) t=0.27 断熱材t=18 材工共	3,710.00
687	H 哺育舎	内外装	外部	外壁材	再生プラスチックボード貼り(乳白色) t=12 材工共	3,860.00
688	H 哺育舎	内外装	外部	外壁材	ポリカ波板 t=0.8鉄板小波 材工共	2,880.00
689	H 哺育舎	内外装	内部	床 グレーチング	蓋共	21,900.00
690	H 哺育舎	内外装	内部	床 格子舂	300角	30,400.00
691	H 哺育舎	内外装	内部	床 格子舂	450角	38,400.00
692	H 哺育舎	内外装	内部	壁 プラスチックボード	t=12	3,320.00
693	H 哺育舎	内外装	内部	天井 プラスチックボード	t=5.5 目地材共	2,960.00
694	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	SK-3 横引きカーテン	L=5300、h=3450 付属金物一式	516,000.00
695	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	SK-4 横引きカーテン	L=4200、h=3450 付属金物一式	431,000.00
696	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	K-7 電動巻上カーテン	L=42.6m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ ハイ共	515,000.00
697	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	K-7' 電動巻下カーテン	L=42.6m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ ハイ共	503,000.00
698	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
699	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
700	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	トリカネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
701	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
702	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	KCフェンス	KC塗装合板 H=1000 支柱□-50×50 プレート・アンカー・運搬・取付共	65,600.00
703	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	G11 回転柵	L=2770 φ48.6×2.3	61,800.00
704	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	G11 回転柵支柱	φ114.3×3.5 BPL・アンカー共	40,200.00
705	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	G12 回転柵	L=1627 φ48.6×2.3	37,800.00
706	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	G12 回転柵支柱	□75×75×2.3 BPL・アンカー共	18,000.00
707	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	G13 回転柵	L=835 φ48.6×2.3	30,600.00
708	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	M1 ません棒	L=3000 3スパン	92,400.00
709	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	FF5 固定柵	L=6000 φ48.6×2.3	116,000.00
710	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
711	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
712	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
713	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00
714	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
715	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	ウォーターカップ	ヒーター付 運搬、設置、給水二次配管共	252,000.00
716	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	KC飼槽(餌かご)	L=8000 φ400 KC仕様 ジョイント吊り金具・飼槽カバー・運搬共	360,000.00
717	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L2000	167,000.00
718	H 哺育舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L1000	219,000.00
719	I a 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費	セメント系固化剤 特殊土用六価クロム溶出低減型	14,900.00
720	I a 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費	KNNスリ-20(分散材)	650.00
721	I a 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費	φ600 削孔長 3.25m×310 試験費含む	4,550.00
722	I a 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費	バックホー リース代含む	2,600.00
723	I a 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	組立解体	プラント・施工重機	130,000.00
724	I a 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	運搬費	プラント・施工重機	130,000.00
725	I a 育成舎	防水	内部	ガラスファイバー巻き	柱廻り	14,400.00
726	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×700	1,520.00
727	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×1800	3,840.00
728	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×2700	5,760.00
729	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3300	7,040.00
730	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3900	8,240.00
731	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WCOA	ダブリカチマツ E120-F375 120×120×3800	8,320.00
732	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WC1	ダブリカチマツ E135-F375 150×360×3700	30,200.00
733	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WC2	杉 E65-F255 105×105×3100	5,040.00
734	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WP1	杉 E75-F240 120×150×3800	10,000.00
735	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WP1	杉 E75-F240 120×150×4200	11,000.00
736	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WP2	ダブリカチマツ E135-F375 120×210×5200	19,800.00
737	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WP2	ダブリカチマツ E135-F375 120×210×6300	24,000.00
738	I a 育成舎	木工	部材別	柱 WP3	ダブリカチマツ E135-F375 120×270×7200	35,200.00
739	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×1600	3,360.00
740	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×3500	7,440.00
741	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WG1	ダブリカチマツ E135-F375 150×390×5200	46,000.00
742	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WG1	ダブリカチマツ E135-F375 150×390×10200	90,300.00
743	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×150×3300	8,720.00
744	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×150×3400	8,960.00
745	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×150×8600	22,500.00
746	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WG3	杉 E75-F240 120×180×1700	5,440.00
747	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WG3	杉 E75-F240 120×180×3500	11,000.00
748	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×1700	3,680.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
749	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WB0	杉 E75-F240 120×120×3500	7,440.00
750	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WB1	ダブリカガマツ E135-F375 120×240×3100	13,600.00
751	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WB1	ダブリカガマツ E135-F375 120×240×4200	18,300.00
752	I a 育成舎	木工	部材別	梁 WB2	ダブリカガマツ E135-F375 120×300×6400	52,400.00
753	I a 育成舎	木工	部材別	方杖 WV1	ダブリカガマツ E135-F375 120×150×2600	7,200.00
754	I a 育成舎	木工	部材別	方杖 WT1	杉 E75-F240 150×150×5700	19,400.00
755	I a 育成舎	木工	部材別	筋交い	杉 E75-F255 120×120×4000	8,400.00
756	I a 育成舎	木工	部材別	筋交い	杉 E75-F255 120×120×4100	8,720.00
757	I a 育成舎	木工	部材別	母屋	杉 E75-F240 90×90×6000	7,200.00
758	I a 育成舎	木工	部材別	母屋	杉 E75-F240 90×90×7400	8,800.00
759	I a 育成舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×1000	1,920.00
760	I a 育成舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×4000	7,360.00
761	I a 育成舎	木工	部材別	鉄骨柱 SC1	□-125×125×3.2 STKR400 HDZ55 フカボト共	177,000.00
762	I a 育成舎	木工	部材別	WC1柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	67,200.00
763	I a 育成舎	木工	部材別	WC1-WG1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	8,920.00
764	I a 育成舎	木工	部材別	WC1-WV1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,720.00
765	I a 育成舎	木工	部材別	WG1-WV1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	4,930.00
766	I a 育成舎	木工	部材別	WP1柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,700.00
767	I a 育成舎	木工	部材別	WP2柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	5,830.00
768	I a 育成舎	木工	部材別	WP2柱頭金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	7,000.00
769	I a 育成舎	木工	部材別	WP3柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	3,150.00
770	I a 育成舎	木工	部材別	WG1棟接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	4,490.00
771	I a 育成舎	木工	部材別	WG1-WT1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,040.00
772	I a 育成舎	木工	部材別	WCOA-Wa2-WB1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	7,580.00
773	I a 育成舎	木工	部材別	SV1受け金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	2,430.00
774	I a 育成舎	木工	部材別	JIAブレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンバケル付) L=3500	1,000.00
775	I a 育成舎	木工	部材別	JIAブレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンバケル付) L=3550	1,000.00
776	I a 育成舎	木工	部材別	JIAブレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンバケル付) L=3950	1,060.00
777	I a 育成舎	木工	部材別	JIAブレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンバケル付) L=4650	1,170.00
778	I a 育成舎	木工	部材別	JIAブレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンバケル付) L=4950	1,210.00
779	I a 育成舎	木工	部材別	ホルダウ 20kN		1,700.00
780	I a 育成舎	木工	部材別	ホルダウ 25kN		1,890.00
781	I a 育成舎	木工	部材別	ホルダウ 30kN		2,080.00
782	I a 育成舎	木工	部材別	接合金物	TH-10 ボルト・ピン含む	1,060.00
783	I a 育成舎	木工	部材別	接合金物	TH-18 ボルト・ピン含む	1,200.00
784	I a 育成舎	木工	部材別	接合金物	TH-24 ボルト・ピン含む	1,380.00

採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
785	I a 育成舎	木工	部材別	HTM <sup>ロッド</sup>	S25C エポキシ樹脂 鋼棒含む	15,700.00
786	I a 育成舎	木工	部材別	一般金物	Zマ <sup>ク</sup> 又は同等品以上	960.00
787	I a 育成舎	木工	部材別	ア <sup>ンカボルト</sup>	軸組工法用金物 M12×400×50 ナット付き	2,000.00
788	I a 育成舎	木工	部材別	工場加工費	フレーム 金物仕口加工 延床面積：2,493.00m <sup>2</sup> 平屋建て 軒高：4.5m	44,000.00
789	I a 育成舎	木工	部材別	運搬費	工場～現場	6,000.00
790	I a 育成舎	木工	部材別	現場施工費	フレーム 建方レ <sup>ン</sup> カ <sup>ー</sup> 含む 延床面積：2,493.00m <sup>2</sup> 平屋建て 軒高：4.5m	132,000.00
791	I a 育成舎	木工	部材別	マ <sup>ク</sup> サ	杉 無等級 45×120×3000	2,250.00
792	I a 育成舎	木工	部材別	吊り材・下地材	杉 無等級 105×105×4000	6,370.00
793	I a 育成舎	屋根及びびとい	外部	屋根(ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> )	片面ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> リウム鋼板(丸波) t=0.27  断熱材 t=30 (畜舎専用断熱ハ <sup>ハ</sup> ネ <sup>ル</sup> W=380 ヒ <sup>ス</sup> 頭隠蔽式)	3,810.00
794	I a 育成舎	屋根及びびとい	外部	屋根(ボ <sup>リ</sup> カ)	ボ <sup>リ</sup> カ波板(ス <sup>レ</sup> ト小波)t=0.7	5,260.00
795	I a 育成舎	屋根及びびとい	外部	棟包み	ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> リウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
796	I a 育成舎	屋根及びびとい	外部	雨押水切り (ホ <sup>ー</sup> フアン廻り)	ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> リウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
797	I a 育成舎	屋根及びびとい	外部	水切り (外壁)	ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> リウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
798	I a 育成舎	屋根及びびとい	外部	破風包み	ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> リウム鋼板 t=0.4	1,700.00
799	I a 育成舎	屋根及びびとい	外部	庇屋根(ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> )	片面ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> リウム鋼板(ス <sup>レ</sup> ト小波)t=0.6	3,000.00
800	I a 育成舎	屋根及びびとい	外部	雨押水切り (庇・外壁取合い)	ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> リウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
801	I a 育成舎	屋根及びびとい	外部	破風包み	ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> リウム鋼板 t=0.4	1,700.00
802	I a 育成舎	左官	内部	床揃引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00
803	I a 育成舎	左官	内部	揃引型枠作成費	コンパネ+胴縁加工 8枚+溝切ならし	100,000.00
804	I a 育成舎	建具	アルミニウム製建具	AD-2	片引きアルミ <sup>ド</sup> ア W800×H2000 付属金物一式、ガラス共	125,000.00
805	I a 育成舎	建具	アルミニウム製建具	NK-5	トリカ <sup>ル</sup> バ <sup>ン</sup> カ <sup>ー</sup> ド <sup>ア</sup> W4000×H3400 付属金物一式	439,000.00
806	I a 育成舎	建具	アルミニウム製建具	NK-6	トリカ <sup>ル</sup> バ <sup>ン</sup> カ <sup>ー</sup> ド <sup>ア</sup> W3200×H3400 付属金物一式	462,000.00
807	I a 育成舎	建具	シャッター	OS-1	ハ <sup>ラ</sup> ンス式オーバ <sup>ー</sup> ス <sup>ラ</sup> イダ <sup>ー</sup> (手動) W4450×H4200 付属金物一式	2,130,000.00
808	I a 育成舎	内外装	外部	外壁材	片面ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>ハ</sup> リウム鋼板(フラ <sup>ット</sup> ) t=0.27 断熱材t=18 材工共	3,710.00
809	I a 育成舎	内外装	外部	外壁材	再生プラスチック <sup>ボ</sup> ード <sup>貼</sup> り(乳白色) t=12 材工共	3,860.00
810	I a 育成舎	内外装	外部	外壁材	ボ <sup>リ</sup> カ波板 t=0.7鉄板小波 材工共	2,880.00
811	I a 育成舎	内外装	内部	レ <sup>ン</sup> コン仕上げ	t=6.0 立上り共	12,000.00
812	I a 育成舎	ユニット及びびその他	内部	給水器・カ <sup>ー</sup> ド <sup>ラ</sup> 柵	支柱 □-75×75×2.3 横棧 φ-48.6×2.3 SUS 亜鉛メ <sup>ッキ</sup> 仕上 ステン <sup>ス</sup> カ <sup>ハ</sup> ニ <sup>エ</sup> 、エ <sup>ポ</sup> キシ塗装共	180,000.00
813	I a 育成舎	ユニット及びびその他	内部	SK-5 横引きカーテン	L=7100、h=3450 付属金物一式	617,000.00
814	I a 育成舎	ユニット及びびその他	内部	SK-6 横引きカーテン	L=4200、h=3450 付属金物一式	431,000.00
815	I a 育成舎	ユニット及びびその他	内部	K-8 電動巻上カーテン	L=86.4m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤ・挿止め金具・ ハ <sup>イ</sup> グ <sup>共</sup>	1,080,000.00
816	I a 育成舎	ユニット及びびその他	内部	K-8 <sup>′</sup> 電動巻下カーテン	L=86.4m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ・挿止め金具・ ハ <sup>イ</sup> グ <sup>共</sup>	1,060,000.00
817	I a 育成舎	ユニット及びびその他	内部	制御盤	リミ <sup>ッ</sup> ト付	124,000.00
818	I a 育成舎	ユニット及びびその他	内部	リミ <sup>ッ</sup> ト取付台		12,800.00
819	I a 育成舎	ユニット及びびその他	内部	トリカ <sup>ル</sup> ネ <sup>ッ</sup> トカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
820	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
821	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	G14 回転柵	L=2957 φ48.6×2.3	57,000.00
822	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	G14 回転柵支柱	φ114.3×3.5 BPL・アンカー共	40,200.00
823	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	G15 回転柵	L=3340 φ48.6×2.3	58,800.00
824	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	ST1 連動スリッパ	L=3600 7頭口	245,000.00
825	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	FF4 固定柵	L=14400 φ48.6×2.3	181,000.00
826	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	FF5 固定柵	L=8000 φ48.6×2.3	138,000.00
827	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
828	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
829	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00
830	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00
831	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
832	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L2000	167,000.00
833	I a 育成舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L1000	219,000.00
834	I b 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費	セメント系固化剤 特殊土用六価カドミウム溶出低減型	14,900.00
835	I b 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費	KNNスラリー-20(分散材)	650.00
836	I b 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費	φ600 削孔長 3.25m×310 試験費含む	4,550.00
837	I b 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費	バックホー リース代含む	2,600.00
838	I b 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	組立解体	プラント・施工重機	130,000.00
839	I b 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	運搬費	プラント・施工重機	130,000.00
840	I b 育成舎	防水	内部	ガラスファイバー巻き	柱廻り	14,400.00
841	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×700	1,520.00
842	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×1800	3,840.00
843	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×2700	5,760.00
844	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3300	7,040.00
845	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3900	8,240.00
846	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WCOA	ダブリカテマツ E120-F375 120×120×3800	8,320.00
847	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WC1	ダブリカテマツ E135-F375 150×360×3700	30,200.00
848	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WC2	杉 E65-F255 105×105×3100	5,040.00
849	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WP1	杉 E75-F240 120×150×3800	10,000.00
850	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WP1	杉 E75-F240 120×150×4200	11,000.00
851	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WP2	ダブリカテマツ E135-F375 120×210×5200	19,800.00
852	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WP2	ダブリカテマツ E135-F375 120×210×6300	24,000.00
853	I b 育成舎	木工	部材別	柱 WP3	ダブリカテマツ E135-F375 120×270×7200	35,200.00
854	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WGO	杉 E75-F240 120×120×1600	3,360.00
855	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WGO	杉 E75-F240 120×120×3500	7,440.00



No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
856	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WG1	ダブリカチマツ E135-F375 150×390×5200	46,000.00
857	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WG1	ダブリカチマツ E135-F375 150×390×10200	90,300.00
858	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×150×3300	8,720.00
859	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×150×3400	8,960.00
860	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×150×8600	22,500.00
861	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WG3	杉 E75-F240 120×180×1700	5,440.00
862	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WG3	杉 E75-F240 120×180×3500	11,000.00
863	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×1700	3,680.00
864	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WB0	杉 E75-F240 120×120×3500	7,440.00
865	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WB1	ダブリカチマツ E135-F375 120×240×3100	13,600.00
866	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WB1	ダブリカチマツ E135-F375 120×240×4200	18,300.00
867	I b 育成舎	木工	部材別	梁 WB2	ダブリカチマツ E135-F375 120×300×6400	52,400.00
868	I b 育成舎	木工	部材別	方杖 WV1	ダブリカチマツ E135-F375 120×150×2600	7,200.00
869	I b 育成舎	木工	部材別	方杖 WT1	杉 E75-F240 150×150×5700	19,400.00
870	I b 育成舎	木工	部材別	筋交い	杉 E75-F255 120×120×4000	8,400.00
871	I b 育成舎	木工	部材別	筋交い	杉 E75-F255 120×120×4100	8,720.00
872	I b 育成舎	木工	部材別	母屋	杉 E75-F240 90×90×6000	7,200.00
873	I b 育成舎	木工	部材別	母屋	杉 E75-F240 90×90×7400	8,800.00
874	I b 育成舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×1000	1,920.00
875	I b 育成舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×4000	7,360.00
876	I b 育成舎	木工	部材別	鉄骨柱 SC1	□-125×125×3.2 STKR400 HDZ55 アソビ付共	177,000.00
877	I b 育成舎	木工	部材別	WC1柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	67,200.00
878	I b 育成舎	木工	部材別	WC1-WG1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	8,920.00
879	I b 育成舎	木工	部材別	WC1-WV1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,720.00
880	I b 育成舎	木工	部材別	WG1-WV1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	4,930.00
881	I b 育成舎	木工	部材別	WP1柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,700.00
882	I b 育成舎	木工	部材別	WP2柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	5,830.00
883	I b 育成舎	木工	部材別	WP2柱頭金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	7,000.00
884	I b 育成舎	木工	部材別	WP3柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	3,150.00
885	I b 育成舎	木工	部材別	WG1棟接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	4,490.00
886	I b 育成舎	木工	部材別	WG1-WT1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,040.00
887	I b 育成舎	木工	部材別	WCOA-Wa2-WB1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	7,580.00
888	I b 育成舎	木工	部材別	SV1受け金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	2,430.00
889	I b 育成舎	木工	部材別	JIAアプレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3500	1,000.00
890	I b 育成舎	木工	部材別	JIAアプレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3550	1,000.00
891	I b 育成舎	木工	部材別	JIAアプレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3950	1,060.00

採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
892	I b 育成舎	木工	部材別	JIAアレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンハックル付) L=4650	1,170.00
893	I b 育成舎	木工	部材別	JIAアレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンハックル付) L=4950	1,210.00
894	I b 育成舎	木工	部材別	ホルダウ	20kN	1,700.00
895	I b 育成舎	木工	部材別	ホルダウ	25kN	1,890.00
896	I b 育成舎	木工	部材別	ホルダウ	30kN	2,080.00
897	I b 育成舎	木工	部材別	接合金物	TH-10 ボルト・ピン含む	1,060.00
898	I b 育成舎	木工	部材別	接合金物	TH-18 ボルト・ピン含む	1,200.00
899	I b 育成舎	木工	部材別	接合金物	TH-24 ボルト・ピン含む	1,380.00
900	I b 育成舎	木工	部材別	HTMロッド	S25C エポキシ樹脂 鋼棒含む	15,700.00
901	I b 育成舎	木工	部材別	一般金物	Zマク又は同等品以上	960.00
902	I b 育成舎	木工	部材別	アンカボルト	軸組工法用金物 M12×400×50 ナット付き	2,000.00
903	I b 育成舎	木工	部材別	工場加工費	フレーム 金物仕口加工 延床面積：2,493.00m2 平屋建て 軒高：4.5m	44,000.00
904	I b 育成舎	木工	部材別	運搬費	工場～現場	6,000.00
905	I b 育成舎	木工	部材別	現場施工費	フレーム 建方レッカー含む 延床面積：2,493.00m2 平屋建て 軒高：4.5m	132,000.00
906	I b 育成舎	木工	部材別	マクサ	杉 無等級 45×120×3000	2,250.00
907	I b 育成舎	木工	部材別	吊り材・下地材	杉 無等級 105×105×4000	6,370.00
908	I b 育成舎	屋根及びとい	外部	屋根(カ'ルハ')	片面ガルバリウム鋼板(丸波) t=0.27 断熱材 t=30 (畜舎専用断熱パネル W=380 樹脂隠蔽式)	3,810.00
909	I b 育成舎	屋根及びとい	外部	屋根(ボ'リカ)	ボ'リカ波板(スレート小波) t=0.7	5,260.00
910	I b 育成舎	屋根及びとい	外部	棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
911	I b 育成舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り (ルーフィング廻り)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
912	I b 育成舎	屋根及びとい	外部	水切り (外壁)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
913	I b 育成舎	屋根及びとい	外部	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	1,700.00
914	I b 育成舎	屋根及びとい	外部	庇屋根(カ'ルハ')	片面ガルバリウム鋼板(スレート小波) t=0.6	3,000.00
915	I b 育成舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り (庇・外壁取合い)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
916	I b 育成舎	屋根及びとい	外部	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	1,700.00
917	I b 育成舎	左官	内部	床揃引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00
918	I b 育成舎	左官	内部	揃引型枠作成費	コンパネ+胴縁加工 8枚+溝切ならし	100,000.00
919	I b 育成舎	建具	アルミニウム製建具	AD-2	片引きアルミドア W800×H2000 付属金物一式、ガラス共	125,000.00
920	I b 育成舎	建具	アルミニウム製建具	NK-5	トリプルガラスドア W4000×H3400 付属金物一式	439,000.00
921	I b 育成舎	建具	アルミニウム製建具	NK-6	トリプルガラスドア W3200×H3400 付属金物一式	462,000.00
922	I b 育成舎	建具	シャッター	OS-1	バ'ランスオーバータイプ(手動) W4450×H4200 付属金物一式	2,130,000.00
923	I b 育成舎	内外装	外部	外壁材	片面ガルバリウム鋼板(フラット) t=0.27 断熱材t=18 材工共	3,710.00
924	I b 育成舎	内外装	外部	外壁材	再生プラスチックボード貼り(乳白色) t=12 材工共	3,860.00
925	I b 育成舎	内外装	外部	外壁材	ボ'リカ波板 t=0.7鉄板小波 材工共	2,880.00
926	I b 育成舎	内外装	内部	レゾコン仕上げ	t=6.0 立上り共	12,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
927	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	給水器・ガード柵	支柱 □75×75×2.3 横棧 φ48.6×2.3 SUS 亜鉛メッキ仕上 ステンレスカバー、エポキシ塗装共	180,000.00
928	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	SK-5 横引きカーテン	L=7100、h=3450 付属金物一式	617,000.00
929	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	SK-6 横引きカーテン	L=4200、h=3450 付属金物一式	431,000.00
930	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	K-8 電動巻上カーテン	L=86.4m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ ハイズ共	1,080,000.00
931	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	K-8' 電動巻下カーテン	L=86.4m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ ハイズ共	1,060,000.00
932	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
933	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
934	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	トリカネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
935	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
936	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	G14 回転柵	L=2957 φ48.6×2.3	57,000.00
937	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	G14 回転柵支柱	φ114.3×3.5 BPL・アーカー共	40,200.00
938	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	G15 回転柵	L=3340 φ48.6×2.3	58,800.00
939	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	ST2 運動スタンション	L=3600 6頭口	218,000.00
940	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	FP4 固定柵	L=14400 φ48.6×2.3	181,000.00
941	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	FP5 固定柵	L=8000 φ48.6×2.3	138,000.00
942	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
943	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
944	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00
945	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00
946	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
947	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L2000	167,000.00
948	I b 育成舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L1000	219,000.00
949	J 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費	セメント系固化剤 特殊土用六価Cr <sup>6+</sup> 溶出低減型	14,900.00
950	J 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費	KNNスチー-20(分散材)	650.00
951	J 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費	φ600 削孔長 3.25m×310 試験費含む	4,550.00
952	J 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費	バックホー リース代含む	2,600.00
953	J 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	組立解体	プラント・施工重機	140,000.00
954	J 育成舎	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	運搬費	プラント・施工重機	140,000.00
955	J 育成舎	防水	内部	ガラスファイバー巻き	柱廻り	14,400.00
956	J 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×600	1,280.00
957	J 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×1100	2,400.00
958	J 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×2200	4,640.00
959	J 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3300	7,040.00
960	J 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3700	7,840.00
961	J 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3800	8,000.00
962	J 育成舎	木工	部材別	柱 WC0	杉 E65-F255 120×120×3900	8,240.00

## 採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
963	J 育成舎	木工	部材別	柱 WC1	ダブリカテマツ E135-F375 150×420×3700	35,200.00
964	J 育成舎	木工	部材別	柱 WC2	杉 E65-F255 105×105×3100	5,040.00
965	J 育成舎	木工	部材別	柱 WP1	ダブリカテマツ E135-F375 120×270×7900	48,400.00
966	J 育成舎	木工	部材別	柱 WP2	ダブリカテマツ E135-F375 120×210×5700	21,700.00
967	J 育成舎	木工	部材別	柱 WP2	ダブリカテマツ E135-F375 120×210×6800	26,000.00
968	J 育成舎	木工	部材別	柱 WP3	ダブリカテマツ E135-F375 120×150×3800	10,400.00
969	J 育成舎	木工	部材別	柱 WP3	ダブリカテマツ E135-F375 120×150×4100	11,200.00
970	J 育成舎	木工	部材別	柱 WP3	ダブリカテマツ E135-F375 120×150×4400	12,000.00
971	J 育成舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×1600	3,360.00
972	J 育成舎	木工	部材別	梁 WG0	杉 E75-F240 120×120×3500	7,440.00
973	J 育成舎	木工	部材別	梁 WG1	ダブリカテマツ E135-F375 150×390×5400	51,500.00
974	J 育成舎	木工	部材別	梁 WG1	ダブリカテマツ E135-F375 150×390×12400	110,000.00
975	J 育成舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×150×3300	8,720.00
976	J 育成舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×150×3700	18,600.00
977	J 育成舎	木工	部材別	梁 WG2	杉 E75-F240 120×150×6800	17,800.00
978	J 育成舎	木工	部材別	梁 WG3	杉 E75-F240 120×180×1700	5,440.00
979	J 育成舎	木工	部材別	梁 WG3	杉 E75-F240 120×180×3500	11,000.00
980	J 育成舎	木工	部材別	梁 WB0	杉 E75-F240 120×120×1700	3,680.00
981	J 育成舎	木工	部材別	梁 WB0	杉 E75-F240 120×120×3500	7,440.00
982	J 育成舎	木工	部材別	梁 WB1	ダブリカテマツ E135-F375 120×240×3500	15,300.00
983	J 育成舎	木工	部材別	梁 WB2	ダブリカテマツ E135-F375 120×300×5500	30,000.00
984	J 育成舎	木工	部材別	梁 WB3	ダブリカテマツ E135-F375 180×330×6400	57,600.00
985	J 育成舎	木工	部材別	方杖 WV1	ダブリカテマツ E135-F375 120×150×2600	7,200.00
986	J 育成舎	木工	部材別	方杖 WT1	杉 E75-F240 150×150×5600	19,100.00
987	J 育成舎	木工	部材別	筋交い	杉 E75-F255 120×120×4100	8,720.00
988	J 育成舎	木工	部材別	母屋	杉 E75-F240 90×90×6000	7,200.00
989	J 育成舎	木工	部材別	母屋	杉 E75-F240 90×90×7400	8,800.00
990	J 育成舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×1000	1,920.00
991	J 育成舎	木工	部材別	土台	桧 無等級 120×120×4000	7,360.00
992	J 育成舎	木工	部材別	鉄骨柱 SC1	□-125×125×3.2 STKR400 HDZ55 フツボ付共	177,000.00
993	J 育成舎	木工	部材別	WC1柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	67,200.00
994	J 育成舎	木工	部材別	WC1-WG1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	8,920.00
995	J 育成舎	木工	部材別	WC1-WV1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,720.00
996	J 育成舎	木工	部材別	WG1-WV1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	4,930.00
997	J 育成舎	木工	部材別	WP1柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,700.00
998	J 育成舎	木工	部材別	WP2柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	5,830.00

採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
999	J 育成舎	木工	部材別	WP3柱脚金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	7,000.00
1000	J 育成舎	木工	部材別	WG1棟接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	3,150.00
1001	J 育成舎	木工	部材別	WG1-WT1 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	4,490.00
1002	J 育成舎	木工	部材別	WG1-WG1-WB2 接合金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	6,040.00
1003	J 育成舎	木工	部材別	SV1受け金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	2,430.00
1004	J 育成舎	木工	部材別	JIAアレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3100	940.00
1005	J 育成舎	木工	部材別	JIAアレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3550	1,000.00
1006	J 育成舎	木工	部材別	JIAアレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3850	1,050.00
1007	J 育成舎	木工	部材別	JIAアレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=4300	1,120.00
1008	J 育成舎	木工	部材別	JIAアレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=4650	1,170.00
1009	J 育成舎	木工	部材別	JIAアレース SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=4950	1,210.00
1010	J 育成舎	木工	部材別	ホルダクン	20kN	1,700.00
1011	J 育成舎	木工	部材別	ホルダクン	30kN	2,080.00
1012	J 育成舎	木工	部材別	接合金物	TH-10 ボルト・ピン含む	1,060.00
1013	J 育成舎	木工	部材別	接合金物	TH-18 ボルト・ピン含む	1,200.00
1014	J 育成舎	木工	部材別	接合金物	TH-24 ボルト・ピン含む	1,380.00
1015	J 育成舎	木工	部材別	接合金物	TH-33 ボルト・ピン含む	1,650.00
1016	J 育成舎	木工	部材別	HTMロッド	S25C エポキシ樹脂 鋼棒含む	15,700.00
1017	J 育成舎	木工	部材別	一般金物	Zマク又は同等品以上	960.00
1018	J 育成舎	木工	部材別	アンカボルト	軸組工法用金物 M12×400×50 ナット付き	2,000.00
1019	J 育成舎	木工	部材別	工場加工費	フレーム 金物仕口加工 延床面積：2,871.00m2 平屋建て 軒高：4.5m	43,200.00
1020	J 育成舎	木工	部材別	運搬費	工場へ現場	6,000.00
1021	J 育成舎	木工	部材別	現場施工費	フレーム 建方レッカー含む 延床面積：2,871.00m2 平屋建て 軒高：4.5m	130,900.00
1022	J 育成舎	木工	部材別	マクサ	杉 無等級 45×120×3000	2,250.00
1023	J 育成舎	木工	部材別	吊り材・下地材	杉 無等級 105×105×4000	6,370.00
1024	J 育成舎	屋根及びとい	外部	屋根(ｶﾞﾙﾊﾞ)	片面ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板(丸波) t=0.27 断熱材 t=30 (畜舎専用断熱パネル W=380 ヒス頭隠蔽式)	3,810.00
1025	J 育成舎	屋根及びとい	外部	屋根(ﾌﾞﾘｶ)	ﾌﾞﾘｶ波板(スレート小波) t=0.7	5,260.00
1026	J 育成舎	屋根及びとい	外部	棟包み	ｶﾞﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.35 糸幅300mm	2,300.00
1027	J 育成舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り (ﾙｰﾌﾟﾌﾞﾗﾝﾄﾞ)	ｶﾞﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	2,400.00
1028	J 育成舎	屋根及びとい	外部	水切り (外壁)	ｶﾞﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
1029	J 育成舎	屋根及びとい	外部	破風包み	ｶﾞﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4	1,700.00
1030	J 育成舎	屋根及びとい	外部	庇屋根(ｶﾞﾙﾊﾞ)	片面ｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板(スレート小波) t=0.6	3,000.00
1031	J 育成舎	屋根及びとい	外部	雨押水切り (此・外壁取合い)	ｶﾞﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.35 糸幅220mm	1,400.00
1032	J 育成舎	屋根及びとい	外部	破風包み	ｶﾞﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4	1,700.00
1033	J 育成舎	左官	内部	床櫛引き仕上げ	監督・指導共	2,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1034	J 育成舎	左官	内部	櫛引型枠作成費	コンパネ+胴縁加工 8枚+溝切ならし	100,000.00
1035	J 育成舎	建具	アルミニウム製建具	AD-2	片引きアルミドア W800×H2000 付属金物一式、ガラス共	125,000.00
1036	J 育成舎	建具	アルミニウム製建具	NK-7	トリプルガラスドア W4700×H3400 付属金物一式	483,000.00
1037	J 育成舎	建具	アルミニウム製建具	NK-8	トリプルガラスドア W3600×H3400 付属金物一式	466,000.00
1038	J 育成舎	建具	シャッター	OS-1	パランス式オーバーサイズ(手動) W4450×H4200 付属金物一式	2,130,000.00
1039	J 育成舎	内外装	外部	外壁材	片面ガラスハリ鋼板(フラット) t=0.27 断熱材t=18 材工共	3,710.00
1040	J 育成舎	内外装	外部	外壁材	再生プラスチックボード貼り(乳白色) t=12 材工共	3,860.00
1041	J 育成舎	内外装	外部	外壁材	ガラス波板 t=0.7鉄板小波 材工共	2,880.00
1042	J 育成舎	内外装	内部	レゾコン仕上げ	t=6.0 立上り共	12,000.00
1043	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	給水器・ガード柵	支柱 □75×75×2.3 横棧 φ48.6×2.3 SUS 亜鉛メッキ仕上 ステンレスカバー、エポキシ塗装共	180,000.00
1044	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	SK-7 横引きカーテン	L=8200、h=3450 付属金物一式	710,000.00
1045	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	SK-8 横引きカーテン	L=4600、h=3450 付属金物一式	474,000.00
1046	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	K-8 電動巻上カーテン	L=86.4m、h=2000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	1,080,000.00
1047	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	K-8 電動巻上カーテン	L=86.4m、h=1000 電動巻上・巻下ワイヤ・揺止め金具・ パイプ共	1,060,000.00
1048	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	制御盤	リミット付	124,000.00
1049	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	リミット取付台		12,800.00
1050	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	トリプルネットカーテン 34×34	2.0m×30m	141,000.00
1051	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	防虫ネット	2.0m×50m	37,600.00
1052	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	G16 回転柵	L=3355 φ48.6×2.3	63,600.00
1053	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	G16 回転柵支柱	φ114.3×3.5 BPL・アンカー共	41,400.00
1054	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	G17 回転柵	L=4642 φ48.6×2.3	81,000.00
1055	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	G17 回転柵支柱	□75×75×2.3 BPL・アンカー共	18,000.00
1056	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	ST3 連動スランション	L=3600 5頭口	193,000.00
1057	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	FP4 固定柵	L=14400 φ48.6×2.3	181,000.00
1058	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	FP5 固定柵	L=7200+700 φ48.6×2.3	128,000.00
1059	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	ルーフファン	ファンφ750 3φ200V 1.5kW 風量294m <sup>3</sup> /min RF-30H-E3同等品 溶融亜鉛メッキ仕上	500,000.00
1060	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	架台取付		60,000.00
1061	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	取付工事費		16,000.00
1062	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	運搬費		120,000.00
1063	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	雨仕舞い	屋根同材	48,000.00
1064	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L2000	167,000.00
1065	J 育成舎	ユニット及びその他	内部	既製品擁壁	H1500×B1500×L1000	219,000.00
1066	K 堆肥発酵舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	材料費		19,500.00
1067	K 堆肥発酵舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	固形材運搬費		1,950.00
1068	K 堆肥発酵舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	施工費	掘削費	460.00
1069	K 堆肥発酵舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	施工費	造成費 試験費共	3,900.00

採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
1070	K 堆肥発酵舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	施工費	天端仕上げ費	590.00
1071	K 堆肥発酵舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	重機部品運搬費		1,970,000.00
1072	K 堆肥発酵舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=16	630,000.00
1073	K 堆肥発酵舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=20	630,000.00
1074	K 堆肥発酵舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=22	630,000.00
1075	K 堆肥発酵舎	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
1076	K 堆肥発酵舎	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レッカー費共	50,600.00
1077	K 堆肥発酵舎	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁 普通ボルト締め共	523,000.00
1078	K 堆肥発酵舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカーボルト埋込み	支柱・間柱	3,000.00
1079	K 堆肥発酵舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカープレート	1KC250 4-M24 制作・取付費	38,100.00
1080	K 堆肥発酵舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカープレート	2KC300 4-M24 制作・取付費	39,300.00
1081	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	屋根材	ポリカ波板 (糞尿乾燥ハウス用スレート小波)	5,260.00
1082	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	棟包み	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4	11,500.00
1083	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	立上りPL	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4 L=0.42	13,300.00
1084	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	立上水切りPL	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4 L=0.20+0.25	19,200.00
1085	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	立上りPL	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4 L=2.10x0.41	14,900.00
1086	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	越屋根水切りPL	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4 W150	4,290.00
1087	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	越屋根軒先	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4	3,900.00
1088	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	外壁出隅コーナー	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4 W150	18,200.00
1089	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	腰水切り	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4	4,030.00
1090	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	防鳥ネット		4,000.00
1091	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	軒樋	フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.8 W250×H150 種受金物共 (SUS FB-3×50@666 SUS吊ボルトM10)	34,200.00
1092	K 堆肥発酵舎	屋根及びとい	外部	縦樋保護パイプ	径150 溶融亜鉛メッキ鋼管	81,600.00
1093	K 堆肥発酵舎	内外装	外部	外壁材	ポリカ波板 (糞尿乾燥ハウス用スレート小波)	2,880.00
1094	K 堆肥発酵舎	内外装	外部	腰部防鳥ネット貼	取付金物共 L=30x30・C=75x45x15x2.3	5,000.00
1095	K 堆肥発酵舎	内外装	外部	ネットカーテン貼り		4,000.00
1096	K 堆肥発酵舎	内外装	内部	床 エアレーションパイプ溝	110×110 @1000	4,000.00
1097	K 堆肥発酵舎	ユニット及びその他	内部	スライドカーテン SC-K1	W10.0m×H7.56	300,000.00
1098	K 堆肥発酵舎	ユニット及びその他	内部	ガードポスト	スチールパイプ H1000 SGP φ165.2 t=5.0 SOP塗り共 内部コンクリート充填	68,000.00
1099	L 堆肥舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	材料費		19,500.00
1100	L 堆肥舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	固形材運搬費		1,950.00
1101	L 堆肥舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	施工費	掘削費	460.00
1102	L 堆肥舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	施工費	造成費 試験費共	3,900.00
1103	L 堆肥舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	施工費	天端仕上げ費	590.00
1104	L 堆肥舎	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	重機部品運搬費		1,970,000.00
1105	L 堆肥舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=16	630,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1106	L 堆肥舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=20	630,000.00
1107	L 堆肥舎	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=22	630,000.00
1108	L 堆肥舎	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
1109	L 堆肥舎	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レック-費共	50,600.00
1110	L 堆肥舎	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁普通ボルト締共	523,000.00
1111	L 堆肥舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカボルト埋込み	主柱・間柱	3,000.00
1112	L 堆肥舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカフレーム	11C-H250 4-M24 制作・取付費	37,700.00
1113	L 堆肥舎	鉄骨	本体鉄骨	アンカフレーム	11C-H250A 4-M24 制作・取付費	37,700.00
1114	L 堆肥舎	屋根及びびとい	外部	屋根材	ポリカ波板 (糞尿乾燥ハウス用スレート小波)	5,260.00
1115	L 堆肥舎	屋根及びびとい	外部	棟包み	フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4	11,500.00
1116	L 堆肥舎	屋根及びびとい	外部	立上りPL	フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 L=0.42	13,300.00
1117	L 堆肥舎	屋根及びびとい	外部	立上水切りPL	フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 L=0.20+0.25	19,200.00
1118	L 堆肥舎	屋根及びびとい	外部	立上りPL	フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 L=2.10x0.41	14,900.00
1119	L 堆肥舎	屋根及びびとい	外部	越屋根水切りPL	フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 W150	4,290.00
1120	L 堆肥舎	屋根及びびとい	外部	越屋根軒先	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4	3,900.00
1121	L 堆肥舎	屋根及びびとい	外部	外壁出隅コーナー	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4 W150	18,200.00
1122	L 堆肥舎	屋根及びびとい	外部	腰水切り	フッ素樹脂ガルバリウム鋼板 t=0.4	4,030.00
1123	L 堆肥舎	屋根及びびとい	外部	防鳥ネット		4,000.00
1124	L 堆肥舎	内外装	外部	外壁材	ポリカ波板 (糞尿乾燥ハウス用スレート小波)	2,880.00
1125	L 堆肥舎	内外装	外部	腰部防鳥ネット貼	取付金物共 L=30x30・C=75x45x15x2.3	5,000.00
1126	L 堆肥舎	内外装	外部	ネットカーテン貼り		4,000.00
1127	L 堆肥舎	ユニット及びびその他	内部	スライトカーテンSC-L1	W10.0m×H4.0m	300,000.00
1128	L 堆肥舎	ユニット及びびその他	内部	ガードポスト	スチールパイプ H1000 SGP φ165.2 t=5.0 SOP塗り共 内部コンクリート充填	68,000.00
1129	M 飼料庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	材料費		19,500.00
1130	M 飼料庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	固形材運搬費		1,950.00
1131	M 飼料庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	掘削費	520.00
1132	M 飼料庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	造成費 試験費共	4,550.00
1133	M 飼料庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	天端仕上げ費	650.00
1134	M 飼料庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	重機部品運搬費		752,700.00
1135	M 飼料庫	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=16	630,000.00
1136	M 飼料庫	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
1137	M 飼料庫	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レック-費共	50,600.00
1138	M 飼料庫	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁普通ボルト締共	523,000.00
1139	M 飼料庫	鉄骨	本体鉄骨	アンカボルト埋込み	主柱・間柱	3,000.00
1140	M 飼料庫	鉄骨	本体鉄骨	アンカフレーム	1MH440 4-M24 制作・取付費	42,200.00
1141	M 飼料庫	鉄骨	本体鉄骨	アンカフレーム	1MH440 4-M20 制作・取付費	39,300.00



No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1142	M 飼料庫	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	1M294 4-M20 制作・取付費	36,600.00
1143	M 飼料庫	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	1MB400 4-M24 制作・取付費	47,400.00
1144	M 飼料庫	屋根及びびとい	外部	屋根材	丸馳折板 I 型山高 H=165 フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t=0.8 (タイトフレーム共)	15,600.00
1145	M 飼料庫	屋根及びびとい	外部	棟包み	無機質ガラス繊維シート裏張り t=5 フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t=0.8	18,600.00
1146	M 飼料庫	屋根及びびとい	外部	軒先水切	フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t=0.8	4,480.00
1147	M 飼料庫	屋根及びびとい	外部	ケバ <sup>ク</sup> 包み	フッ素樹脂カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t=0.8	7,410.00
1148	M 飼料庫	屋根及びびとい	外部	立上水切り	フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t=0.8	13,200.00
1149	M 飼料庫	屋根及びびとい	外部	軒樋	フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t=0.8 W250×H150 樋受金物共 (SUS FB-3×50@666 SUS吊ボ <sup>ルト</sup> M10)	34,200.00
1150	M 飼料庫	屋根及びびとい	外部	縦樋保護 <sup>パイ</sup> 管	径150 溶融亜鉛メッキ鋼管	81,600.00
1151	M 飼料庫	建具	アルミニウム製建具	AW-M1	排煙窓 (排煙ホ <sup>ー</sup> レータ <sup>ー</sup> ) W2400×H750	469,000.00
1152	M 飼料庫	建具	シャッター	OS-M1	ハ <sup>ン</sup> テ <sup>ス</sup> 式ホ <sup>ー</sup> バ <sup>ー</sup> スライダ <sup>ー</sup> (手動) W6000×H4000 付属金物一式	2,730,000.00
1153	M 飼料庫	建具	シャッター	OS-M2	ハ <sup>ン</sup> テ <sup>ス</sup> 式ホ <sup>ー</sup> バ <sup>ー</sup> スライダ <sup>ー</sup> (手動) W4600×H4000 付属金物一式	2,100,000.00
1154	M 飼料庫	内外装	外部	外壁材	角波 フッ素樹脂カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t=0.4	5,300.00
1155	M 飼料庫	内外装	外部	腰水切り	フッ素樹脂カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t=0.4	4,030.00
1156	M 飼料庫	内外装	外部	腰開口塞ぎ	フッ素樹脂カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t=0.4	6,160.00
1157	M 飼料庫	内外装	外部	ネットカーテン貼り		4,000.00
1158	M 飼料庫	ユニット及びびその他	内部	NC-M1 ネットカーテン	W10.0m×H4.0m 防鳥ネット 25×25	294,000.00
1159	M 飼料庫	ユニット及びびその他	内部	NC-M2 ネットカーテン	W4.6m×H4.0m 防鳥ネット 25×25	136,000.00
1160	M 飼料庫	ユニット及びびその他	内部	縦樋保護 <sup>パイ</sup> 管	径150 溶融亜鉛メッキ鋼管	81,600.00
1161	M 飼料庫	ユニット及びびその他	内部	カ <sup>ド</sup> ボ <sup>ス</sup> ト	スチ <sup>ール</sup> ハ <sup>イ</sup> ブ H1000 SGP φ 165.2 t=5.0 SOP塗り共 内部コンクリート充填	68,000.00
1162	N 機械倉庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	材料費		19,500.00
1163	N 機械倉庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	固形材運搬費		1,950.00
1164	N 機械倉庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	掘削費	520.00
1165	N 機械倉庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	造成費 試験費共	4,550.00
1166	N 機械倉庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	施工費	天端仕上げ費	650.00
1167	N 機械倉庫	地業	地盤改良(深層混合処理工法)	重機部品運搬費		752,700.00
1168	N 機械倉庫	鉄骨	本体鉄骨	ブ <sup>レ</sup> ース材	SNR400B t=20	630,000.00
1169	N 機械倉庫	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
1170	N 機械倉庫	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レ <sup>ッ</sup> カ <sup>ー</sup> 費共	50,600.00
1171	N 機械倉庫	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨 加工・組立	母屋. 胴縁 普通ボ <sup>ルト</sup> 締共	523,000.00
1172	N 機械倉庫	鉄骨	本体鉄骨	アンカ <sup>ー</sup> ボ <sup>ルト</sup> 埋込み	主柱・間柱	3,000.00
1173	N 機械倉庫	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	1NB200 4-M24 制作・取付費	34,800.00
1174	N 機械倉庫	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	1NB250 4-M24 制作・取付費	36,200.00
1175	N 機械倉庫	屋根及びびとい	外部	屋根材	丸馳折板 I 型山高 H=165 フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t=0.8 (タイトフレーム共) 無機質ガラス繊維シート裏張り t=5	15,600.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1176	N	機械倉庫	屋根及びびとい	外部	棟包み フッ素樹脂カークラリウム鋼板 t=0.8	18,600.00
1177	N	機械倉庫	屋根及びびとい	外部	軒先水切 フッ素樹脂カークラリウム鋼板 t=0.8	4,480.00
1178	N	機械倉庫	屋根及びびとい	外部	ケバ包み フッ素樹脂カークラリウム鋼板 t=0.8	7,410.00
1179	N	機械倉庫	屋根及びびとい	外部	軒樋 フッ素樹脂カークラリウム鋼板 t=0.8 W250×H150 樋受金物共 (SUS FB-3×50@666 SUS吊ボルトM10)	34,200.00
1180	N	機械倉庫	屋根及びびとい	外部	縦樋保護管 径150 溶融亜鉛メッキ鋼管	81,600.00
1181	N	機械倉庫	建具	アルミニウム製建具	AD-N1 片開きアルミドア W800×H2000	262,000.00
1182	N	機械倉庫	建具	アルミニウム製建具	AD-N2 片開きアルミドア W750×H2000	279,000.00
1183	N	機械倉庫	建具	アルミニウム製建具	AW-N2 突出しアルミ排煙窓 W1500×H800	341,000.00
1184	N	機械倉庫	建具	アルミニウム製建具	AW-N3 アルミ製引違い窓 W1500×H1200	101,000.00
1185	N	機械倉庫	建具	アルミニウム製建具	AW-N4 アルミ製スリ出し窓 W450×H600	82,800.00
1186	N	機械倉庫	建具	アルミニウム製建具	TB-N1 ミニブラッシュ製トイレブース W1785×H1900	218,000.00
1187	N	機械倉庫	建具	シャッター	OS-N3 パナソニックオートスライダ(手動) W8400×H4000 付属金物一式	4,050,000.00
1188	N	機械倉庫	建具	シャッター	OS-N4 パナソニックオートスライダ(手動) W7900×H4000 付属金物一式	3,620,000.00
1189	N	機械倉庫	建具	シャッター	OS-N5 パナソニックオートスライダ(手動) W7800×H4000 付属金物一式	3,620,000.00
1190	N	機械倉庫	内外装	外部	外壁材 角波 フッ素樹脂カークラリウム鋼板 t=0.4	5,300.00
1191	N	機械倉庫	内外装	外部	腰水切り フッ素樹脂カークラリウム鋼板 t=0.4	4,030.00
1192	N	機械倉庫	内外装	内部	床 防油溝 L50×50×6 溶融亜鉛メッキ処理	38,400.00
1193	N	機械倉庫	内外装	内部	床 綿鋼板 t=3.2 下地:L-50×50×3.2、 C-100×50×20×2.3	25,000.00
1194	N	機械倉庫	内外装	内部	巾木 SUS t=0.8 H=100	4,800.00
1195	N	機械倉庫	内外装	内部	壁 発泡ウレタン吹付 t=15 外壁面腰壁 h=1000	3,040.00
1196	N	機械倉庫	内外装	内部	壁 グラスウール t=100 16kg/m3	2,560.00
1197	N	機械倉庫	内外装	内部	天井 グラスウール t=100 16kg/m3	2,560.00
1198	N	機械倉庫	内外装	内部	ラインコブ SUS W=100 t=1.0 曲げ加工	16,800.00
1199	N	機械倉庫	ユニット及びびその他	内部	ガードポスト スチールパイプ H1000 SGPφ165.2 t=5.0 SOP塗り共 内部コンクリート充填	68,000.00
1200	N	機械倉庫	ユニット及びびその他	内部	ガードパイプL型 スチールパイプ H1000 SGPφ165.2t5.0 L=1500+1500	256,000.00
1201	N	機械倉庫	ユニット及びびその他	内部	ホイストクレーン 2.5t レール7.8m	116,000.00
1202	N	機械倉庫	ユニット及びびその他	内部	運搬費 ホイストクレーン	2,310.00
1203	N	機械倉庫	ユニット及びびその他	内部	トレビットサイン アクリル板150×150	9,600.00
1204	N	機械倉庫	ユニット及びびその他	内部	棚板 ランバーコア t=24 CL塗り共	15,000.00
1205	P	管理・研修・宿泊棟	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費 セメント系固化剤 特殊土用六価クロム溶出低減型	14,900.00
1206	P	管理・研修・宿泊棟	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	材料費 KNNステリ-20(分散材)	650.00
1207	P	管理・研修・宿泊棟	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費 φ600 削孔長 3.25m×310 試験費含む	4,550.00
1208	P	管理・研修・宿泊棟	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	施工費 φ600	3,900.00
1209	P	管理・研修・宿泊棟	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	組立解体 プラント・施工重機	130,000.00
1210	P	管理・研修・宿泊棟	地業	地盤改良【深層混合処理工法】	運搬費 プラント・施工重機	130,000.00
1211	P	管理・研修・宿泊棟	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材 SNR400B t=16	630,000.00

採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1212	P 管理・研修・宿泊棟	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=20	630,000.00
1213	P 管理・研修・宿泊棟	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
1214	P 管理・研修・宿泊棟	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レッカー費共	50,600.00
1215	P 管理・研修・宿泊棟	鉄骨	本体鉄骨	アンカーボルト埋込み	主柱・間柱	3,000.00
1216	P 管理・研修・宿泊棟	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	C1 4-M20 制作・取付費	39,000.00
1217	P 管理・研修・宿泊棟	防水	内部	ケイ酸系 塗膜防水材塗り	EVレフト部	6,800.00
1218	P 管理・研修・宿泊棟	タイル	外部	大型タイル張り	外装床タイル t=10.3 300×300 段鼻共	18,400.00
1219	P 管理・研修・宿泊棟	タイル	内部	大型タイル張り	外装床タイル t=10.3 300×300 段鼻共	18,400.00
1220	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	土台 1	桧 無等級 120×120×1000	1,920.00
1221	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	土台 1	桧 無等級 120×120×1500	2,800.00
1222	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	土台 1	桧 無等級 120×120×2000	3,460.00
1223	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	土台 1	桧 無等級 120×120×3000	5,520.00
1224	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	土台 1	桧 無等級 120×120×4000	7,360.00
1225	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	土台 2	桧 無等級 150×120×1000	2,480.00
1226	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	土台 2	桧 無等級 150×120×2000	4,880.00
1227	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	土台 2	桧 無等級 150×120×3000	7,360.00
1228	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	土台 2	桧 無等級 150×120×4000	9,760.00
1229	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC1	杉 E65-F255 120×120×6500	15,800.00
1230	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC1	杉 E65-F255 120×120×6600	16,000.00
1231	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC1	杉 E65-F255 120×120×6700	16,200.00
1232	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC1	杉 E65-F255 120×120×6800	16,400.00
1233	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC1	杉 E65-F255 120×120×7000	17,000.00
1234	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×2600	10,800.00
1235	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×2700	11,200.00
1236	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×2800	11,600.00
1237	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×3000	12,500.00
1238	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×3100	12,900.00
1239	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×3200	13,300.00
1240	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×3300	13,800.00
1241	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×3400	14,200.00
1242	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×4200	17,500.00
1243	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×4500	18,800.00
1244	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×4600	19,200.00
1245	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×4700	19,600.00
1246	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×4800	20,000.00
1247	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×4900	20,400.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1248	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×5000	20,800.00
1249	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×5200	21,600.00
1250	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×7100	29,600.00
1251	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×7900	32,900.00
1252	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×8100	33,800.00
1253	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC2	唐松 E105-F300 105×105×8300	34,500.00
1254	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC3	杉 E65-F255 180×180×3400	18,600.00
1255	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱(束) WC0	杉 E70 120×120×300	640.00
1256	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC0	杉 E70 120×120×1000	1,920.00
1257	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC0	杉 E70 120×120×1500	2,800.00
1258	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC0	杉 E70 120×120×3000	5,520.00
1259	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC0	杉 E70 120×120×4000	7,360.00
1260	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	柱 WC0	杉 E70 120×120×5000	9,120.00
1261	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG3A	杉 E75-F240 120×240×4200	20,400.00
1262	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG3A	杉 E75-F240 120×240×4500	21,800.00
1263	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG3A	杉 E75-F240 120×240×5400	26,100.00
1264	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG3A	杉 E75-F240 120×240×5800	28,000.00
1265	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×1300	9,600.00
1266	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×1500	11,000.00
1267	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×1700	12,500.00
1268	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×1800	13,200.00
1269	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×2100	15,500.00
1270	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×2200	16,100.00
1271	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×2700	19,800.00
1272	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×3000	22,000.00
1273	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×3100	22,800.00
1274	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×3600	26,400.00
1275	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×4000	29,300.00
1276	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×4900	35,900.00
1277	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×5400	39,600.00
1278	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×5800	42,500.00
1279	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×6300	46,100.00
1280	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×6800	49,800.00
1281	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG4	唐松 E105-F300 120×330×7800	57,100.00
1282	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG5	杉 E75-F240 120×390×5400	42,500.00
1283	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG5	杉 E75-F240 120×390×6800	53,500.00

採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1284	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG5	杉 E75-F240 120×390×9500	74,800.00
1285	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG6	杉 E75-F240 120×480×1800	17,500.00
1286	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG6	杉 E75-F240 120×480×3100	30,000.00
1287	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG6	杉 E75-F240 120×480×4900	47,500.00
1288	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG6	杉 E75-F240 120×480×5800	56,200.00
1289	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG6	杉 E75-F240 120×480×6300	61,000.00
1290	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG6	杉 E75-F240 120×480×9000	87,100.00
1291	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG6	杉 E75-F240 120×480×10600	103,000.00
1292	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG7	杉 E75-F240 120×570×1800	20,800.00
1293	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG7	杉 E75-F240 120×570×2700	31,100.00
1294	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG7	杉 E75-F240 120×570×5800	66,700.00
1295	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG7	杉 E75-F240 120×570×6300	72,400.00
1296	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG8	唐松 E105-F300 120×660×1200	17,600.00
1297	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG8	唐松 E105-F300 120×660×4900	71,700.00
1298	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG8	唐松 E105-F300 120×660×5800	84,900.00
1299	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG8	唐松 E105-F300 120×660×6300	92,200.00
1300	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG8	唐松 E105-F300 120×660×9000	132,000.00
1301	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG8a	杉 E75-F240 150×510×2800	36,000.00
1302	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG8a	杉 E75-F240 150×510×5800	74,600.00
1303	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG8a	杉 E75-F240 150×510×9000	116,000.00
1304	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG9	唐松 E105-F300 120×840×5800	108,000.00
1305	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG10	唐松 E105-F300 120×840×8100	182,000.00
1306	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG11	杉 E75-F240 150×180×4900	26,400.00
1307	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG11	杉 E75-F240 150×180×5800	21,600.00
1308	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG12	杉 E75-F240 150×330×2600	23,300.00
1309	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG12	杉 E75-F240 150×330×2800	61,600.00
1310	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG12	杉 E75-F240 150×330×7400	74,800.00
1311	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG12	杉 E75-F240 150×330×9000	83,300.00
1312	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG13	杉 E75-F240 150×570×5800	89,200.00
1313	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG13	杉 E75-F240 150×570×6200	89,200.00
1314	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG13	杉 E75-F240 150×570×9000	162,000.00
1315	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG14	杉 E75-F240 150×510×1800	18,600.00
1316	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG14	杉 E75-F240 150×510×4900	50,400.00
1317	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG14	杉 E75-F240 150×510×5400	55,600.00
1318	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG14	杉 E75-F240 150×510×8100	83,300.00
1319	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG15	杉 E75-F240 150×270×1700	9,360.00

採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1320	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG15	杉 E75-F240 150×270×1800	9,840.00
1321	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG15	杉 E75-F240 150×270×2200	12,000.00
1322	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG15	杉 E75-F240 150×270×2800	15,300.00
1323	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG15	杉 E75-F240 150×270×5800	38,800.00
1324	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG15A	杉 E75-F240 150×270×5700	39,500.00
1325	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG15A	杉 E75-F240 150×270×5800	38,800.00
1326	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG15A	杉 E75-F240 150×270×9000	76,600.00
1327	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG0	杉 E70 120×120×500	960.00
1328	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG0	杉 E70 120×120×1000	1,920.00
1329	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG0	杉 E70 120×120×1500	2,800.00
1330	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG0	杉 E70 120×120×2000	3,760.00
1331	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG0	杉 E70 120×120×3000	5,520.00
1332	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG0	杉 E70 120×120×4000	7,360.00
1333	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG1	杉 E70 120×120×500	960.00
1334	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG1	杉 E70 120×120×1000	1,920.00
1335	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG1	杉 E70 120×120×1500	2,800.00
1336	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG1	杉 E70 120×120×2000	3,760.00
1337	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG1	杉 E70 120×120×3000	5,520.00
1338	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG1	杉 E70 120×120×4000	7,360.00
1339	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG1	杉 E70 120×120×6000	11,000.00
1340	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG2	杉 E70 120×180×1000	2,800.00
1341	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG2	杉 E70 120×180×1500	4,160.00
1342	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG2	杉 E70 120×180×2000	5,520.00
1343	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG2	杉 E70 120×180×3000	8,240.00
1344	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG2	杉 E70 120×180×4000	10,900.00
1345	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG2	杉 E70 120×180×6000	16,400.00
1346	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG3	杉 E70 120×240×1500	5,520.00
1347	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG3	杉 E70 120×240×2000	7,360.00
1348	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG3	杉 E70 120×240×3000	10,900.00
1349	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WG3	杉 E70 120×240×4000	14,500.00
1350	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WB0	杉 E70 120×120×500	960.00
1351	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WB0	杉 E70 120×120×1000	1,920.00
1352	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WB0	杉 E70 120×120×1500	2,800.00
1353	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WB0	杉 E70 120×120×2000	3,760.00
1354	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WB0	杉 E70 120×120×3000	5,520.00
1355	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WB0	杉 E70 120×120×4000	7,360.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1356	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WB0	杉 E70 120×120×6000	11,000.00
1357	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WB1	杉 E70 120×180×1500	4,160.00
1358	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WB1	杉 E70 120×180×2000	5,520.00
1359	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	梁 WB1	杉 E70 120×180×3000	8,240.00
1360	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	母屋	杉 E75-F240 120×120×4000	7,360.00
1361	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	筋交い	杉 無等級 45×90×2000	1,120.00
1362	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	筋交い	杉 無等級 45×90×3000	1,600.00
1363	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	筋交い	杉 無等級 45×90×4000	2,160.00
1364	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	筋交い	杉 無等級 45×90×5000	2,640.00
1365	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	SV1受け金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	2,430.00
1366	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	SV1受け金物	SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	2,430.00
1367	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=1860	580.00
1368	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=2100	610.00
1369	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=2290	630.00
1370	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=2380	640.00
1371	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=2450	650.00
1372	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=2730	690.00
1373	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=2770	690.00
1374	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=2940	690.00
1375	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3080	710.00
1376	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3260	720.00
1377	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3370	770.00
1378	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3450	780.00
1379	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3710	820.00
1380	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=3900	840.00
1381	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	JIAプレス SV1	SNR400 錆止め塗装 M12(タンパックル付) L=4120	870.00
1382	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	ホルダクン	10kN	1,450.00
1383	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	ホルダクン	15kN	950.00
1384	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	ホルダクン	20kN	1,700.00
1385	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	ホルダクン	25kN	1,890.00
1386	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	ホルダクン	35kN	2,720.00
1387	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	接合金物	TH-10 ボルト・ピン含む	1,060.00
1388	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	接合金物	TH-18 ボルト・ピン含む	1,200.00
1389	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	接合金物	TH-24 ボルト・ピン含む	1,380.00
1390	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	接合金物	TH-33 ボルト・ピン含む	1,650.00
1391	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	接合金物	H450～ SS400 HDZ55 ボルト・ピン含む	14,400.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
1392	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	エポキシ樹脂	GIR 挿入鉄筋含む	13,100.00
1393	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	一般金物	Zマク又は同等品以上	960.00
1394	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	アンカーボルト	軸組工法用金物 M12×400×50 ナット付き	2,000.00
1395	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	工場加工費	フレーム 金物仕口加工 延床面積：1,540.46m <sup>2</sup> 2階建て 軒高：6.9m	49,600.00
1396	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	運搬費	工場～現場	6,000.00
1397	P 管理・研修・宿泊棟	木工	躯体	現場施工費	フレーム 建方レッカー含む 延床面積：1,540.46m <sup>2</sup> 2階建て 軒高：6.9m	79,800.00
1398	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	間柱	杉 一般材 30・45×120 @455	4,070.00
1399	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	胴縁	杉 一般材 30×18×45 @500	3,580.00
1400	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	垂木	杉 一般材 45×90 @455	4,070.00
1401	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	破風広小舞	杉 一般材 45×90他	3,270.00
1402	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	額縁	杉 120×25	2,400.00
1403	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	三方枠	杉 184×25	2,400.00
1404	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	北側内部階段	t=60 集成材(サテ桁共) 滑止め共(SUS15×15+硬質塩ビ)	863,000.00
1405	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	中央内部階段	t=60 集成材(サテ桁共) 滑止め共(SUS15×15+硬質塩ビ)	863,000.00
1406	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	階段手摺	木製φ40 SUS7ラインブラケット共 壁取付	21,000.00
1407	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	カーテンボックス	木製 W=150 h=150	3,500.00
1408	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	工場加工費	フレーム 金物仕口加工 特殊部材：スライディングウォール受材	62,000.00
1409	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	運搬費	工場～現場	6,000.00
1410	P 管理・研修・宿泊棟	木工	雑材	現場施工費	フレーム 建方レッカー含む 特殊部材：スライディングウォール受材	84,000.00
1411	P 管理・研修・宿泊棟	屋根及びとい	外部	折板葺き	はげ式山高90 珪素樹脂鋼板 t=0.6 (耐塩仕様) 裏張り材共	7,050.00
1412	P 管理・研修・宿泊棟	屋根及びとい	外部	ケラバ水切	珪素樹脂鋼板 t=0.4	5,850.00
1413	P 管理・研修・宿泊棟	屋根及びとい	外部	水上水切	珪素樹脂鋼板 t=0.4	5,850.00
1414	P 管理・研修・宿泊棟	屋根及びとい	外部	縦バネ葺き	珪素樹脂鋼板 t=0.4 (耐塩仕様)	6,670.00
1415	P 管理・研修・宿泊棟	屋根及びとい	外部	改質 アスファルトフリンク		1,200.00
1416	P 管理・研修・宿泊棟	屋根及びとい	外部	妻側破風・鼻隠し 板金包み	珪素樹脂鋼板 t=0.4	5,850.00
1417	P 管理・研修・宿泊棟	屋根及びとい	外部	水上水切	珪素樹脂鋼板 t=0.4	5,850.00
1418	P 管理・研修・宿泊棟	屋根及びとい	外部	笠木	珪素樹脂鋼板 t=0.4 W=500	6,800.00
1419	P 管理・研修・宿泊棟	屋根及びとい	外部	アタラシ	既製品 D=750	62,400.00
1420	P 管理・研修・宿泊棟	屋根及びとい	外部	縦樋保護钢管	径150 溶融亜鉛メッキ鋼管	81,600.00
1421	P 管理・研修・宿泊棟	金属	内部	壁出隅コーナー材	アルミ製 15×15 t=1.2 アクリルペイント	1,720.00
1422	P 管理・研修・宿泊棟	金属	内部	吹抜手すり壁	受けプレート t=9.0(アンカー含む) テンプレート t=12 SUS笠木共	210,000.00
1423	P 管理・研修・宿泊棟	金属	内部	物干金物	天吊式 SUS304三段調節式	4,680.00
1424	P 管理・研修・宿泊棟	金属	内部	物干金物	壁取付 スイングタイプ L=450	5,850.00
1425	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AD-1	片引きオートドア(スリム幅枠) W2050×H2400 付属金物一式	439,000.00
1426	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AD-1 (内部)	片引きオートドア(スリム幅枠) W2050×H2400 付属金物一式	343,000.00
1427	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AD-2	片引きオートドア(スリム幅枠) W1650×H2400 付属金物一式	316,000.00



No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
1428	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AD-3	片引きネットドア W1650×H2000 付属金物一式	396,000.00
1429	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AD-3 (内部)	片引きネットドア W1650×H2000 付属金物一式	314,000.00
1430	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AD-4	片引きドア W600×H2000 付属金物一式	319,000.00
1431	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AD-5	片引きフックドア W880×H2000 付属金物一式	293,000.00
1432	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AD-6	排煙突出し窓+親子開きドア W1200×H2600 付属金物一式	636,000.00
1433	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AD-7	親子開きドア W1200×H2000 付属金物一式	538,000.00
1434	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AD-8	両開き框ドア W1600×H2000 付属金物一式	422,000.00
1435	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-1	FIX窓 W4238×H2550 付属金物一式	518,000.00
1436	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-2	FIX窓 W7100×H2800 付属金物一式	1,010,000.00
1437	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-3	排煙突出し窓+FIX窓 W4700×H2250 付属金物一式、網戸共	1,770,000.00
1438	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-4A	排煙突出し窓+引違い窓 W1620×H2600 付属金物一式、網戸共	598,000.00
1439	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-4B	排煙突出し窓+引違い窓 W1620×H2400 付属金物一式、網戸共	760,000.00
1440	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-5A	排煙突出し窓+引違い窓 W1620×H1575 付属金物一式、網戸共	532,000.00
1441	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-5B	排煙突出し窓+引違い窓 W1580×H1575 付属金物一式、網戸共	529,000.00
1442	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-6A	引違い窓 W1620×H1500 付属金物一式、網戸共	109,000.00
1443	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-6A'	引違い窓(防火設備) W1620×H1500 付属金物一式、網戸共	101,000.00
1444	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-6B	引違い窓 W1620×H1500 付属金物一式、網戸共	308,000.00
1445	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-7A	引違い窓 W1620×H1300 付属金物一式、網戸共	109,000.00
1446	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-7AA	引違い窓 W1620×H1300 付属金物一式、網戸共	118,000.00
1447	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-7B	引違い窓+排煙突出し窓 W1620×H1300 付属金物一式、網戸共	517,000.00
1448	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-8	たてすべり出し窓 W650×H1300 付属金物一式、網戸共	72,500.00
1449	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-9	FIX窓 W3455×H1550 付属金物一式	306,000.00
1450	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	ガラスシート張り	目隠しシート張り	65,700.00
1451	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	AW-10	カーテンロール W1570×H7000 付属金物一式、網戸共	3,870,000.00
1452	P 管理・研修・宿泊棟	建具	アルミニウム製建具	自動ドア開閉装置		439,000.00
1453	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	SD-1	随時閉鎖式特定防火設備 (片開き戸) W1660×H2575 付属金物一式、枠共 錆止め塗装	930,000.00
1454	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	SD-2	随時閉鎖式特定防火設備 (折りたたみ戸) W1601×H2500 付属金物一式、枠共 錆止め塗装	865,000.00
1455	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	SD-3	随時閉鎖式特定防火設備 (片開き戸) W1378.5×H2660 付属金物一式、枠共 錆止め塗装	790,000.00
1456	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	SD-4	常時閉鎖片開きネットドア W800×H2000 付属金物一式、枠共 錆止め塗装	257,000.00
1457	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	SD-5	随時閉鎖式特定防火設備 (片開き戸) W1660×H2500 付属金物一式、枠共 錆止め塗装	908,000.00
1458	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	SD-6	片引きネットドア W1650×H2000 付属金物一式、枠共	213,000.00
1459	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	自動ドア開閉装置		439,000.00
1460	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	LSD-1	軽量スチール片開きドア W690×H2000 付属金物一式、枠共	213,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
1461	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	LSD-2	軽量スチール片開きドア W695×H2000 付属金物一式、枠共 スリガラス調整シット共	247,000.00
1462	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	LSD-3	軽量スチール片開きドア W700×H2000 付属金物一式、枠共	282,000.00
1463	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	SLW-1	スライディングウォール W5630×H2500 付属金物一式	1,890,000.00
1464	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	SLW-2	スライディングウォール W4730×H2500 付属金物一式	1,880,000.00
1465	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	SLW-3	スライディングウォール W4730×H2500 付属金物一式	1,880,000.00
1466	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-1	トレブラス W2110×D1300×H1900 付属金物一式	370,000.00
1467	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-2	トレブラス D550×H1900 付属金物一式	68,200.00
1468	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-3	トレブラス W1650×D1450×H1900 付属金物一式	359,000.00
1469	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-4	トレブラス W1650×D1450×H1900 付属金物一式	449,000.00
1470	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-5	トレブラス W2560×D1150×H1900 付属金物一式	361,000.00
1471	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-6A	トレブラス W850×D590×H1900 付属金物一式	237,000.00
1472	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-6B	トレブラス D630×H1900 付属金物一式	75,300.00
1473	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-7	トレブラス W2800×D850×H1900 付属金物一式	356,000.00
1474	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-8	トレブラス W1650×D1450×H1900 付属金物一式	449,000.00
1475	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-9	トレブラス W850×D590×H1900 付属金物一式	237,000.00
1476	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-10	トレブラス W1650×D1450×H2525 付属金物一式	946,000.00
1477	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-11	トレブラス D860×H1900 付属金物一式	77,700.00
1478	P 管理・研修・宿泊棟	建具	鋼製建具	TB-12	トレブラス W2565×D1450×H2525 付属金物一式	1,520,000.00
1479	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-1	片開きフラッシュドア(額付) W1610×H2000 付属金物一式	138,000.00
1480	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-2	片開きフラッシュドア W830×H2000 付属金物一式	100,000.00
1481	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-3A	片開きフラッシュドア(額・ガラリ付) W950×H2000 付属金物一式	27,800.00
1482	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-3C	片開きフラッシュドア(額・ガラリ付) W730×H2000 付属金物一式	27,800.00
1483	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-4	片開きフラッシュドア(額付) W730×H2000 付属金物一式	32,400.00
1484	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-6	片開きフラッシュドア W730×H2000 付属金物一式	32,400.00
1485	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-7	片開きフラッシュドア W630×H2000 付属金物一式	30,600.00
1486	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-8	親子開きフラッシュドア(額付) W1050×H2000 付属金物一式	118,000.00
1487	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-9	片引きフラッシュ戸(額・ガラリ付) W960×H2000 付属金物一式	114,000.00
1488	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-10	片引きフラッシュ戸(額付) W860×H2000 付属金物一式	75,200.00
1489	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-11	片引きフラッシュ戸(額・ガラリ付) W860×H2000 付属金物一式	80,100.00
1490	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-12	片引きフラッシュ戸 W860(710)×H2000 付属金物一式	68,200.00
1491	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-13	片引きフラッシュ戸(額・ガラリ付) W860×H2000 付属金物一式	80,900.00
1492	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-14	親子開き框戸 W1050×H2000 付属金物一式	128,000.00
1493	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-15	片引きアトセットフラッシュ戸 W860×H2000 付属金物一式	97,900.00
1494	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-16	片引きアトセットフラッシュ戸 W860×H2000 付属金物一式	89,500.00
1495	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-17	引違いフラッシュ戸(額・ガラリ付) W1600×H2000 付属金物一式	130,000.00
1496	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-18	両開きフラッシュ戸 W1625×H2000 付属金物一式	100,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
1497	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-19	両開きフッシュ戸 W1540(1490)×H2000 付属金物一式	100,000.00
1498	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-20	片引きフッシュ戸(額・ガリ付) W960×H2000 付属金物一式	100,000.00
1499	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-21	両開きフッシュ戸 W1030×H2000 付属金物一式	87,500.00
1500	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-22	片開きフッシュ戸 W710×H2000 付属金物一式	50,400.00
1501	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-23	片開き框ドア W780×H2000 付属金物一式、スリガラス調シート共	32,400.00
1502	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WD-24	片引きアウトセットブラッシュ戸 (額付) W950×H2000 付属金物一式	120,000.00
1503	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WW-1	上吊りアウトセット戸 W800×H1000 付属金物一式	66,600.00
1504	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WW-2	上吊りアウトセット戸 W1100×H1000 付属金物一式	68,100.00
1505	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WW-3	上吊りアウトセット戸 W688×H1000 付属金物一式、チェッカーガラス共	72,000.00
1506	P 管理・研修・宿泊棟	建具	木製建具	WW-4	上吊りアウトセット戸 W1465×H1000 付属金物一式、チェッカーガラス共	207,000.00
1507	P 管理・研修・宿泊棟	建具	ガラス	複層ガラス	Low-E3+A10+型4 シーリング、清掃共	11,000.00
1508	P 管理・研修・宿泊棟	建具	ガラス	複層ガラス	Low-E3+A10+FL5 シーリング、清掃共	11,500.00
1509	P 管理・研修・宿泊棟	建具	ガラス	複層ガラス	Low-E3+A12+FL3 シーリング、清掃共	9,000.00
1510	P 管理・研修・宿泊棟	建具	ガラス	複層ガラス	Low-E3+A12+FL4 シーリング、清掃共	13,000.00
1511	P 管理・研修・宿泊棟	建具	ガラス	複層ガラス	Low-E3+A12+型4 シーリング、清掃共	14,000.00
1512	P 管理・研修・宿泊棟	建具	ガラス	複層ガラス	Low-E3+A15+FL4 シーリング、清掃共	14,200.00
1513	P 管理・研修・宿泊棟	建具	ガラス	複層ガラス	Low-E3+A15+型4 シーリング、清掃共	15,500.00
1514	P 管理・研修・宿泊棟	建具	ガラス	複層ガラス	Low-E4+A11+網入6.8 シーリング、清掃共	24,800.00
1515	P 管理・研修・宿泊棟	建具	ガラス	複層ガラス	Low-E4+A12+網入6.8 シーリング、清掃共	25,600.00
1516	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	外部	外壁A	窯業系平形スレートt=5.5鈹張り ポリエチレンフィルム(非透湿) +ポリエステル不織布t=0.2	6,370.00
1517	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	外部	外壁B	窯業系サイディング(塗装品) 16×455×3030  ポリエチレンフィルム(非透湿) +ポリエステル不織布t=0.2	5,620.00
1518	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	外部	外壁C	外装タイル75角ネット張り(圧着工法) t=7.0,9.0 タイル板 t=14  ポリエチレンフィルム +ポリエステル不織布 t=0.2	9,500.00
1519	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	外部	外壁巾木	ネット付き合成樹脂エマルジョン系 薄付け仕上げ塗材塗り	2,000.00
1520	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	外部	軒天	パルプ系繊維混入セメント板 t=14 (木目調) 軒天通気見切り共	2,850.00
1521	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	外部	7mm見切り	軒天・外壁取り合い	1,800.00
1522	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	外部	パルココニ屋根	針葉樹構造用合板 特類2級CD t=12	4,320.00
1523	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	外部	床 石膏ボード張り	t=12.5	1,840.00
1524	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	外部	壁 グラスウール	t=100 16kg/m3	2,560.00
1525	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	複層パネル床シート A仕様	t=2.0 木目・石目柄、抗菌、防汚性	4,140.00
1526	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	複層パネル床シート B仕様	t=2.0 マーブル柄、抗菌、防汚性	2,800.00
1527	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	複層パネル床シート C仕様	t=2.0 インフレイド柄、抗菌性	4,320.00
1528	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	複層パネル床シート D仕様	t=2.0 7mmけ入り防滑シート、耐熱、抗菌、消臭	5,040.00
1529	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	複層パネル床シート E仕様	t=2.0 木目・石目調、抗菌性、抗ウイルス性	5,040.00
1530	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	框	黒御影石 45×100	12,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
1531	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	床見切	黒御影石 60×90	12,000.00
1532	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	框	SUS製 h=120 W=36	9,000.00
1533	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	巾木	黒御影石 h=175	12,000.00
1534	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	複層ビニル床シート 巻上仕様	H=200 面木R15	800.00
1535	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	壁 化粧シート張り	不燃化粧仕上壁紙材	5,840.00
1536	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	壁 不燃化粧板	t=3.0	15,600.00
1537	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	壁 タイル貼り	300×75 t=8.5 角平	65,700.00
1538	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	壁 タイル貼り	250×216 t=9.0 六角形	65,700.00
1539	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	壁 塗壁下地	ガラス繊維ネット入セメントモルタル板張	7,200.00
1540	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	壁 塗壁調	有機質砂壁状塗料塗樹脂モルタル調仕上	5,440.00
1541	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	壁 スリットモル	W=7.0	1,000.00
1542	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	ライニング壁 1F 外部男子WC	W=1140 h=1300 D=150 下地LGS共 天板:ボストフォーム 壁:化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	76,000.00
1543	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	ライニング壁 1F 男子WC(管理)	W=1700 h=1300 D=150 下地LGS共 天板:ボストフォーム 壁:化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	101,000.00
1544	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	ライニング壁 1F 女子WC(管理)	W=1700 h=750 D=200 下地LGS共 天板:ボストフォーム 壁:化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	68,000.00
1545	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	ライニング壁 1F 男子WC(実習)	W=1800 h=1300 D=150 下地LGS共 天板:ボストフォーム 小口塞ぎ共 壁:化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	156,000.00
1546	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	ライニング壁 1F 男子WC(研修)	W=1640 h=1300 D=150 下地LGS共 天板:ボストフォーム 壁:化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	101,000.00
1547	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	ライニング壁 2F 洗濯乾燥室	W=5757 h=1300 D=150 下地LGS共 天板:ボストフォーム 壁:化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	350,000.00
1548	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	ライニング壁 2F 洗濯乾燥室	W=3975 h=1300 D=150 下地LGS共 天板:ボストフォーム 壁:化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	248,000.00
1549	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	ライニング壁 2F 掃除用具入れ	W=1500 h=1300 D=150 下地LGS共 天板:ボストフォーム 壁:化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	101,000.00
1550	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	ライニング壁 2F 脱衣室	W=1700 h=1300 D=150 下地LGS共 天板:ボストフォーム 壁:化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	101,000.00
1551	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	天板	人工大理石 t=20 W=120	15,000.00
1552	P 管理・研修・宿泊棟	内外装	内部	食堂天井	不燃化粧フィルム貼(天井フィルムバー) 120×400#540、40×400#120 吊材共	58,500.00
1553	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	シャワーユニット	0808タイプ	330,000.00
1554	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	シャワーユニット	0812タイプ	401,000.00
1555	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	エントバス	2025タイプ 介護自立支援設備	2,985,000.00
1556	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	システムキッチン	W1650×D600×H850	253,000.00
1557	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	架台	1200*600*800 TXA-150NB同等品	52,800.00
1558	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	台付ソファ	1200*600*800	91,200.00
1559	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	調理台	1500*600*800 TXA-WCT-150NB同等品	66,600.00
1560	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	作業台	1500*600*800 TXA-WT-150NB同等品	35,400.00
1561	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	流し台	1200*500*800 SUS304製 混合水栓共	151,000.00
1562	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	横型グランド	W1650×H1580 カドレール仕様 研修室(1~3)	42,900.00
1563	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	横型グランド	W1650×H1580 講師室、牧場管理事務所	31,600.00
1564	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	横型グランド	W1650×H2700 牧場管理事務所	40,500.00
1565	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	横型グランド	W1650×H1650 検査室薬品庫、研修事務室、研修実 習室(1)	32,900.00
1566	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	横型グランド	W1650×H1580 研修実習室(2)、打合せ室(1・2)	31,800.00

## 採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1567	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	ロールスクリーン	W1750×H1600 チェーン式 宿泊室(201~214)	39,300.00
1568	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	ロールスクリーン	W950×H1500 チェーン式 厨房	33,500.00
1569	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	ロールスクリーン	W950×H1000 チェーン式 研修事務室、牧場管理事務室	31,500.00
1570	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	ロールスクリーン	W1470×H2550 チェーン式 食堂	84,800.00
1571	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	ロールスクリーン	W1430×H2550 チェーン式 食堂	84,800.00
1572	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	ロールスクリーン	W1250×H2300 チェーン式 トイレ	76,300.00
1573	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	ロールスクリーン	W1190×H2300 チェーン式 トイレ	69,200.00
1574	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	電動ロールスクリーン	W1500×H3100 電動式 吹抜け	300,000.00
1575	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	電動ロールスクリーン	W1430×H3100 電動式 吹抜け	299,000.00
1576	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	電動ロールスクリーンスイッチ		49,400.00
1577	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	電動ロールスクリーン 取付費		12,800.00
1578	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	カーテン	スタンダード縫製 W970×H2400 天井付、防炎フェネル	15,800.00
1579	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	遮光カーテン	スタンダード縫製 W970×H2400 天井付、防炎フェネル	21,600.00
1580	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	手動昇降ハット	クランクハット式 L=5000	360,000.00
1581	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	避難はしご	金属製折りたたみ式はしご 5型 自在金属	46,400.00
1582	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	避難はしご	はしご収容箱 SUS製	36,100.00
1583	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	ユニット及びその他	床下配線ボックス蓋	L=700 アルミ中空パネル SUS揚蓋把手	28,000.00
1584	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	b	ファードサイン 内照式BOX文字	1,120,000.00
1585	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	c	施設看板SUS切文字	224,000.00
1586	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	e	アクリルサイン (誘導・室内・室名)	3,500.00
1587	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	g	消毒槽サイン 両面照明	165,000.00
1588	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	h	施設案内版	200,000.00
1589	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	i	牛舎サイン 大	189,000.00
1590	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	i	牛舎サイン 告示看板	8,400.00
1591	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	j	入口サインA (両面表示)	123,000.00
1592	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	j	入口サインA (両面表示) 両面照明	158,000.00
1593	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	k	入口サインB (片面表示)	116,000.00
1594	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	l	インターホンサイン	35,000.00
1595	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	A	室名サイン(壁付)	9,800.00
1596	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	B	突出サイン	31,500.00
1597	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	C	ヒトサイン(男・女トイレ)	8,400.00
1598	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	D	ヒトサイン(多目的トイレ)	2,800.00
1599	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	E	室名サイン(扉付)	2,450.00
1600	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	F	ヒトサイン(事務室トイレ)	2,450.00
1601	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	G	フロア案内サイン	24,500.00
1602	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	H	誘導サイン	89,600.00

## 採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
1603	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	I	ルームナンバーサイン	2,450.00
1604	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	J	浴室サイン	9,100.00
1605	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	サイン工事	K	EV内サイン	17,500.00
1606	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-1	受付カウンター W5280×D400×H975	890,000.00
1607	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-2	カウンター W4945×D240 ブラケット共	307,000.00
1608	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-3A	カウンターテーブル W1265+1200×D600 ブラケット・脚共	278,000.00
1609	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-3B	受付カウンター W1210×D600	142,000.00
1610	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-4	カウンター W1605×D600	237,000.00
1611	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-5	収納棚 W1700×D590×H2600	630,000.00
1612	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-6	収納棚 W4430×D455×H2600	1,450,000.00
1613	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-7	ロッカー W1300×D550×H2600	462,000.00
1614	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-8	棚板 W790×D200 受皿共	7,420.00
1615	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-9	洗面カウンター W975×D560×H800	138,000.00
1616	P 管理・研修・宿泊棟	ユニット及びその他	家具工事	F-10	ヘッドボード W3476×D110	297,000.00
1617	S 敷料置場	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	材料費		19,500.00
1618	S 敷料置場	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	固形材運搬費		1,950.00
1619	S 敷料置場	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	施工費	掘削費	460.00
1620	S 敷料置場	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	施工費	造成費 試験費共	3,900.00
1621	S 敷料置場	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	施工費	天端仕上げ費	590.00
1622	S 敷料置場	地業	地盤改良(機械攪拌式ブロック状地盤改良工法)	重機部品運搬費		1,970,000.00
1623	S 敷料置場	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=16	630,000.00
1624	S 敷料置場	鉄骨	本体鉄骨	ブレース材	SNR400B t=20	630,000.00
1625	S 敷料置場	鉄骨	本体鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	154,000.00
1626	S 敷料置場	鉄骨	本体鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レッカー費共	50,600.00
1627	S 敷料置場	鉄骨	本体鉄骨	軽量鉄骨 加工・組立	母屋 胴縁 普通部材締め共	523,000.00
1628	S 敷料置場	鉄骨	本体鉄骨	アンカーボルト埋込み	主柱・間柱	3,000.00
1629	S 敷料置場	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	1SC250W 4-M24 制作・取付費	38,100.00
1630	S 敷料置場	鉄骨	本体鉄骨	アンカーフレーム	NC1 4-M20 制作・取付費	37,700.00
1631	S 敷料置場	屋根及びとい	外部	屋根(カパ)	片面カパリウム鋼板(丸波) t=0.27 断熱材 t=30 (畜舎専用断熱パネル W=380 ヒース隠蔽式)	3,810.00
1632	S 敷料置場	屋根及びとい	外部	棟包み	フッ素カパリウム鋼板 t=0.4	11,500.00
1633	S 敷料置場	屋根及びとい	外部	軒先水切	フッ素カパリウム鋼板 t=0.4	4,090.00
1634	S 敷料置場	屋根及びとい	外部	妻側包み	フッ素カパリウム鋼板 t=0.4	7,210.00
1635	S 敷料置場	屋根及びとい	外部	立上りPL	フッ素カパリウム鋼板 t=0.8 L=0.42	13,300.00
1636	S 敷料置場	屋根及びとい	外部	立上水切りPL	フッ素カパリウム鋼板 t=0.8 L=0.20+0.25	19,200.00
1637	S 敷料置場	屋根及びとい	外部	立上りPL	フッ素カパリウム鋼板 t=0.8 L=2.10x0.41	14,900.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	概要	元単価
1638	S 敷料置場	屋根及びびとい	外部	越屋根水切りPL	フッ素カラルバウム鋼板 t=0.8 W150	4,290.00
1639	S 敷料置場	屋根及びびとい	外部	越屋根軒先	フッ素樹脂カラルバウム鋼板 t=0.4	3,900.00
1640	S 敷料置場	屋根及びびとい	外部	防鳥ネット		4,000.00
1641	S 敷料置場	建具	アルミニウム製建具	AD-S3	片開きアルミドア W750×H2000	288,000.00
1642	S 敷料置場	建具	アルミニウム製建具	AW-S5	アルミ製スベリ出し窓 W450×H600	85,200.00
1643	S 敷料置場	建具	アルミニウム製建具	TB-S2	タリシブッシュ製トレバース W1785×H1900	218,000.00
1644	S 敷料置場	内外装	外部	外壁材	角波 フッ素樹脂カラルバウム鋼板 t=0.4	5,300.00
1645	S 敷料置場	内外装	外部	腰水切り	フッ素樹脂カラルバウム鋼板 t=0.4	4,030.00
1646	S 敷料置場	内外装	外部	腰部 防鳥ネット貼	取付金物共 L-30x30・C-75x45x15x2.3	5,000.00
1647	S 敷料置場	内外装	外部	ネットカーテン貼り		4,000.00
1648	S 敷料置場	内外装	内部	巾木 SUS t=0.8 H=100		4,800.00
1649	S 敷料置場	内外装	内部	壁 発泡ウレタン吹付	t=15 外壁面腰壁 h=1000	3,040.00
1650	S 敷料置場	内外装	内部	壁 グラスウール	t=100 16kg/m3	2,560.00
1651	S 敷料置場	内外装	内部	天井 グラスウール	t=100 16kg/m3	2,560.00
1652	S 敷料置場	内外装	内部	ラインング	SUS W=100 t=1.0 曲げ加工	16,800.00
1653	S 敷料置場	ユニット及びびその他	内部	NC-M3 ネットカーテン	W9.4m×H4.0m 防鳥ネット 25×25	173,000.00
1654	S 敷料置場	ユニット及びびその他	内部	テレビカメラ	アクリル板150×150	9,600.00
1655	S 敷料置場	ユニット及びびその他	内部	棚板	ステンレス t=24 CL塗り共	15,000.00
1656	Q 投入槽B	防水	外部	塗膜防水 (地下外周部)	ポリマーセメント系	6,240.00
1657	Q 投入槽B	防水	外部	止水板	100×5	1,440.00
1658	Q 投入槽B	金属	内部	床 塞ぎ蓋	CPL-3.2 溶融亜鉛メッキ処理 1350×1350	173,000.00
1659	Q 投入槽B	金属	内部	床 塞ぎ蓋	CPL-3.2 溶融亜鉛メッキ処理 1850×4050 7分割 網戸、付属金物一式	672,000.00
1660	Q 投入槽B	金属	内部	床 塞ぎ蓋	CPL-3.2 溶融亜鉛メッキ処理 3850×1850 6分割 網戸、付属金物一式	592,000.00
1661	Q 投入槽B	金属	内部	床 塞ぎ蓋	CPL-3.2 溶融亜鉛メッキ処理 1100×2400 4分割	344,000.00
1662	Q 投入槽B	金属	内部	床 塞ぎ蓋	CPL-3.2 溶融亜鉛メッキ処理 2080×2100 6分割	394,000.00
1663	Q 投入槽B	金属	内部	床 開口手摺	L型 溶融亜鉛メッキ 手摺・支柱：ステンレス φ34×3.2 L=1250+2590 H=1100	106,000.00
1664	Q 投入槽B	金属	内部	床 開口手摺	L型 溶融亜鉛メッキ 手摺・支柱：ステンレス φ34×3.2 L=2300+2280+2300	200,000.00
1665	Q 投入槽B	金属	内部	チェーン式手摺	チェーン2段 L=2250	48,000.00
1666	Q 投入槽B	金属	内部	床 塞ぎ蓋受け材	C-150×75×6.5×10 L=1980	200,000.00
1667	Q 投入槽B	金属	内部	天井吊りフック	SUS φ22 打込み	29,400.00
1668	Q 投入槽B	金属	内部	アルミ製仮設階段	アルミ既製品 W600×対応高さ3700 片側手摺付	373,000.00
1669	Q 投入槽B	金属	内部	仮設階段架台	スチール製 W900×L1200×H1100(5段) 溶融亜鉛メッキ	391,000.00
1670	Q 投入槽B	建具	アルミニウム製建具	AD-Q1	片開きアルミドア W800×H2000、ガラス共	300,000.00
1671	Q 投入槽B	建具	シャッター	SH-Q1	軽量シャッター W2500×H2800 付属金物一式	497,000.00
1672	Q 投入槽B	内外装	内部	防蝕塗装	壁 C種 ジャックリン KG-C工法	12,800.00
1673	Q 投入槽B	内外装	内部	防蝕塗装	天井 C種 ジャックリン KG-C工法	15,000.00

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1674	Q 投入槽B	内外装	内部	壁複合板	ケイカルt=6.0+押出法ホリエレンフォームt=20	5,440.00
1675	Q 投入槽B	内外装	内部	天井複合板	ケイカルt=6.0+押出法ホリエレンフォームt=20	5,440.00
1676	Q 投入槽B	内外装	内部	外壁撥水材		5,000.00
1677	Q 投入槽B	内外装	内部	軒天撥水材		5,000.00
1678	投入槽A	防水	外部	塗膜防水	ホリマーセメント系	6,240.00
1679	投入槽A	防水	外部	止水板	100×5	1,440.00
1680	投入槽A	防水	外部	打継目地	シーリング 15×15	1,000.00
1681	投入槽A	内外装	外部	点検フ	W1,000×D1,700×H125 プレキャストコンクリート床版 3種 T-6 スリット付、表面滑り止め加工	48,300.00
1682	投入槽A	内外装	外部	ヒート蓋	縞鋼板 t=25(溶融亜鉛メッキ)	160,000.00
1683	投入槽A	内外装	外部	点検口	縞鋼板 t=6.0(溶融亜鉛メッキ) 1500×1500	220,000.00
1684	投入槽A	内外装	外部	ポスト	FB-25×100@200 枠(L-125×75×7)、ゴム板共	50,000.00
1685	その他	その他	細霧装置用タンク小屋	細霧装置 タンク小屋	W1862.5×D1161.5×H2120.5 塗装溶融55%Zn-Ni重鉛合金メッキ鋼板	192,000.00
1686	その他	その他	消毒ゲートポンプ小屋	消毒 ゲートポンプ小屋	W2563.5×D1862.5×H2218.5 塗装溶融55%Zn-Ni重鉛合金メッキ鋼板	291,000.00
1687	その他	その他	動力消防ポンプ小屋	動力 消防ポンプ小屋	W2829×D1765.5×H2160 塗装溶融55%Zn-Ni重鉛合金メッキ鋼板	364,000.00
1688	昇降機	エレベーター設備	1号機	機械レスエレベーター	乗用 750kg 11名 45m/min かご寸法 W1400×D1350×H2200 可変電圧可変周波数制御(回生なし)	14,600,000.00
1689	外構工事	敷地	スチールメッシュフェンス	スチールメッシュフェンス	H=1500 傾斜型、コーナー型、 鋼管基礎(モルタル充填)含む	27,700.00
1690	外構工事	敷地	スチールメッシュフェンス	セメント改良	4kg/m 材工・埋戻し共	600.00
1691	外構工事	敷地	スチールメッシュ門扉	スチールメッシュ門扉	H=1500 W=6000 基礎共	1,096,000.00
1692	外構工事	敷地	スチールメッシュ門扉	スチールメッシュ門扉	H=1500 W=4000 基礎共	748,600.00
1693	外構工事	敷地	ベンチフリーユーム	ベンチフリーユーム1種	蓋無し 小口止め共	3,020.00
1694	外構工事	敷地	集水桝	集水桝	400×400×700 蓋共	32,800.00
1695	外構工事	敷地	落蓋式U字側溝	落蓋式U字側溝	300×300 蓋共	8,280.00
1696	外構工事	敷地	勾配調整側溝	勾配調整側溝	H400~900 蓋共	20,000.00
1697	外構工事	敷地	勾配調整側溝	勾配調整モルタル 材工		7,570.00
1698	外構工事	敷地	勾配調整側溝	集水桝設置接続工 事	造成側溝に接続	105,000.00
1699	外構工事	敷地	コンクリート・砕石舗装	調整砕石材	RC40相当	300.00
1700	外構工事	敷地	スチールフェンス	スチールフェンス	管理用フェンス 基礎、砕石、ポスト管共	8,400.00
1701	外構工事	敷地	防火水槽：40m3	防火水槽	40m3 据付・緊張工・グラウト工 防水目地コーキング共	2,880,000.00
1702	外構工事	敷地	防火水槽：60m3	防火水槽	60m3 据付・緊張工・グラウト工 防水目地コーキング共	4,297,000.00
1703	外構工事	敷地	その他	消防水利標識	支柱型	20,200.00
1704	外構工事	牛積込場		櫛引き仕上げ		2,000.00
1705	外構工事	牛積込場		扉ゲート柵	H1000×W3000 Φ48.6×2.3 溶融亜鉛メッキ仕上	62,500.00
1706	外構工事	牛積込場		固定フェンス柵	H1325×W3000 Φ48.6×2.3 溶融亜鉛メッキ仕上	30,000.00
1707	外構工事	牛積込場		固定フェンス柵	H1325×W2500 Φ48.6×2.3 溶融亜鉛メッキ仕上	25,000.00
1708	外構工事	牛積込場		固定フェンス柵	H1325×W2000 Φ48.6×2.3 溶融亜鉛メッキ仕上	23,000.00
1709	外構工事	牛積込場		固定フェンス柵	H1325×W500 Φ48.6×2.3 溶融亜鉛メッキ仕上	8,000.00



採用単価一覧 【畜産施設建築工事】

No.	種目名称	科目名称	中科目名称	名称	摘要	元単価
1710	外構工事	牛積込場		支柱口	□-75×75×2.3 H=1325	23,750.00
1711	外構工事	牛積込場		グレーチング蓋	W=300 FRP製	21,900.00
1712	外構工事	牛積込場		グレーチング蓋	1000×1000 FRP製	55,000.00
1713	外構工事	車両消毒槽		グレーチング	T-25 W700	150,000.00
1714	外構工事	車両消毒ゲート鉄骨	鉄骨	工場加工組立費	溶接費含む	153,100.00
1715	外構工事	車両消毒ゲート鉄骨	鉄骨	鉄骨現場建方	組立・HTB本締め・建方レック-費共	50,000.00
1716	外構工事	車両消毒ゲート鉄骨	鉄骨	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁 普通ボルト締共	488,700.00
1717	外構工事	車両消毒ゲート鉄骨	鉄骨	アンカーボルト埋込み	主柱・間柱	3,000.00
1718	外構工事	車両消毒ゲート鉄骨	外装等	外壁材	畜産波板(スレート小波)t=1.0	5,000.00
1719	共通仮設費(積上)			自走式リフト	作業床高11m~12m	11,800.00
1720	代価表257号			床 硬質石膏ボード	t=12.5(遮音床仕様)	2,240.00
1721	代価表257号			構造用合板	t=24	4,640.00
1722	代価表258号			床 石膏ボード張り	t=12.5	1,840.00
1723	代価表258号			構造用合板	t=24	4,640.00
1724	代価表259号			セムレベリング	t=13.0 セメント系	2,800.00
1725	代価表265号			壁 化粧石膏ボード張り	t=12.5	1,500.00
1726	代価表266号			壁 化粧石膏ボード張り	t=12.5	1,500.00
1727	代価表267号			天井 強化石膏ボード張り	t=15.0	3,300.00
1728	代価表268号			天井 強化石膏ボード張り	t=12.5	3,040.00
1729	代価表269号			天井 強化石膏ボード張り	t=12.5	3,040.00