

23-023-003-130
入札参加者各位

浪江町長
(公印省略)

回答書

令和 5 年 1 2 月 4 日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。

記

入札件名：畜産施設建築工事

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	意匠図 設計書	4 77	特記仕様書 3 土工事-2 建設発生土の処理に構外指示の場所とありますが、処分費の記載がありません。また、設計書にも発生土処分の項目がありません。建設発生土の処分費は別途と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。見積に含む場合は処分単価をご教示願います。(各棟共通)	建設発生土は、造成 2 期工事エリア内、場内処分を考えております。建築工事土工内訳書で、建設発生土運搬費(場内)を計上しております。
2	意匠図 設計書	G-19 540	牛積込場の FRP 製グレーチングですが、表面形状や樹脂タイプ(一般タイプ・耐薬品タイプ)、グレーチング高さ等の記載がありません。仕様をご教示願います。	落蓋式 U 字側溝横断用グレーチング蓋としてください。(ボルト止め) 耐荷重:T-25 参考寸法:W400×L955×H60 目の大きさ:粗目 仕様は福島県土木図集排水溝Ⅷ-B-a-300S 同等品としてください。
3	意匠図 設計書	D-06 166	複合牛舎、SUS 製グレーチング蓋の耐荷重及び目の大きさ、幅・厚み寸法等の仕様をご教示願います。また、設計書 L 寸法での製作は困難なため、分割制作可能と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	耐荷重:T-6 参考寸法:W300×L995×H60 目の大きさ:粗目 仕様は福島県土木図集排水溝Ⅷ-B-a-200S 同等品としてください。
4	意匠図 設計書	472 P-65	設計書に記載の架台 1200*600*800 TXA-150NB 同等品 1 台が P-65 図に記載がありません。無しと考えて宜しいで	無しとしてください。

			ようか。ご教示願います。	
5	意匠図 設計書	472 P-65	P-65 図に記載のNo.13 クリーンテーブルは設計書に記載がありません。本工事と考えるて宜しいでしょうか。ご教示願います。	無しとしてください。
6	意匠図 構造図 設計書		X01 通り、X19 通り及びAY01 通りとDY06 通り間の各牛舎間ピットの数量内訳が見当たりません。設計書のどの部分に該当しますでしょうか。設計書の該当部分をご教示願います。	A、D 棟に下記項目が含まれています。 ・根切、床付、砂利地業 ・せき板(普通合板型枠 C 種) ・コンクリート(呼び強度 30) ・鉄筋 (D10、D30)
7	設計書	92	櫛引型枠の寸法及び形状が不明です。形状図の開示をお願い致します。	各棟の矩計図に図示しております。(2.5mm+15mm+2.5mm h 10mm@90mm) 別添「縦目地施工例」をご参照ください。
8	設計書		櫛引型枠の設計単価をご教示願います。	型枠製作施工共 2,000 円/m ² です。技術指導料として専門業者の出張旅費 1 名分を見込んだ単価として計上しています。
9	設計書		床櫛引仕上げの摘要欄に。監督、指導共と記載がありますが、専門業者をご教示願います。	上記に記載した通り技術指導者を落札後にご紹介いたします。
10	意匠図	A-07	総合ピットの各断面図で、AX19 通り地中梁と総合ピット間の盛土、塗膜防水は現状の図面では施工が出来ません。実施で防水の取り止め、盛土部分をコンクリートへの変更は可能と考えて宜しいでしょうか。(各棟共通)ご教示願います。	協議のうえ変更可能です。
11	意匠図	B-10	総合ピットの B-B 断面図の内法寸法ではピット内に入っての作業が出来ません。特殊な作成方法での施工となる場合、作成方法をご教示願います。(各棟共通)	W=1300 程度となります。施工は可能と考えております。特殊な工法は検討しておりません。質問 No.12 についても参考としてください。
12	意匠図		総合ピットの B-B 断面図を在来で施工する場合、スラブ型枠をフラットデッキとし、スラブを後打ちにする等、変更は可能でしょうか。ご教示願います。(各棟共通)	ピットは非構造体であるため施工方法の変更は可能ですが、糞尿ピットであるため、鏝などに強い材料を検討してください。
13	入札説明書	1	履行期間は議会の議決を得た日からあり	本工事及び関係工事がすべて落

			ますが、何月議会を想定されていますでしょうか。また、着工可能な年月日をご教示願います。	札となった場合は、令和6年1月中の臨時議会を見込んでおります。
14	入札説明書 設計書		設計書には工期23か月と記載がありますが、履行期間内であれば23か月を超えても宜しいでしょうか。ご教示願います。	履行期限内であれば問題ありません。
15	仮設計画図	Z-01	仮設計画図に記載の仮囲い及びゲートについて、指定仮設と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	指定仮設として考えておりますが、当面造成工事の車両搬入との関係があるため、材質、範囲は協議にて決定いたします。
16	入札説明書	8	12 その他(7)に記載の建築工事に1期工事は、棟記号 A、B、C、E、F、F'、G、H、M、P と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	建設1期工事で先行できる棟はP、F棟を予定しております。造成1期では12月末に区画が完了いたします。牛舎棟 A~E、F'、哺育舎 H、G、飼料庫 M の着工時期は、3月以降順次施工に入る計画です。施工エリア順番については協議にて決定いたします。
17	入札説明書		(8)に記載の本造成2期工分完了とは(6)に記載の令和7年1月31日と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	造成2期工事の工期は令和7年1月31日となります。
18	入札説明書		本建築工事の2期工分は令和7年2月1日に全棟着工可能と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	別途発注工事の液肥製造・排水処理施設と堆肥発酵舎 K、堆肥舎 L については、着工時期の協議が必要です。その他の棟は問題ありません。
19	入札説明書		2期造成工事全体が完了する前に、造成終了箇所から先行して2期建築工事に着手することは可能でしょうか。ご教示願います。	造成進捗、部分検査の状況により施工計画を協議します。
20	入札説明書		計画工程表がありましたら開示お願い致します。	別添「畜産施設工事工程表」をご参照ください。
21	入札説明書		現在の遺跡発掘調査範囲図および期間をご教示願います。	別添「造成工区、遺跡調査範囲位置図」をご参照ください。 調査履行期間は、令和6年3月31日となります。
22	入札説明書		遺跡発掘調査及び造成工事完了が遅延した場合、建築工事も工期延伸するとの認識で宜しいでしょうか。ご教示願います。	協議とします。

			す。	
23	入札説明書	7	敷地南側 2 期造成工事完了後の令和 7 年 2 月から着工、各棟の建築工事完了が令和 8 年 1 月末頃と想定した場合、プラント工事との取合い、畜産機材の搬入・設置が履行期間内(令和 8 年 3 月 31 日)に納まらない事が考えられます。その際、履行期間の延伸は可能と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	履行期間内に竣工できるように 2 期造成工事を区画ごとに完了し、建築工事を可能にする予定で計画しております。 液肥製造・排水処理施設、発酵槽、貯留槽と堆肥発酵舎の取合い工事は十分打合せを行い、畜産備品の納入についても遅延のない納入を管理します。履行期間内の竣工を目指します。

担当 : 浪江町役場 総務課
管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-35-5352