

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日  諸経費体系 ファイル名	H6 浪江町 実施設計書 当初 00000000000 0 1 実施単価 75 S 3 (相双5)地区 00-06.01.20(0)  4 業務委託 R5当初 浪江町石綿管布設替工事C-2地区 設計委託 当 世 代
前払率 旅費交通費区分	30 01 率計上(X6:設計X8:用調) 前 世 代

工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 特殊勤務費[円]		

# 測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量費					X1000
調査・計画業務					Y1S41410110
基準点測量					Y2S41110110
基準点測量					Y3S41110110
4級基準点測量					Y4S41110140
4級基準点測量 耕地 平地	1.0	式			SA265 00 施工 第0 -0001号表
応用測量					Y2S41130110
路線測量					Y3S41130110
路線測量					Y4S41130110
作業計画（路線測量）	1.0	業務			SA100 00 施工 第0 -0002号表
現地踏査（路線測量） 平地 耕地	2.4	km			SA105 00 施工 第0 -0003号表
中心線測量 平地 耕地	2.4	km			SA125 00 施工 第0 -0004号表

# 測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮BM設置測量 平地 耕地	2.4	km			SA130 00 施工 第0 -0005号表
縦断測量 平地 耕地	2.4	km			SA135 00 施工 第0 -0006号表
横断測量 平地 耕地	2.4	km			SA140 00 施工 第0 -0007号表
現地測量（1業務あたりの作業計画を含む） 耕地 縮尺 1 / 5 0 0 平地	1.0	式			SA183 00 施工 第0 -0008号表
旅費交通費		式			Z0011
直接経費計					
直接測量費計					
諸経費		式			
測量業務価格					
業務委託料（まるめ）					

# 測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務					X6000
設計業務費 直接原価（直接経費を除く直接原価）					Y1S46111100
地下構造物設計					Y2S46151100
配水管布設設計					Y3S46152100
配水管布設設計（開削工法）					Y4S46152200
設計協議	1.0	単位			V0001 00 施工 第0 -0011号表
現地調査	1.0	式			V0002 00 施工 第0 -0012号表
図面作成	1.0	式			V0003 00 施工 第0 -0013号表
数量計算	1.0	式			V0004 00 施工 第0 -0014号表
審査	1.0	式			V0005 00 施工 第0 -0015号表
旅費交通費		式			Z0011
電子成果物作成費(D)		式			Z0014

# 測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果物作成費(概略、予備又は詳細設計) 直接人件費入力(中間技術審査を除く)	1.0	式			SC900 00 施工 第0 -0016号表
直接経費計					
直接原価					
その他原価		式			
業務原価					
一般管理費等		式			
業務価格					
業務委託料 (まるめ)					
業務価格計					
消費税等相当額計		式			
委託費計					

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>4級基準点測量</b> SA265 耕地 平地	1	式			施工 第0 -0001号表
測量技師 (外業) [ 5 5 % ]	5.50	人			R1020 6-0.5
測量技師補 (外業) [ 6 0 % ]	5.50	人			R1030 6-0.5
測量助手 (外業) [ 5 5 % ]	7.00	人			R1040
測量主任技師 (内業) [ 6 0 % ]	1.00	人			R5010
測量技師 (内業) [ 5 5 % ]	2.50	人			R5020
測量技師補 (内業) [ 6 0 % ]	2.50	人			R5030
測量助手 (内業) [ 5 5 % ]	1.00	人			R5040
機械経費	3.00	%			#01
材料費	2.50	%			#01
通信運搬費	3.00	%			#01
精度管理費	9.00	%			#02
変化率					+00

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業量当たり					+00
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 耕地 B=1 平地 C=2 伐採無し D=6 作業量(点) E=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 5					
*****					
<b>作業計画(路線測量)</b> SA100	1	業務			施工 第0 -0002号表
測量主任技師(内業) [ 6 0 % ]	0.60	人			R5010
測量技師 (内業) [ 5 5 % ]	0.90	人			R5020
測量技師補 (内業) [ 6 0 % ]	0.60	人			R5030
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 1 6					

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>現地踏査（路線測量）</b> SA105 平地 耕地	1	km			施工 第0 -0003号表
測量技師（外業） [ 5 5 % ]	1.60	人			R1020
測量技師補（外業） [ 6 0 % ]	1.40	人			R1030
機械経費	2.00	%			#01
材料費	7.50	%			#01
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=3 耕地 C=3 1千台未満 / 12時間 D=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 1 6					



# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>中心線測量</b> SA125 平地 耕地	1	km			施工 第0 -0004号表
測量技師 (外業) [ 5 5 % ]	2.50	人			R1020
測量技師補 (外業) [ 6 0 % ]	2.80	人			R1030
測量助手 (外業) [ 5 5 % ]	2.20	人			R1040
測量技師 (内業) [ 5 5 % ]	1.80	人			R5020
測量技師補 (内業) [ 6 0 % ]	1.80	人			R5030
機械経費	4.00	%			#01
材料費	6.00	%			#01
精度管理費	10.00	%			#02
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=3 耕地 C=2 単曲線換算曲線数 1 D=2 測点間隔 2.0 m E=3 1千台未満 / 1.2時間					
F=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 1.9					

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>仮BM設置測量</b> SA130 平地 耕地	1	km			施工 第0 -0005号表
測量技師 (外業) [ 5 5 % ]	1.00	人			R1020
測量技師補 (外業) [ 6 0 % ]	1.20	人			R1030
測量助手 (外業) [ 5 5 % ]	0.90	人			R1040
測量技師 (内業) [ 5 5 % ]	0.40	人			R5020
測量技師補 (内業) [ 6 0 % ]	1.10	人			R5030
測量助手 (内業) [ 5 5 % ]	0.30	人			R5040
機械経費	2.50	%			#01
材料費	2.50	%			#01
精度管理費	10.00	%			#02
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=3 耕地 C=3 1千台未満 / 12時間 D=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 19					

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>縦断測量</b> SA135 平地 耕地	1	km			施工 第0 -0006号表
測量技師 (外業) [ 5 5 % ]	1.60	人			R1020
測量技師補 (外業) [ 6 0 % ]	1.80	人			R1030
測量助手 (外業) [ 5 5 % ]	1.40	人			R1040
測量技師 (内業) [ 5 5 % ]	1.30	人			R5020
測量技師補 (内業) [ 6 0 % ]	1.10	人			R5030
測量助手 (内業) [ 5 5 % ]	0.50	人			R5040
機械経費	2.50	%			#01
材料費	3.00	%			#01
精度管理費	10.00	%			#02
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=3 耕地 C=3 1千台未満 / 12時間 D=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 2 0					

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>横断測量</b> SA140 平地 耕地	1	km			施工 第0 -0007号表
測量技師 (外業) [ 5 5 % ]	6.40	人			R1020
測量技師補 (外業) [ 6 0 % ]	7.20	人			R1030
測量助手 (外業) [ 5 5 % ]	5.30	人			R1040
測量技師 (内業) [ 5 5 % ]	3.90	人			R5020
測量技師補 (内業) [ 6 0 % ]	3.40	人			R5030
測量助手 (内業) [ 5 5 % ]	1.50	人			R5040
機械経費	2.50	%			#01
材料費	3.00	%			#01
精度管理費	10.00	%			#02
変化率					+00
*** 単位当たり ***	1	km			
A=1 平地 B=3 耕地 C=1 単曲線換算曲線数 0 D=4 測点間隔 5 0 m E=1 幅 4 5 m未滿					

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F=3 G=1 1千台未満 / 12時間 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 2 0					
*****					
<b>現地測量 ( 1 業務あたりの作業計画を含む )</b>					施工 第0 -0008号表
SA183 耕地 縮尺 1 / 5 0 0 平地	1	式			
現地測量 ( 作業計画 ) 耕地 縮尺 1 / 5 0 0 平地	1.00	業務			SA180 施工 第0-0009号表
現地測量 耕地 縮尺 1 / 5 0 0 平地	1.00	式			SA181 施工 第0-0010号表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 B=5 C=0.2 D=1 耕地 縮尺 1 / 5 0 0 平地 作業量 ( km2 ) 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 7 2					

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>現地測量（作業計画）</b> SA180 耕地 縮尺1/500 平地	1	業務			施工 第0 -0009号表
測量主任技師（内業） [ 60% ]	0.20	人			R5010
測量技師（内業） [ 55% ]	0.30	人			R5020
測量技師補（内業） [ 60% ]	0.30	人			R5030
変化率を乗じた額					+00
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=3 耕地 B=5 縮尺1/500 平地 C=1 設計業務等標準積算基準 1 - 2 - 7 2					

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>現地測量</b> SA181 耕地 縮尺 1 / 5 0 0 平地	1	式			施工 第0 -0010号表
測量技師 (外業) [ 5 5 % ]	6.10	人			R1020
測量技師補 (外業) [ 6 0 % ]	9.40	人			R1030
測量助手 (外業) [ 5 5 % ]	8.20	人			R1040
測量主任技師 (内業) [ 6 0 % ]	0.30	人			R5010
測量技師 (内業) [ 5 5 % ]	3.10	人			R5020
測量技師補 (内業) [ 6 0 % ]	8.00	人			R5030
機械経費	6.50	%			#01
通信運搬費	0.50	%			#01
材料費	2.00	%			#01
精度管理費	5.00	%			#02
変化率を乗じた額					+00
作業量当り					+00

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 耕地 B=5 縮尺1/500 平地 C=0.2 作業量(km2) D=1 設計業務等標準積算基準 1-2-73					
*****					
<b>設計協議</b> V0001	1	単位			施工 第0-0011号表 特単単価適用日：06年01月20日
主任技師 (内業) [55%]	2.0	人			R5430
技師(A) (内業) [55%]	4.0	人			R5440
技師(B) (内業) [55%]	2.0	人			R5450
*** 単位当たり ***	1	単位			



# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>現地調査</b> V0002	1	式			施工 第0 -0012号表 特単単価適用日：06年01月20日
主任技師 (外業) [ 5 5 % ]	1.61	人			R1430
技師 ( A ) (外業) [ 5 5 % ]	3.622	人			R1440
技師 ( B ) (外業) [ 5 5 % ]	6.841	人			R1450
技師 ( C ) (外業) [ 5 5 % ]	6.64	人			R1460
技術員 (外業) [ 5 5 % ]	6.438	人			R1470
*** 単位当たり ***	1	式			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>図面作成</b> V0003	1	式			施工 第0 -0013号表 特単単価適用日：06年01月20日
主任技師 (内業) [ 5 5 % ]	1.408	人			R5430
技師 ( A ) (内業) [ 5 5 % ]	3.018	人			R5440
技師 ( B ) (内業) [ 5 5 % ]	6.64	人			R5450
技師 ( C ) (内業) [ 5 5 % ]	6.64	人			R5460
技術員 (内業) [ 5 5 % ]	5.432	人			R5470
*** 単位当たり ***	1	式			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>数量計算</b> V0004	1	式			施工 第0 -0014号表 特単単価適用日：06年01月20日
主任技師 (内業) [ 5 5 % ]	1.408	人			R5430
技師 ( A ) (内業) [ 5 5 % ]	3.823	人			R5440
技師 ( B ) (内業) [ 5 5 % ]	7.243	人			R5450
技師 ( C ) (内業) [ 5 5 % ]	7.243	人			R5460
技術員 (内業) [ 5 5 % ]	6.841	人			R5470
*** 単位当たり ***	1	式			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>審査</b> V0005	1	式			施工 第0 -0015号表 特単単価適用日：06年01月20日
主任技師 (内業) [ 5 5 % ]	1.006	人			R5430
技師 ( A ) (内業) [ 5 5 % ]	2.213	人			R5440
技師 ( B ) (内業) [ 5 5 % ]	3.018	人			R5450
技師 ( C ) (内業) [ 5 5 % ]	2.817	人			R5460
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					
<b>電子成果物作成費(概略、予備又は詳細設計)</b> SC900 直接人件費入力(中間技術審査を除く)	1	式			施工 第0 -0016号表
電子成果品作成費	1.00	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A= B=1      設計業務等標準積算基準 3 - 1 - 4					