

回 答 書

入札番号：第 21-016-001-113 号

入札件名：浪江町南産業団地造成工事その 2

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	特記仕様書	3	第 3 章-8 六価クロム溶出試験の記載がありますが、当工事には該当しないという認識でよろしいでしょうか。	現在の状況では該当しない認識です。
2	特記仕様書	4	第 5 章-1-1) 建設発生土の処理について、他工事への流用「無」とありますが、場外搬出は「無」という認識でよろしいでしょうか。	場外搬出で自由処分です。
3	特記仕様書	4	第 5 章-1-2) 残土処理指定場所について、「無」となっておりますが、掘削残土は自由処分でしょうか。	自由処分で考えています。
4	特記仕様書	5	第 7 章-2-1) 地表面下 1.2m より浅い場所についての一次防災施設については撤去とありますが、設計変更対象という認識でよろしいでしょうか。	設計変更協議で対応します。
5	金抜き設計書		残土運搬 105,492.0m ³ ⇒ L=12.5km 以下 26,167.3m ³ ⇒ L=10.0km 以下とあります。具体的な運搬先をご教授ください。	双葉地区を考えておりますが設計変更協議で対応します
6	金抜き設計書		残土運搬先で、進入路整備等が発生した場合は、設計変更対象という認識でよろしいでしょうか。	設計変更協議で対応します
7	金抜き設計書		取付道路-1、取付道路-2 の施工は、今回施工範囲か否か、ご教授ください。	施工対象です。
8	金抜き設計書		取付道路-2 の土工数量は、どこに含まれているかご教授ください。	土工数量は、格子点標高図面を参照してください。
9	図面	104-6	取付道路-1 の位置について、ご教授ください。	位置等については、協議事項とします。
10	その他		タイヤ洗浄設備が必要となった場合は、設置撤去費および維持管理費は、設計変更対象という認識でよろしいでしょうか。	不要と考えています。
11	その他		国道 6 号線側出入口から国道 6 号線に出る際、「右折禁止」等の運行上のルールはありますでしょうか。	国土交通省協議により左折 IN 左折 OUT です。

12	その他		関連工事「浪江町南産業団地造成工事」において、道路(町道)工区の舗装が施工されます。当工事において舗装面の養生や補修が必要になった場合は、設計変更対象という認識でよろしいでしょうか。	共通仮設費内で対応できると考えています。
13	その他		施工中、3工区北側「取付道路-2」から国道6号線に出入りすることは可能でしょうか。	位置図を参照してもらえれば、不可能と考えています。
14	金抜き設計書		東北3県(東日本大震災)補正は適用されておりますでしょうか	福島県積算基準により積算しています。
15	入力単価表 その1		公表されている材料単価一覧に記載のない材料単価(金抜き設計書に「見積」)についてご提示願います	別途提示します。
16	その他		数量計算書はご提示いただけますでしょうか。	原則契約図書でないので、必要に応じ協議します。
17	特記仕様書		本工事の着手は1期工事に大きく影響を受けるものと考えます、契約後の着工はいつからと考えればよろしいでしょうか。	契約後の調整は、必要と考えますが、指定はないです。
18	特記仕様書		1期工事の遅延に伴い、着手時期が大幅に遅れ、引渡および竣工が遅れる場合は協議の対象となるのでしょうか。	1期工事の遅延は、想定しておりません。
19	特記仕様書		本工事の作業時間の制約はありますでしょうか。	特に考えておりません。
20	金抜き設計書		伐採材売却益及び準備費に記載のある「※調整データ」はどのように計上すればよろしいでしょうか。	福島県の基準とおりです。
21	金抜き設計書		処分料(中間処理)木くず類・伐根物等の処分費用及び処分条件について御提示願います。(例 100 μ Sv/kg未満)	福島県の基準とおりです。
22	金抜き設計書		マンホール底版のモルタル数量が「0」となっておりますが、当初見積時には「無価」として計上すればよろしいでしょうか。	必要に応じて協議します。
23	全体		市場単価の週休2日補正について 本工事の市場単価には週休2日補正を適用して頂いておりますでしょうか、適用の有無をご教示願います。	適用しておりません。

24	本工事内訳表 Y44SE005238	13	ポリエチレン管継手(融着接合) 据付について φ50HPPE 配水管労務に計上のある『ポリエチレン管継手(融着接合) 据付』(施工 第0-0043号表)の労務員数は、2口継手と同数なのですが、単価で1口補正の70%を考慮されているのでしょうか、それとも1口補正無しとお考えなのでしょうか、ご教示願います。	水道事業実務必携による。
25	本工事内訳表 Y44SD005237	19	防火水槽材料について 防火水槽材料の調整データとは、何を意味しているのでしょうか、諸経費の調整を示しているのでしょうか、ご教示願います。	福島県基準のとおりです。
26	本工事内訳表 Y44CD005010	122	緑地及び造成森林工の路床(購入土)について 購入土 1m ³ はほぐし土量、路体(築堤)盛土の施工費は締固め m ³ であり、フケ率を考慮する必要があると思われますが、変更協議での対応と理解すればよろしいのでしょうか、ご教示願います。	変化率を考慮しています。
27	本工事内訳表 Y45W50000020	122	緑地及び造成森林工の整地について 整地 1m ³ に対し、材料の再生砕石が 1m ³ ですが、ロス等は考慮されないのでしょうか、ご教示願います。	考慮しています。
28	本工事内訳表 Y44OS004983	122	緑地及び造成森林工の暗渠排水管について 排水管材料の高密度ポリエチレン管(シングル) φ75 が、施工 第0-0235号表と別に1行計上されておりダブル計上になっているように思われますが、間違いではないのでしょうか、ご教示願います。	変更協議します。
29		130	伐採材売却益について 有価木(幹部)買取の調整データとは、何を意味しているのでしょうか、諸経費の調整を示しているのでしょうか、ご教示願います。	福島県基準書のとおりです。
30		349～ 351	通水試験工について 1m当り試験工1日となっておりますが、代価内数量(日)に間違いはございませんでしょうか、ご教示願います。	水道事業実務必携による。
31		N0.3	F135の単価について 下水用ゴム輪型硬質塩化ビニル管 φ500 の単価m当り単価は市販二誌平均単価(本)を用いて算出していると思われますが、単価の丸め処理はどの様に行われているのでしょうか、まるめ採用の有無と併せてご教示願います。	福島県積算基準による。

32		N0.5	FG461 の単価について 下水道人孔用耐摩耗性ゴム板 5 号マンホール用 φ 2200*20 mm の見積り単価『620,000 円/組』と採用値『400,000 円/組』どちらを採用されているのでしょうか、ご教示願います。	採用値で積算しています。なお変更協議します。
33	特記仕様書	4	第 5 章 1-2) 残土処理指定場所無しとありますが、発掘削残土は、自由処分と考えてよろしいでしょうか。	場外搬出で自由処分です。
34	特記仕様書		本工事の作業時間の制約は、ありますでしょうか。	特に考えておりません。
35	金抜き設計書		東北 3 県(東日本大震災)補正は適用されておりますでしょうか	福島県積算基準により積算しています。
36	その他		国道 6 号線側出入り口の右折禁止等の制約はございますでしょうか。	国土交通省協議により左折 IN 左折 OUT です。
37	その他		数量計算書は、ご指示いただけますでしょうか。	原則契約図書でないので、必要に応じ協議します。
38	採用単価表		金抜き設計書に「見積単価採用」と明記されている資材について、採用単価表他に記載されていないものがあります。別添表に未記載の資材項目を明記いたしました。ご提示をお願いします。	別途提示します。
39	設計図書		設計図書に数量計算書が添付されておりません。契約数量の増減が生じた場合は、変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	変更協議の対象と考えています。
40	採用単価表		FZ の採用単価が記載されておりません。ご提示願います。	別途提示します。