

工事名称 育苗施設建築工事

工事場所 福島県双葉郡浪江町大字苧宿字鹿畑16-1の一部

数 量 内 訳 書

【 工事概要 】

- 1 工事種別 : 新築工事
- 2 用途 : 水稻育苗施設
- 3 建築面積 : 機械棟: 898.26 m²
緑化ハウス: 283.50 m² 硬化ハウス: 6,408.72 m²
- 4 延床面積 : 機械棟: 898.26 m²
緑化ハウス: 283.50 m² 硬化ハウス: 6,408.72 m²
- 5 構造・階数 : 機械棟: 鉄骨造 平屋建て
緑化ハウス・硬化ハウス: 軽量鉄骨造平屋建て
- 6 工事内容 : 建築工事 一式、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式
緑化ハウス 一式、硬化ハウス 一式、生産機械設備工事 一式

【 総括情報表 】

- (1) 適用単価地区 S 3 (相双5)
- (2) 単価適用日 令和4年4月15日
- (3) 前払率 40%
- (4) 契約保証補正 金銭的保証
- (5) 共通仮設費区分 率併用方式
- (6) 建改共通仮設費区分 率併用方式
- (7) 監理事務所設置 無し
- (8) 主たる工事区分 建築工事
- (9) 労務費の比率 普通
- (10) 週休2日補正 4週6休
- (11) 工期「か月」 9ヶ月

【 取扱上の注意点 】

- 1. 本内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、内訳書は浪江町工事請負契約款に記載される「設計図書」には含まれない。
- 2. 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるものではない。
- 3. 公開数量は、浪江町工事請負契約款第3条による「請負代金内訳書」を拘束するものではない。
- 4. 公開数量は、浪江町入札実施要領により、入札の際提示を求められる「見積内訳書」を拘束するものではない。
- 5. 公開数量は、福島県建築関係工事積算基準に拠る。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A. 建築工事	1	式		WP
B. 機械設備工事	1	式		WP
C. 電気設備工事	1	式		WP
D. 緑化ハウス	1	式		WP
E. 硬化ハウス	1	式		WP
F. 生産機械設備工事	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 建築工事	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 機械設備工事	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 機械棟	1	式		WP
2. 緑化ハウス	1	式		WP
3. 園芸ハウス	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. ハウス資材 (12.6m × 1R × 22.5m)	1	式		WP
2. ハウス施工費	1	式		WP
3. 換気扇工事	1	式		WP
4. 環境制御機器	1	式		WP
5. 二次側電気工事	1	式		WP
6. 基礎・土間工事	1	式		WP
7. 外構工事	1	式		WP
8. フェンス工事	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 3連棟パイプハウス 間口7.2m × 3連棟 × 39.7m	1	式		WP
2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m	1	式		WP
3. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m	1	式		WP
4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m	1	式		WP
5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m	1	式		WP
6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m	1	式		WP
7. ハウス施工 運搬費	1	式		WP
8. ハウス施工 重機損料	1	式		WP
9. 外構工事	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 育苗施設新築工事	1	式		WP
2. 二次側電気工事	1	式		WP
計				

1. 建築工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
1-1.	直接仮設	1		式		001
1-2.	土工	1		式		002
1-3.	地業	1		式		003
1-4.	鉄筋	1		式		004
1-5.	コンクリート	1		式		005
1-6.	型枠	1		式		006
1-7.	鉄骨	1		式		007
1-8.	防水	1		式		009
1-9.	屋根及びとい	1		式		013
1-10.	金属	1		式		014
1-11.	左官	1		式		015
1-12.	建具	1		式		016
1-13.	塗装	1		式		018
1-14.	内外装	1		式		019
1-15.	ユニット及びその他	1		式		020
1-16.	外構(設備機器基礎含む)	1		式		022
	計					

B.機械設備工事 科目別内訳

1. 機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1-0.	井戸	1		式				023	
1-1.	衛生器具設備	1		式				005	
1-2.	給水設備	1		式				006	
1-3.	給湯設備	1		式				008	
1-4.	排水設備	1		式				007	
1-5.	浄化槽設備	1		式				013	
	計								

1. 機械棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
1-1.	電灯設備	1		式		001
1-2.	動力設備	1		式		002
1-3.	受変電設備	1		式		006
1-4.	構内情報通信網設備	1		式		009
1-5.	構内交換設備	1		式		010
1-6.	誘導支援設備	1		式		014
1-7.	テレビ共同受信設備	1		式		015
1-8.	監視カメラ設備	1		式		016
1-9.	火災報知設備	1		式		019
1-10.	構内配電線路	1		式		022
1-11.	構内通信線路	1		式		023
1-12.	空気調和設備	1		式		001
1-13.	換気設備	1		式		002
	計					

2. 緑化ハウス				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
2-1.電灯設備	1	式		001
2-2.構内配電線路	1	式		022
計				

3. 園芸ハウス					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
3-1.電灯設備	1	式		001	
3-2.動力設備	1	式		002	
3-3.構内配電線路	1	式		022	
計					

1. ハウス資材 (12.6m × 1R × 22.5m)									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1-1.	ハウス本体	1		式				001	
1-2.	カーテン資材	1		式				002	
1-3.	自走式灌水装置	1		式				003	
	計								

2. ハウス施工費									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
2-1. ハウス施工費									001
		1		式					
	計								

3. 換気扇工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
3-1. 換気扇工事		1			式			001	
	計								

4. 環境制御機器									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
4-1.	環境制御機器		1		式				001
	計								

5. 二次側電気工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
5-1.二次側電気工事		1		式					001
	計								

6. 基礎・土間工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
6-1.	仮設工事	1		式		002
6-2.	基礎工事	1		式		002
	計					

7. 外構工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
7-1.	整地工事	1		式				WP	
7-2.	外部排水工事	1		式				WP	
7-3.	道路横断部排水工事	1		式				WP	
7-4.	入口エプロン工事	1		式				WP	
	計								

8. フェンス工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
8-1.フェンス工事		1		式		WP
計						

1. 3連棟パイプハウス 間口7.2m×3連棟×39.7m					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
1-1.本体資材	1	式			001
1-2.妻面資材	1	式			002
1-3.巻上資材	1	式			003
1-4.被覆資材	1	式			004
1-5.施工費	1	式			005
1-6.灌水資材	1	式			006
1-7.二次側電気工事	1	式			007
計					

2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
2-1. 本体資材	1	式		001	
2-2. 妻面資材	1	式		002	
2-3. 巻上資材	1	式		003	
2-4. 被覆資材	1	式		004	
2-5. 施工費	1	式		005	
2-6. 灌水資材	1	式		006	
2-7. 二次側電気工事	1	式		007	
計					

3. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
3-1. 本体資材	1	式		001	
3-2. 妻面資材	1	式		002	
3-3. 巻上資材	1	式		003	
3-4. 被覆資材	1	式		004	
3-5. 施工費	1	式		005	
3-6. 灌水資材	1	式		006	
3-7. 二次側電気工事	1	式		007	
計					

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
4-1. 本体資材	1	式		001	
4-2. 妻面資材	1	式		002	
4-3. 巻上資材	1	式		003	
4-4. 被覆資材	1	式		004	
4-5. 施工費	1	式		005	
4-6. 灌水資材	1	式		006	
4-7. 二次側電気工事	1	式		007	
計					

E.硬化ハウス 科目別内訳

5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m						
名	称	数	量	単位	金額	備考
5-1.	本体資材	1		式		001
5-2.	妻面資材	1		式		002
5-3.	巻上資材	1		式		003
5-4.	被覆資材	1		式		004
5-5.	施工費	1		式		005
5-6.	灌水資材	1		式		006
5-7.	二次側電気工事	1		式		007
	計					

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
6-1. 本体資材	1	式		001
6-2. 妻面資材	1	式		002
6-3. 巻上資材	1	式		003
6-4. 被覆資材	1	式		004
6-5. 施工費	1	式		005
6-6. 灌水資材	1	式		006
6-7. 二次側電気工事	1	式		007
計				

7. ハウス施工 運搬費								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
7-1.	運搬費							001
	計	1		式				

8. ハウス施工 重機損料								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
8-1.重機損料			1				001	
	計			式				

9. 外構工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
9-1. 整地工事		1			式			WP	
計									

1. 育苗施設新築工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
1-1.	前処理設備	1		式		001
1-2.	播種設備	1		式		002
1-3.	出芽設備	1		式		003
1-4.	緑化設備	1		式		004
1-5.	加湯設備	1		式		008
1-6.	後処理設備	1		式		008
1-7.	電気・計装設備	1		式		008
1-8.	運送費	1		式		008
1-9.	工事費	1		式		008
1-10.	諸経費	1		式		008
	計					

2. 二次側電気工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
2-1.電気		1			式				WP
	計								

1. 建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1-1. 直接仮設		1	式		001
1-1. 直接仮設	1-1-2. 墜落制止用器具費	1	式		WP
計					
1-2. 土工		1	式		001
計					
1-3. 地業	地業	1	式		001
計					
1-4. 鉄筋	躯体	1	式		001
計					
1-5. コンクリート	躯体	1	式		001
計					
1-6. 型枠	躯体	1	式		001
計					
1-7. 鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
計					
1-8. 防水	外部	1	式		001
計					
1-9. 屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
1-10. 金属	外部	1	式		001

1. 建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1-10.金属	内部	1	式		002
計					
1-11.左官	外部	1	式		001
計					
1-12.建具	1-12-1.アルミニウム製建具	1	式		001
1-12.建具	1-12-2.鋼製建具	1	式		003
1-12.建具	1-12-3.シャッター	1	式		008
1-12.建具	1-12-4.オーバーヘッドドア	1	式		009
1-12.建具	1-12-5.ガラス	1	式		010
計					
1-13.塗装	内部	1	式		002
計					
1-14.内外装	1-14-1.外部	1	式		001
1-14.内外装	1-14-2.内部	1	式		002
計					
1-15.ユニット及びその他	内部	1	式		002
計					
1-16.外構(設備機器基礎含む)		1	式		001
1-16.外構(設備機器基礎含む)	1-16-1. 基礎整備 - 敷地造成工 - 掘削工	1	式		WP
1-16.外構(設備機器基礎含む)	1-16-2. 基礎整備 - 敷地造成工 - 盛土工	1	式		WP

1. 建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1-16.外構(設備機器基礎含む)	1-16-3. 基盤整備 - 敷地造成工 - 不足土	1	式		WP
1-16.外構(設備機器基礎含む)	1-16-4. 基盤整備 - 敷地造成工 - 法面整形工	1	式		WP
1-16.外構(設備機器基礎含む)	1-16-5. 基盤整備 - 法面工	1	式		WP
1-16.外構(設備機器基礎含む)	1-16-6. 基盤整備 - 舗装工	1	式		WP
1-16.外構(設備機器基礎含む)	1-16-7. 基盤整備 - 防止柵工	1	式		WP
1-16.外構(設備機器基礎含む)	1-16-8. 基盤整備 - 区画線工	1	式		WP
計					

1. 機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1-0.井戸		1	式		001
計					
1-1.衛生器具設備		1	式		001
1-1.衛生器具設備	1-1-2.壁落制止用器具費	1	式		WP
計					
1-2.給水設備		1	式		WP
計					
1-3.給湯設備		1	式		001
計					
1-4.排水設備	1-4-1.屋内排水設備	1	式		WP
1-4.排水設備	1-4-2.屋外排水設備	1	式		WP
計					
1-5.浄化槽設備		1	式		001
計					

1. 機械棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1-1.電灯設備	1-1-1.電灯設備	1	式		002
1-1.電灯設備	1-1-2.コンセント設備	1	式		003
1-1.電灯設備	1-1-3.墜落制止用器具費	1	式		WP
計					
1-2.動力設備	動力設備	1	式		002
計					
1-3.受変電設備		1	式		001
計					
1-4.構内情報通信網設備	情報用配管配線設備	1	式		001
計					
1-5.構内交換設備	電話用配管配線設備	1	式		001
計					
1-6.誘導支援設備	誘導標識設備	1	式		WP
計					
1-7.テレビ共同受信設備		1	式		001
計					
1-8.監視カメラ設備	1-8-1.監視カメラ設備	1	式		001
1-8.監視カメラ設備	1-8-2.機械警備設備	1	式		001
計					
1-9.火災報知設備	1-9-1.自動火災報知設備	1	式		001

1. 機械棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1-9.火災報知設備	1-9-2.消火器設備	1	式		WP
計					
1-10.構内配電線路	1-10-1.電力引込設備	1	式		001
1-10.構内配電線路	1-10-2.構内配電線路設備	1	式		WP
計					
1-11.構内通信線路		1	式		001
計					
1-12.空調和設備	1-12-1.機器設備	1	式		001
1-12.空調和設備	1-12-2.配管設備	1	式		003
計					
1-13.換気設備	1-13-1.機器設備	1	式		001
1-13.換気設備	1-13-2.ダクト設備	1	式		002
計					

3. 園芸ハウス					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
3-1. 電灯設備	コンセント設備	1	式		003
計					
3-2. 動力設備	動力設備	1	式		002
計					
3-3. 構内配電線路	電力引込み	1	式		001
計					

1. ハウス資材 (12.6m × 1R × 22.5m)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1-1.ハウス本体		1	式		001
計					
1-2.カーテン資材		1	式		001
計					
1-3.自走式灌水装置		1	式		001
計					

2. ハウス施工費					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2-1.ハウス施工費		1	式		001
計					

3. 換気扇工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
3-1. 換気扇工事		1	式		001
計					

4. 環境制御機器					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
4-1.環境制御機器		1	式		001
計					

5. 二次側電気工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
5-1.二次側電気工事		1	式		001
計					

6. 基礎・土間工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
6-1.仮設工事		1	式		001
計					
6-2.基礎工事		1	式		001
計					

7. 外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
7-1. 整地工事	整地工事	1	式		WP
計					
7-2. 外部排水工事	外部排水工事	1	式		WP
計					
7-3. 道路横断部排水工事	道路横断部排水工事 L - 17.5m	1	式		WP
計					
7-4. 入口エプロン工事	入口エプロン工事	1	式		WP
計					

1. 3連棟パイプハウス 間口7.2m×3連棟×39.7m					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1-1. 本体資材		1	式		001
計					
1-2. 妻面資材		1	式		001
計					
1-3. 巻上資材		1	式		001
計					
1-4. 被覆資材		1	式		001
計					
1-5. 施工費		1	式		001
計					
1-6. 灌水資材		1	式		001
計					
1-7. 二次側電気工事		1	式		001
計					

2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2-1. 本体資材		1	式		001
計					
2-2. 妻面資材		1	式		001
計					
2-3. 巻上資材		1	式		001
計					
2-4. 被覆資材		1	式		001
計					
2-5. 施工費		1	式		001
計					
2-6. 灌水資材		1	式		001
計					
2-7. 二次側電気工事		1	式		001
計					

3. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
3-1. 本体資材		1	式		001
計					
3-2. 妻面資材		1	式		001
計					
3-3. 巻上資材		1	式		001
計					
3-4. 被覆資材		1	式		001
計					
3-5. 施工費		1	式		001
計					
3-6. 灌水資材		1	式		001
計					
3-7. 二次側電気工事		1	式		001
計					

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
4-1. 本体資材		1	式		001
計					
4-2. 妻面資材		1	式		001
計					
4-3. 巻上資材		1	式		001
計					
4-4. 被覆資材		1	式		001
計					
4-5. 施工費		1	式		001
計					
4-6. 灌水資材		1	式		001
計					
4-7. 二次側電気工事		1	式		001
計					

5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
5-1. 本体資材		1	式		001
計					
5-2. 妻面資材		1	式		001
計					
5-3. 巻上資材		1	式		001
計					
5-4. 被覆資材		1	式		001
計					
5-5. 施工費		1	式		001
計					
5-6. 灌水資材		1	式		001
計					
5-7. 二次側電気工事		1	式		001
計					

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m × 4連棟 × 39.7m					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
6-1. 本体資材		1	式		001
計					
6-2. 妻面資材		1	式		001
計					
6-3. 巻上資材		1	式		001
計					
6-4. 被覆資材		1	式		001
計					
6-5. 施工費		1	式		001
計					
6-6. 灌水資材		1	式		001
計					
6-7. 二次側電気工事		1	式		001
計					

7. ハウス施工 運搬費					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
7-1.運搬費		1	式		001
計					

8. ハウス施工 重機損料					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
8-1.重機損料		1	式		001
計					

9. 外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
9-1. 整地工事	整地工事	1	式		WP
計					

1. 育苗施設新築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1-1. 前処理設備		1	式		001
計					
1-2. 播種設備		1	式		001
計					
1-3. 出芽設備		1	式		001
計					
1-4. 緑化設備		1	式		001
計					
1-5. 加湯設備		1	式		001
計					
1-6. 後処理設備		1	式		001
計					
1-7. 電気・計装設備		1	式		001
計					
1-8. 運送費		1	式		001
計					
1-9. 工事費		1	式		001
計					
1-10. 諸経費		1	式		001
計					

1. 建築工事		1-1. 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	898	m ²			B0-132511 2204A-6 標準
墨出し	一 般 S造 地上階	898	m ²			B0-132514 2204A-6 資料
養生	一 般 S造 地上階	898	m ²			B0-132515 2204A-6 資料
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	898	m ²			B0-132531 2204A-6 資料
枠組本足場 (手すり先行方式)	600枠 12m未満 230日 損料架払い共	752	m ²			代価表 0087
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	752	m ²			B0-131691 2204A-6 標準
ネット状養生シート張り	防災 類 230日 損料架払い共	752	m ²			代価表 0088
仮設材運搬 (シート・ネット類)		752	m ²			B0-131688 2204A-6 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 損料架払い共	139	m			代価表 0089
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	139	m			B0-131671 2204A-6 標準
登り棧橋	単管本足場用 230日 損料架払い共	12	m			代価表 0090
仮設材運搬 (登り棧橋)	単管本足場用	12	m			B0-131669 2204A-6 標準
単管抱足場	230日 損料架払い共	101	m ²			代価表 0091
仮設材運搬 (単管本足場)		101	m ²			B0-131662 2204A-6 標準
内部仕上足場	脚立足場 損料架払い共	898	m ²			代価表 0092
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	898	m ²			B0-131694 2204A-6 標準
計						

1. 建築工事		1-3. 地業			地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂利地業	切込砕石	155	m ³			B0-133421 2204A-6 標準	
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	813	m ²			B0-133713 2204A-6 標準	
土間下断熱材敷き	3種b 厚さ30mm	31	m ²			B0-132292 2204A-6 協議	
計							

1. 建築工事		1-4.鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295 D10	3.04	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.020、積P.019
異形鉄筋	SD295 D13	33.48	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.020、積P.019
異形鉄筋	SD295 D16	0.36	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.020、積P.019
異形鉄筋	SD345 D19	0.5	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.020、積P.019
異形鉄筋	SD345 D22	5.59	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.020、積P.019
鉄筋加工組立	S造 床版	43	t			B0-436212 2204A-6 補市
鉄筋が入圧接	D22 -D22	139	か所			B0-436252 2204A-6 市場
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	43	t			B0-436221 2204A-6 市場
超音波探傷試験	報告書作成共	2	日			B1-101020 2204A-6 個別
鉄筋スクラップ控除	鉄くず 〆〆 - H2	1.16	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.795、積P.---
計						

1. 建築工事		1-5. コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 15	4.2	m3			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	4.2	m3			B0-434215 2204A-6 市場
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度18 スランプ 15	71	m3			B1-100025 2204A-6 個別 ラップルコンクリート
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	71	m3			B0-434215 2204A-6 補市
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スランプ 15	95.6	m3			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	95.6	m3			B0-434215 2204A-6 補市
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スランプ 15	192	m3			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	192	m3			B0-434215 2204A-6 市場
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スランプ 15	29.6	m3			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	29.6	m3			B0-434215 2204A-6 補市
生コンクリート S 3 (相双 5)	呼び強度24 スランプ 15	4.5	m3			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	4.5	m3			B0-434215 2204A-6 補市
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	2	回			B0-434229 2204A-6 市場
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回を超える	3	回			B0-434229 2204A-6 市場
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	209	m3			B0-434228 2204A-6 市場
計						

1. 建築工事		1-6. 型枠			躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	13.9	m ²			B1-101016 2204A-6 個別	
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	169	m ²			B0-434411 2204A-6 市場 ラップルコンクリート部	
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	572	m ²			B0-434411 2204A-6 市場 基礎、地中梁	
型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部 -	135	m ²			B0-434411 2204A-6 補市 立上り部等	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	890	m ²			B0-434421 2204A-6 市場	
計							

1. 建築工事		1-7.鉄骨			本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 H形鋼広幅	SS400 H-100×100×6×8	0.29	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 H形鋼中幅	SS400 H-148×100×6×9	0.21	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 H形鋼中幅	SS400 H-194×150×6×9	2.52	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 H形鋼中幅	SS400 H-294×200×8×12	1.56	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 H形鋼細幅	SS400 H-150×75×5×7	0.43	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 H形鋼細幅	SS400 H-175×90×5×8	1.88	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 H形鋼細幅	SS400 H-200×100×5.5×8	4.09	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 H形鋼細幅	SS400 H-300×150×6.5×9	6.3	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 H形鋼細幅	SS400 H-450×200×9×14	11.15	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 等変山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.4	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 等変山形鋼	SS400 L-90×90×7	0.03	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 不等変山形鋼	SS400 L-100×75×7	1.36	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 不等変山形鋼	SS400 L-125×75×7	0.18	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 溝形鋼	SS400 [-180×75×7×10.5	2.92	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 溝形鋼	SS400 [-200×80×7.5×11	0.34	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 コラム	STKR400 -100×100×2.3	4.36	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.047、資P.045	
鋼材 コラム	STKR400 -100×100×3.2	0.04	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.047、資P.045	
鋼材 コラム	BCR295 -200×200×9	0.61	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 コラム	BCR295 -250×250×9	3.49	t			(見積り・刊行物等) 見積	
鋼材 コラム	BCR295 -300×300×12	14.75	t			(見積り・刊行物等) 見積	

1. 建築工事		1-7.鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 鋼板	S400 SN400B 板厚6~8	1.76	t			(見積り・刊行物等) 見積
鋼材 鋼板	S400 SN400B 板厚9~12	2.76	t			(見積り・刊行物等) 見積
鋼材 鋼板	S400 SN400BC板厚16~25	1.46	t			(見積り・刊行物等) 見積
構造用丸鋼	16	1.05	t			(見積り・刊行物等) 見積
ターンバックル	16 用	182	組			(見積り・刊行物等) 見積
アンカーボルト	M16、L=400、ナット座金共	52	本			(見積り・刊行物等) 見積
アンカーボルト埋込み (B種)	径13~16(間柱等) 取付手間	52	本			B0-137411 2204A-6 参考
中ボルト	M12、L=40	376	本			(見積り・刊行物等) 見積
中ボルト	M12、L=45	2,647	本			(見積り・刊行物等) 見積
中ボルト	M12、L=140	174	本			(見積り・刊行物等) 見積
高力ボルト	F8T M16、L=40	133	本			(見積り・刊行物等) 見積
高力ボルト	F8T M16、L=45	79	本			(見積り・刊行物等) 見積
高力ボルト	F8T M16、L=55	316	本			(見積り・刊行物等) 見積
高力ボルト	F10T M16、L=40	941	本			(見積り・刊行物等) 見積
高力ボルト	F10T M16、L=45	312	本			(見積り・刊行物等) 見積
高力ボルト	F10T M16、L=50	341	本			(見積り・刊行物等) 見積
高力ボルト	F10T M16、L=55	208	本			(見積り・刊行物等) 見積
高力ボルト	F10T M16、L=60	1,614	本			(見積り・刊行物等) 見積
高力ボルト	F10T M16、L=65	499	本			(見積り・刊行物等) 見積
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	528	本			B0-137422 2204A-6 参考

1. 建築工事		1-7.鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 3,000本以上4,000本未満 施工手間	3,915	本			B0-137423 2204A-6 参考
既製品柱脚	ベースバック 20-09 同等品	2	組			(見積り・刊行物等) 見積
既製品柱脚	ベースバック 25-09 同等品	10	組			(見積り・刊行物等) 見積
既製品柱脚	ベースバック 30-12 同等品	24	組			(見積り・刊行物等) 見積
工場加工費		73.41	t			(見積り・刊行物等) 見積
軽量鉄骨加工組立	母屋・胴縁加工取付費	10.05	t			(見積り・刊行物等) 見積
超音波探傷試験 社内	報告書作成共	63.36	t			(見積り・刊行物等) 見積
超音波探傷試験	報告書作成共	5	日			B1-101020 2204A-6 個別 第三者機関
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・加ムリ-さび止め 素地C種	69.9	t			B0-137152 2204A-6 協参
溶融亜鉛メッキ	3.02tメッキ工場往復	3.02	t			(見積り・刊行物等) 見積
溶融亜鉛メッキ鋼 材運搬費	往復	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
現場建て方	機械別途、900㎡体育館類似	63.36	t			(見積り・刊行物等) 見積
トラッククレーン 回送費	10t	2	回			(見積り・刊行物等) 見積
鉄骨運搬費	10t車	69.86	t			(見積り・刊行物等) 見積
鉄骨足場	単管吊り足場	898	㎡			B0-137081 2204A-6 標準
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	898	㎡			B0-135611 2204A-6 標準
鉄骨スクラップ控 除	鉄くず 4t - H2	2.85	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.795、積P.---
計						

1. 建築工事		1-8. 防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底取水切部シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 10	54	m			B0-531614 2204A-6 市場
既製品底部シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 10	4.7	m			B0-531614 2204A-6 市場
外壁下端水切部シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10 × 10	90.7	m			B0-531614 2204A-6 市場
建具回りシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10 × 10	330	m			B0-531614 2204A-6 市場
計						

1. 建築工事		1-9. 屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハゼ式折版	カラーガルバリウム鋼板 t=0.8、 W=500、H=166	924	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
無機質高充填フォーム裏貼り	t=4	837	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
タイトフレーム		330	m			(見積り・刊行物等) 見積
軒先化粧フレーム		100	m			(見積り・刊行物等) 見積
軒先見切面戸		100	m			(見積り・刊行物等) 見積
ケラバ包み	カラーガルバリウム鋼板t=0.5	38.2	m			(見積り・刊行物等) 見積
底 ハゼ式折版	カラーガルバリウム鋼板 t=0.8 W=500、H=166	103	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
底 タイトフレーム		108	m			(見積り・刊行物等) 見積
底 軒先化粧フレーム		54	m			(見積り・刊行物等) 見積
底 ケラバ包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	30.4	m			(見積り・刊行物等) 見積
水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	54	m			(見積り・刊行物等) 見積
アルミ製既製品庇	D=900	3	か所			(見積り・刊行物等) 見積
既製品庇取合水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5	4.7	m			(見積り・刊行物等) 見積
軒樋	カラー塩ビ製 200型	50.2	m			(見積り・刊行物等) 見積
底部 軒樋	カラー塩ビ製 150型	54	m			(見積り・刊行物等) 見積
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径100	35.7	m			B0-235854 2204A-6 標準
自在ドレン	100 用	7	か所			(見積り・刊行物等) 見積
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75	29.8	m			B0-235854 2204A-6 標準
自在ドレン	75 用	10	か所			(見積り・刊行物等) 見積
養生白ガス管	150、H=1500 溶融亜鉛メッキ	12	か所			(見積り・刊行物等) 見積

1. 建築工事		1-9. 屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪止めアングル	L-50×50×6	50.2	m			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事		1-10. 金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全ポール	114.3 (焼付塗装)、H=1500 基礎共	20	か所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事		1-10. 金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	100形、@450	105	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
軽量鉄骨壁下地 開口補強	100形	101	m			(見積り・刊行物等) 見積
軽量鉄骨壁下地	50形、@450	24.9	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
軽量鉄骨壁下地 開口補強	50形	35.4	m			(見積り・刊行物等) 見積
軽量鉄骨天井下地	19型、@300	34.9	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボ-ド等切込み共	1	か所			B0-435441 2204A-6 市場
天井点検口	600角 気密型	1	か所			B1-101080 2204A-6 個別
天井点検口	取付手間 - - 600角	1	か所			B0-235432 2204A-6 協議
アルミ見切縁	塩ビシート巻上げ部	10.7	m			(見積り・刊行物等) 見積
下端アルミ見切縁	ボ-ド下端	16.3	m			(見積り・刊行物等) 見積
グレーチング蓋	T-2、溶融亜鉛メッキ、W=500	15.3	m			(見積り・刊行物等) 見積
グレーチング蓋	T-2、ノンスリップ細目、W=250	27.5	m			(見積り・刊行物等) 見積
グレーチング蓋	T-2、ノンスリップ細目、W=300	143	m			(見積り・刊行物等) 見積
グレーチング蓋	T-2、ノンスリップ細目、400×400	12	か所			(見積り・刊行物等) 見積
安全ポール	後施工タイプ、114.3 (焼付塗装) 、H=1500	20	か所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事		1-11. 左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	52	m ²			B0-536213 2204A-6 市場
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	780	m ²			B0-536213 2204A-6 市場
合金資材配合強靱床仕上材散布		780	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事		1-12. 建具		1-12-1. アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1 片開き框ドア	800×2000、沓摺、額縁、網戸、DC 、レバー錠付、取付・運搬費込	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
AD-2 片開き框ドア(腰パネル)	800×2000、沓摺、額縁、DC、レバ ー錠付、取付・運搬費込	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
AD-3 片開き框ドア	800×2000、沓摺、額縁、網戸、DC 、レバー錠付、取付・運搬費込	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
AD-4 片開き框ドア(腰パネル)	800×2000、沓摺、額縁、DC、レバ ー錠付、取付・運搬費込	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
AD-5 片開き框ドア	800×2000、沓摺、額縁、DC、レバ ー錠付、取付・運搬費込	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
AW-1 引違窓	1700×1200、アングル、網戸付、取 付・ 運搬費込	17	か所			(見積り・刊行物等) 見積
AW-2 引違窓	1700×1200、額縁、網戸付、取付・ 運搬費込	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
AW-3 引違窓	1700×900、額縁、網戸付、取付・ 運搬費込	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
AW-4 外倒排煙窓	1700×600、オペレーター、アング ル、網戸付、取付・運搬費込	16	か所			(見積り・刊行物等) 見積
AW-5 出し窓	600×500、額縁、網戸付、取付・運 搬費込	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
AG-1 固定ガラリ	1700×500、網戸付、取付・運搬費 込	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事		1-12. 建具	1-12-3. シャッター			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SS-1 電動重量シャッター	4000×4000、電動開閉装置、急降下停止装置、障害物検知装置、埋込型釦スイッチ、SUS座金、角ケース、スチール三方枠(焼付塗装)、取付・運搬費込	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
SS-2 電動重量シャッター	3500×4000、電動開閉装置、急降下停止装置、障害物検知装置、埋込型釦スイッチ、SUS座金、角ケース、スチール三方枠(焼付塗装)、取付・運搬費込	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
SS-3 電動重量シャッター	4000×3500、電動開閉装置、急降下停止装置、障害物検知装置、埋込型釦スイッチ、SUS座金、角ケース、スチール三方枠(焼付塗装)、取付・運搬費込	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
SS-4 電動重量シャッター	3500×3500、電動開閉装置、急降下停止装置、障害物検知装置、埋込型釦スイッチ、SUS座金、角ケース、スチール三方枠(焼付塗装)、取付・運搬費込	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
SS-5 手動軽量シャッター	3000×4000、ケースL型、スチール三方枠(焼付塗装)、SUSアングル、取付・運搬費込	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
SS-6 手動軽量シャッター	3000×3500、ケースL型、スチール三方枠(焼付塗装)、SUSアングル、取付・運搬費込	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事		1-12. 建具		1-12-4. オーバーヘッドドア		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
OS-1 オーバースライディングドア	4000×4000、急降下停止装置、チェーンホイスト式開閉装置、スチール三方枠(焼付塗装)、明り窓、取付・運搬費込	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
OS-2 オーバースライディングドア	4000×3500、急降下停止装置、チェーンホイスト式開閉装置、スチール三方枠(焼付塗装)、明り窓、取付・運搬費込	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事							1-12. 建具	1-12-5. ガラス	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考			
型板ガラス	厚4mm、2.18㎡以下、取付費込	0.3	㎡			(見積り・刊行物等) 見積			
型板ガラス	厚4mm、150×150、取付費込	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積			
網入り型板ガラス	厚6.8mm、2.18㎡以下、取付費込	1	㎡			(見積り・刊行物等) 見積			
フロートソーメイ 板ガラス	厚4mm、2.18㎡以下、取付費込	18.4	㎡			(見積り・刊行物等) 見積			
フロートソーメイ 板ガラス	厚5mm、2.18㎡以下、取付費込	34.7	㎡			(見積り・刊行物等) 見積			
複層ガラス	FL3 + A6 + FL4、2.00㎡以下、取付費込	4.5	㎡			(見積り・刊行物等) 見積			
複層ガラス	FL3 + A6 + FL5、2.00㎡以下、取付費込	5.5	㎡			(見積り・刊行物等) 見積			
シーリング	10×10	600	m			(見積り・刊行物等) 見積			
防火シーリング	10×10	11.2	m			(見積り・刊行物等) 見積			
運搬費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積			
計									

1. 建築工事		1-13. 塗装			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撥水剤塗布仕上	外部巾木	39.6	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
撥水剤塗布仕上	内部巾木	46.9	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
AEP塗装	壁	103	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
SOP塗装	鉄骨	1,996	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
素地ごしらえ	ボード面 工程B種	103	m ²			B0-538811 2204A-6 市場
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	1,996	m ²			B0-538811 2204A-6 補市
計						

1. 建築工事		1-14.内外装	1-14-1.外部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁	角波カラーガルバリウム鋼板+耐水石膏ボード t = 12.5 + 透湿防水シート	486	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
外壁 コーナー	カラーガルバリウム鋼板 t = 0.5	28.1	m			(見積り・刊行物等) 見積
外壁 水切り	カラーガルバリウム鋼板 t = 0.5	90.7	m			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事		1-14. 内外装		1-14-2. 内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニルシート	無地 厚さ2.5 織布積層ビニルシート-FFS 多湿部 突付け	34.9	m ²			B0-238218 2204A-6 参考
ビニル幅木張り	高さ100	26.5	m			B0-238611 2204A-6 参考
巻上幅木	長尺塩ビシート t = 2.5、H = 150	10.7	m			(見積り・刊行物等) 見積
壁 けい酸 カシム板張り	タイプ2(ノブ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし - -	44.6	m ²			B0-238931 2204A-6 参考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 - -	101	m ²			B0-238911 2204A-6 参考
壁 石膏ボード二 重張り	t = 12.5 + 12.5	58.4	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
壁 ビニールクロ ス貼り		48.7	m ²			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 コP.378、施P.424
壁 耐水石膏ボ ード	t = 12.5	42.1	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
壁 化粧ケイカル 板目透し	t = 5、目地シーリング共	42.1	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トパ-フ 突付け	34.9	m ²			B0-238015 2204A-6 参考
天井廻り縁	塩ビ製 突付用 9mm	43.6	m			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 コP.376、施P.424
壁 断熱材	グラスウール t = 100	74.7	m			(見積り・刊行物等) 見積
天井 断熱材	グラスウール t = 100	55.7	m			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事		1-15. ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ミニキッチン	L=1200、IH・吊戸棚付	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
ブラインド	25型、1700×1200、取付費込	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
ブラインド	25型、1700×900、取付費込	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
ライニング天板	W=120、L=500	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
防煙垂れ壁	ケイカル板 t=6	45.1	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
防煙垂れ壁	素地ごしらえ	45.1	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
防煙垂れ壁	AEP	45.1	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
煙突壁貫通部めがね石(150用)	T=100、450×450	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
煙突貫通部雨仕舞水切り	ガルバリウム T=0.4 L=1.5m加工共	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
煙突貫通部見切り金物	ガルバリウム T=0.4 L=1.5m加工共	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
煙突貫通部隙間断熱材充填		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
煙突貫通部施工費	外装工 ビス共	1	人			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事		1-16. 外構(設備機器基礎含む)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	87.4	m ³			B0-432218 2204A-6 市場
路床整正	1000～2500m ² 未満	1,456	m ²			B0-051111 2204A-6 標準
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クマツヤン 1000-2500m ² 未満	1,456	m ²			B0-331111 2204A-6 標準
フィルター層用砂	厚さ15cm 1000～2500m ² 未満	1,456	m ²			B0-331128 2204A-6 協議
クマツヤン	厚さ20cm 車道用 再生材	1,456	m ²			B0-331191 2204A-6 標準
路盤材敷きならし	厚さ 20cm 1000～2500m ² 未満	1,456	m ²			B0-051112 2204A-6 標準
路盤材締固め	厚さ 20cm 1000～2500m ² 未満	1,456	m ²			B0-051113 2204A-6 標準
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間無し 2.5km以下	101	m ³			B0-132623 2204A-6 標準
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			B0-432711 2204A-6 市場
舗装機械運搬 (タイヤロー)		1	往復			B0-332727 2204A-6 標準
舗装機械運搬 (ロードロー)		1	往復			B0-332726 2204A-6 標準
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャー)		1	往復			B0-332747 2204A-6 標準
根切り	総掘り 法付オープンカット	32.3	m ³			B0-432211 2204A-6 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	11.5	m ³			B0-432251 2204A-6 市場
盛土(B種)	発生土	12.5	m ³			B0-432261 2204A-6 補市
砂利地業	切込砕石	13.8	m ³			B0-133421 2204A-6 標準
異形鉄筋	SD295 D10	0.01	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.020、積P.019
異形鉄筋	SD295 D13	3.1	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.020、積P.019
異形鉄筋	SD295 D16	0.05	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.020、積P.019
鉄筋加工組立	S造 床版 -	3.2	t			B0-436212 2204A-6 補市

1. 建築工事		1-16. 外構(設備機器基礎含む)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	3.2	t			B0-436221 2204A-6 市場
鉄筋スクラップ控除	鉄くず H ₂	0.07	t			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.795、積P.---
生コンクリート S3(相双5)	呼び強度18 スラッグ 15	2.4	m ³			B1-100025 2204A-6 個別
小型車割増 (生コンクリート) S3(相双5)		2.4	m ³			B1-100125 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	2.4	m ³			B0-434215 2204A-6 補市
生コンクリート S3(相双5)	呼び強度24 スラッグ 15	30.6	m ³			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	耐圧版・スラブ プレキャストコンクリート車 20~50m ³ 未満 S15~S18	30.6	m ³			B0-134215 2204A-6 参考
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m ³ /回以下	2	回			B0-434229 2204A-6 市場
型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部 -	44	m ²			B0-434411 2204A-6 補市
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	84.3	m ²			B0-536213 2204A-6 市場
強靱床仕上材散布		39.1	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
車止めポスト	SUS304 HL仕上、60.5、H=850	12	本			(見積り・刊行物等) 見積
U形側溝	150 - 再生クッション	45	m			B0-335263 2204A-6 協議
排水管敷設	VU100、材工共	14.8	m			(見積り・刊行物等) 見積
排水樹敷設	300×300、材工共	2	か所			(見積り・刊行物等) 見積
グレーチング	足洗場、SUS304、H=20 @13、800 ×490、材工共	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 建築工事		1-16.外構(設備機器基礎含む)			1-16-1.基盤整備 - 敷地造成工 - 掘削工	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削(土砂)	4.0m以上 オープンカット	265	m ³			(見積り・刊行物等)
計						

1. 建築工事		1-16. 外構(設備機器基礎含む)		1-16-2. 基盤整備 - 敷地造成工 - 盛土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土 (流用土)		472	m ³			(見積り・刊行物等)
路肩盛土 (流用土)		9.5	m ³			(見積り・刊行物等)
土砂等運搬	積込(ルーズ)土砂 土量50,000m ³ 未満 土砂等運搬(標準) バックホウ0.8m ³ (平積0.6m ³)	481	m ³			(見積り・刊行物等)
計						

1. 建築工事		1-16.外構(設備機器基礎含む)		1-16-3.基盤整備 - 敷地造成工 - 不足土		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
不足土	購入土	270	m3			(見積り・刊行物等)
計						

1. 建築工事		1-16.外構(設備機器基礎含む)		1-16-4.基盤整備 - 敷地造成工 - 法面整形工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形(盛土部)	法面整形	85.7	m ²			(見積り・刊行物等)
計						

1. 建築工事	1-16.外構(設備機器基礎含む)			1-16-5.基盤整備 - 法面工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防草シート		152	m ²			(見積り・刊行物等)
計						

1. 建築工事		1-16. 外構(設備機器基礎含む)		1-16-6. 基盤整備 - 舗装工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤	車道・路肩部 再生骨材RC-40 t = 200mm	4,353	m ²			(見積り・刊行物等)
上層路盤	車道・路肩部 粒調碎石M-40 t = 150mm	4,353	m ²			(見積り・刊行物等)
表層	車道・路肩部 再生密粒度As20 t = 50mm	4,353	m ²			(見積り・刊行物等)
計						

1. 建築工事		1-16.外構(設備機器基礎含む)	1-16-7.基盤整備 - 防止柵工			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金網(フェンス)支柱(立入防止柵)	ネットフェンス H=1.2m	612	m			(見積り・刊行物等)
車止めポスト H=0.85m	ステンレス製、着脱式 スチール製蓋、両ツック付	12	本			(見積り・刊行物等)
計						

1. 建築工事		1-16. 外構(設備機器基礎含む)		1-16-8. 基盤整備 - 区画線工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
熔融式区画線	白、実線、W=150mm 材料含む	205	m			(見積り・刊行物等)
車止めﾌﾞﾛｯｸ	W=600 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製	78	本			(見積り・刊行物等)
計						

1. 機械設備工事		1-0.井戸				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削費(エア－ハンマー工法)	掘削径 234mm、深さ100m	100	m			(見積り・刊行物等) 見積
150鋼管ケーシング損料		100	m			(見積り・刊行物等) 見積
VP 100ネジケーシング費	4m/本	100	m			(見積り・刊行物等) 見積
VP 100ストレーナー加工費		16	m			(見積り・刊行物等) 見積
VP 100ケーシング挿入費		200	m			(見積り・刊行物等) 見積
残土処理費	掘屑	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
揚水試験費	予備、段階、連続(洗浄含む)、仮設ポンプ設置	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
機械器具損料	ダウンザホールハンマー	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
仮設費	敷き鉄板、洗浄水等	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
機器運送費	マシン、コンプレッサー、他	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
報告書作成費	マシン、コンプレッサー、他	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
深井戸水中ポンプ	三相200V 1.5KW	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
水中ケーブル	8mm	90	m			(見積り・刊行物等) 見積
揚水管	SGP50 4m/本	20	本			(見積り・刊行物等) 見積
継手類		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
井戸ピット	900×h 600	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
鉄蓋	900	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
バルブセット	ポンプ専用品	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
低水位ケーブル	クロ90m、グレー70m	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
屋外制御盤	ポール含む	1	式			(見積り・刊行物等) 見積

1. 機械設備工事		1-0.井戸				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
配水管	継手含む、VP40	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
敷設接合雑材	ハンドグリップ、他	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
敷設接合雑材ポンプ挿入費		80	m			(見積り・刊行物等) 見積
制御盤設置	二次側配線(電気工事士)	1	基			(見積り・刊行物等) 見積
井戸樹設置		1	基			(見積り・刊行物等) 見積
試運転調整費	一級さく井技能士	5	人			(見積り・刊行物等) 見積
機材運搬費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
井戸工事諸経費	法定福利費含む	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 機械設備工事		1-1.衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器設置	防露式密結形ロータンク 手洗付 温水洗浄便座 リモコン便器洗浄 棚付二連紙巻器(樹脂製)	2	組			代価表 0058 見積
壁掛洗面器設置	レバー式単水栓	2	組			代価表 0061 見積
手すり設置	室内トイレ用	2	台			代価表 0060 見積
化粧鏡設置	450 x 600	2	枚			代価表 0059 見積
計						

1. 機械設備工事		1-2. 給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	38	m			MO-631124 2204A-6 標準
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	30	m			MO-631124 2204A-6 標準
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	31	m			MO-631133 2204A-6 標準
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	1	m			MO-631133 2204A-6 標準
水道用ホリ塩ビ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	138	m			MO-631221 2204A-6 協議
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	6	m			MO-631132 2204A-6 標準
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			MO-631132 2204A-6 標準
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 地中配管 20A	4	m			MO-631132 2204A-6 標準
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスウール 20A	6	m			MO-432111 2204A-6 補市
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスウール 20A	3	m			MO-432111 2204A-6 補市
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	28	m			MO-631124 2204A-6 標準
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	200	m			MO-631124 2204A-6 標準
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	1	m			MO-631124 2204A-6 標準
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	46	m			MO-631124 2204A-6 標準
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 スチール鋼板 20A	1	m			MO-432111 2204A-6 市加
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 スチール鋼板 25A	46	m			MO-432111 2204A-6 市加
水道用耐震型ポリエチレン管(AW)設置	50 地中配管	73	m			代価表 0070 見積
水道用耐震型ポリエチレン管(AW)設置	75 地中配管	25	m			代価表 0069 見積
水道用耐震型ポリエチレン管(AW)設置	100 地中配管	133	m			代価表 0068 見積
AW継手設置	ビニルハウス 埋設配管	1	組			代価表 0078 見積

1. 機械設備工事		1-2.給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・水道配水用ホリ塩ビ管 EF接合(EF継手)手間	屋外埋設管 50A	307	か所			MO-360138 2204A-6 住標
給水・水道配水用ホリ塩ビ管 EF接合(EF継手)手間	屋外埋設管 75A	15	か所			MO-360138 2204A-6 住標
給水・水道配水用ホリ塩ビ管 EF接合(EF継手)手間	屋外埋設管 100A	62	か所			MO-360138 2204A-6 住標
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	2	m			MO-631124 2204A-6 標準
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 100A	5	m			MO-631124 2204A-6 標準
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 75A	2.3	m			MO-432111 2204A-6 市加
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 75A	2.4	m			MO-432111 2204A-6 市加
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステルス鋼板	1.9	m			MO-432111 2204A-6 市加
不凍水抜栓設置	50 × 600L	1	個			代価表 0079 見積
青銅ホリ弁	10K(ねじ) 15A	1	個			MO-634661 2204A-6 標準
青銅ホリ弁	10K(ねじ) 20A	5	個			MO-634661 2204A-6 標準
青銅ホリ弁	10K(ねじ) 25A	1	個			MO-634661 2204A-6 標準
弁柄	機 械 VC-P(550H)	7	組			MO-733251 2204A-6 標準
量水器設置	50A	1	個			代価表 0086 見積
水栓柱設置	20A 1200L SUS	4	個			代価表 0080 見積
カップリング付水栓設置	13A	2	個			代価表 0081 見積
カップリング付水栓設置	20A	4	個			代価表 0082 見積
不凍水栓柱	20A 1.2m	2	個			MO-732155 2204A-6 標準
横水栓	F 7 - 13A	2	個			MO-732111 2204A-6 標準
散水栓ボックス	WB- 20A 水栓共	2	個			MO-732116 2204A-6 標準

1. 機械設備工事		1-2.給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メータバ ｲﾊﾞｽﾞｼﾞｯﾄ 取付	50A	1	組			MO-362200 2204A-6 住標
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			MO-641192 2204A-6 標準
埋設標識テープ	150幅	239	m			MO-732182 2204A-6 標準
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	4	個			MO-732181 2204A-6 標準
受水槽	FRP 60m3	1	基			(見積り・刊行物等) 見積
PW-1 給水ポンプ 設置	ｲﾝﾊﾞｰﾀ ｽﾃﾝﾚｽ製	1	台			代価表 0083 見積
バタフライバルブ ハンドル	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 50 埋設用	25	個			代価表 0071 見積
バタフライバルブ ハンドル	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 75 埋設用	2	個			代価表 0072 見積
バタフライバルブ ハンドル	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 100 埋設用	3	個			代価表 0073 見積
青銅ボール弁	10K(ねじ) 20A	1	個			MO-634661 2204A-6 標準
ボールバルブ	ねじ 25 非埋設用	46	個			代価表 0074 見積
バタフライバルブ レバー式	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 50 非埋設用	2	個			代価表 0075 見積
バタフライバルブ レバー式	ﾌﾗﾝｼﾞ 10K 100 非埋設用	1	個			代価表 0076 見積
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個			MO-634611 2204A-6 標準
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個			MO-634611 2204A-6 標準
ルキップジョイント	ﾊﾞｰﾝｽﾞ形 100A	2	個			MO-634112 2204A-6 標準
ルキップジョイント	ﾊﾞｰﾝｽﾞ形 50A	4	個			MO-634112 2204A-6 標準
弁柵	機 械 VC-P(550H) BOX200 B1+VP	1	組			MO-733251 2204A-6 標準
300 弁柵 設置	樹脂製 600H	9	台			代価表 0084 見積
300 弁柵 設置	樹脂製 400H	21	台			代価表 0085 見積

1. 機械設備工事		1-2.給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
不凍水栓柱	20A 1.2m	23	個			MO-732155 2204A-6 標準
横水栓	F 7 - 13A	23	個			MO-732111 2204A-6 標準
固定用杭		23	組			代価表 0077 標準単価
自動IA弁	25A	2	個			MO-634681 2204A-6 標準
埋設標識テープ	150幅	429	m			MO-732182 2204A-6 標準
地中埋設標	コンクリート製	4	個			MO-732181 2204A-6 標準
開栓機		1	個			(見積り・刊行物等) 見積
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	191	m3			MO-638612 2204A-6 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	116	m3			MO-638621 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	75	m3			代価表 0096
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	75	m3			MO-638631 2204A-6 標準
計						

1. 機械設備工事		1-3.給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気温水器設置	12L	1	個			代価表 0062 見積
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 計	ねじ接合 屋内一般 20A	1.4	m			MO-631132 2204A-6 標準

1. 機械設備工事		1-4.排水設備		1-4-1.屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	9	m			MO-631166 2204A-6 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	11	m			MO-631166 2204A-6 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	4	m			MO-631166 2204A-6 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	11	m			MO-631166 2204A-6 標準
排水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色ポリエチレン 50A	3	m			MO-432121 2204A-6 市加
排水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	1.5	m			MO-432121 2204A-6 市加
排水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色ポリエチレン 50A	1	m			MO-432121 2204A-6 市加
排水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色ポリエチレン 80A	3	m			MO-432121 2204A-6 市加
排水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 150A	7	m			MO-432121 2204A-6 市加
掃除口COA設置	50	1	組			代価表 0065 標準単価
掃除口COA設置	100	1	組			代価表 0066 標準単価
T5A(掃兼ドレン)設置	50	1	組			代価表 0067 標準単価
通気弁	40A	2	個			MO-634610 2204A-6 協議
バタフライバルブレバー式	フジ 10K 50 非埋設用	2	個			代価表 0075 見積
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.5	m ³			MO-638612 2204A-6 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.7	m ³			MO-638621 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.8	m ³			代価表 0096
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.8	m ³			MO-638631 2204A-6 標準
計						

1. 機械設備工事		1-4. 排水設備		1-4-2. 屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 50A	3	m			MO-631106 2204A-6 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)改修	地中配管 75A	2	m			MO-651106 2204A-6 標準
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)改修	地中配管 100A	139	m			MO-651106 2204A-6 標準
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 ~500	3	組			MO-733261 2204A-6 標準
プラスチック樹	樹径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ~500	4	組			MO-733261 2204A-6 標準
プラスチック樹 (鑄鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 ST ~500 T- 8 蝶番袋穴式	2	組			MO-733262 2204A-6 標準
プラスチック樹 (鑄鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 90L、45L ~500 T- 8 蝶番袋穴式	8	組			MO-733262 2204A-6 標準
プラスチック樹 (鑄鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS ~500 T- 8 蝶番袋穴式	8	組			MO-733262 2204A-6 標準
プラスチック樹 (鑄鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 WLS ~500 T- 8 蝶番袋穴式	1	組			MO-733262 2204A-6 標準
樹設置 300	格子樹 最大排水管径100 深さ500H以下 L 格子蓋付	2	組			代価表 0063 見種
樹設置 150	格子樹 最大排水管径50 深さ500H以下 L 格子蓋付	1	組			代価表 0064 見種
機械はつり(ダンプカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 150mm	14	か所			MO-638341 2204A-6 標準
機械はつり(ダンプカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 75mm	2	か所			MO-638341 2204A-6 標準
配管用防虫網	50A	3	個			MO-733173 2204A-6 標準
配管用防虫網	100A	2	個			MO-733173 2204A-6 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	25	m3			MO-638612 2204A-6 標準
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	10.2	m3			MO-638621 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	14.8	m3			代価表 0096
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	14.8	m3			MO-638631 2204A-6 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	8.7	m3			MO-638612 2204A-6 標準

1. 機械設備工事		1-4.排水設備		1-4-2.屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し	機 械 バ ッ ク 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3.4	m3			MO-638621 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機 械 バ ッ ク 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	5.3	m3			代価表 0096
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	5.3	m3			MO-638631 2204A-6 標準
計						

1. 機械設備工事		1-5.浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浄化槽設備	5人槽	1	基			(見積り・刊行物等) 見積
機器設置費		1	基			(見積り・刊行物等) 見積
試運転調整費		1	基			(見積り・刊行物等) 見積
工事費		1	式			別紙 00-0058 見積
計						

1. 機械棟		1-1. 電灯設備		1-1-1. 電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	54	m			E0-131113 2204A-6 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	268	m			E0-131113 2204A-6 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	9	m			E0-131133 2204A-6 市場
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	12	m			E0-131133 2204A-6 市場
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	6	個			E0-431333 2204A-6 参考
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	2	個			E0-131333 2204A-6 市場
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用2方出	3	個			E0-431333 2204A-6 参考
金属製露出丸形ボックス	25(22) 1方出	4	個			E0-131331 2204A-6 市場
金属製露出丸形ボックス	25(22) 2方出	12	個			E0-131331 2204A-6 市場
金属製露出丸形ボックス	25(22) 3方出	12	個			E0-131331 2204A-6 市場
合成樹脂製アットレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	42	個			E0-131371 2204A-6 市場
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	11	m			E0-131473 2204A-6 市場
2種金属線び(MM2) 付属品	ジャンクションボックス(1~4方出)	4	個			E0-131474 2204A-6 市場
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	1	か所			E0-432831 2204A-6 参考
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	1	か所			E0-432831 2204A-6 参考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-2C FEP内(PF・CD)	5	m			E0-132621 2204A-6 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-2C ビット・天井	44	m			E0-132621 2204A-6 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-2C 管内	8	m			E0-132621 2204A-6 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-3C FEP内(PF・CD)	12	m			E0-132621 2204A-6 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-3C ビット・天井	135	m			E0-132621 2204A-6 市場

1. 機械棟		1-1.電灯設備		1-1-1.電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vホリフレイン絶縁 耐燃性ホリフレイン ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	50	m			E0-132621 2204A-6 補市
600Vホリフレイン絶縁 耐燃性ホリフレイン ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ラック	6	m			E0-132621 2204A-6 補市
600Vホリフレイン絶縁 耐燃性ホリフレイン ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	77	m			E0-132621 2204A-6 市場
600Vホリフレイン絶縁 耐燃性ホリフレイン ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	289	m			E0-132621 2204A-6 補市
600Vホリフレイン絶縁 耐燃性ホリフレイン ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	194	m			E0-132621 2204A-6 補市
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	11	m			E0-432661 2204A-6 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	38	m			E0-432661 2204A-6 資料
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ラック	17	m			E0-432661 2204A-6 資料
照明器具設置	A1	6	台			代価表 0001 見積
照明器具設置	B1	2	台			代価表 0002 見積
照明器具設置	C1	4	台			代価表 0003 見積
照明器具設置	D1	9	台			代価表 0004 見積
照明器具設置	E1	2	台			代価表 0005 見積
照明器具設置	F1	29	台			代価表 0006 見積
照明器具設置	G1	8	台			代価表 0007 見積
照明器具設置	H1	4	台			代価表 0008 見積
タフスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A × 1 ネム付 - -	2	個			E0-531141 2204A-6 標準
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム付 - -	2	個			E0-531142 2204A-6 標準
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネム付 - -	5	個			E0-531142 2204A-6 標準
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 2 ネム付 - -	2	個			E0-531142 2204A-6 標準

1. 機械棟		1-1. 電灯設備			1-1-1. 電灯設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汎2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	1	個			E0-531162 2204A-6 標準
汎2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ11回路	2	個			E0-531162 2204A-6 標準
汎2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8回路	1	個			E0-531162 2204A-6 標準
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	3	個			E0-131372 2204A-6 市場
屋外入線カバー	防雨入線カバー	10	個			E0-531156 2204A-6 協議
計						

1. 機械棟		1-1.電灯設備		1-1-2.コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	47	m			E0-131113 2204A-6 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	132	m			E0-131133 2204A-6 市場
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	5	個			E0-131333 2204A-6 市場
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用2方出	7	個			E0-131333 2204A-6 市場
金属製 露出丸形スイッチボックス	25(22) 1方出	3	個			E0-131331 2204A-6 市場
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	44	個			E0-131371 2204A-6 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	17	m			E0-132621 2204A-6 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	28	m			E0-132621 2204A-6 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	115	m			E0-132621 2204A-6 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	165	m			E0-132621 2204A-6 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	60	m			E0-132621 2204A-6 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	83	m			E0-132621 2204A-6 補市
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	5	個			E0-531191 2204A-6 標準
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	3	個			E0-531191 2204A-6 標準
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1E 250V	1	個			代価表 0009 刊行物 2022.4
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	1	個			E0-531192 2204A-6 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	3	個			E0-531192 2204A-6 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2	個			E0-531192 2204A-6 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	7	個			E0-531192 2204A-6 標準
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	2	個			E0-531192 2204A-6 標準

1. 機械棟		1-1.電灯設備		1-1-2.コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	8	個			E0-531143 2204A-6	標準
計							

1. 機械棟		1-1.電灯設備		1-1-3.墜落制止用器具費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費	電気設備工事	1	式			別紙 00-0065
計						

1. 機械棟		1-2.動力設備		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラックA形	300A 1段目	66	m			E0-131415 2204A-6 補市
ケーブルラックA形 (直線以外)	300A L形 1段目	1	個			E0-431462 2204A-6 協参
ケーブルラックA形 (直線以外)	300A へント 1段目	2	個			E0-431462 2204A-6 協参
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	63	m			E0-131113 2204A-6 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	87	m			E0-131113 2204A-6 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	3	m			E0-131113 2204A-6 市場
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	4	m			代価表 0010 見積
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 54mm	5	m			代価表 0013 見積
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	12	m			E0-431151 2204A-6 標準
異種管接続材料	FEP50	2	個			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.578、積P.693
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			E0-431333 2204A-6 参考
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	3	個			E0-431331 2204A-6 参考
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	5	個			E0-131331 2204A-6 市場
合成樹脂製 アクトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	17	個			E0-131371 2204A-6 市場
ケーブルボックスSS形 防水(溶融亜鉛め っき)	300×300×300WP-Z35	1	個			代価表 0015 標準単価
導入線(PF管内)		12	m			E0-432125 2204A-6 標準
導入線		65	m			E0-432115 2204A-6 標準
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m			E0-132621 2204A-6 市場
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	6	m			E0-132621 2204A-6 補市
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ラック	11	m			E0-132621 2204A-6 補市

1. 機械棟		1-2.動力設備		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2	m			E0-132621 2204A-6 市場
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	38	m			E0-132621 2204A-6 補市
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	76	m			E0-132621 2204A-6 補市
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	20	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	36	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ラック	124	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ビット・天井	14	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	17	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	20	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	8	m			E0-432631 2204A-6 標準
動力電灯盤設置	PL-1	1	面			代価表 0016 見種
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A × 1 ネーム付 - -	1	個			E0-531142 2204A-6 標準
コンセント(防雨形)	2P15A × 2 (抜止め 接地極 × 2 接地端子付) 125V	2	個			E0-531143 2204A-6 標準
埋設標識シート	シングル(W)150	12	m			E0-433372 2204A-6 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			E0-436312 2204A-6 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2	m3			E0-436321 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2	m3			代価表 0097
床付け	つぼ,布掘り	6	m ²			B0-432226 2204A-6 市場
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 12.0km以下	2	m3			B0-132623 2204A-6 標準
計						

1. 機械棟		1-3. 受変電設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	10	m			E0-431151 2204A-6 標準	
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	33	m			E0-132511 2204A-6 市場	
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	17	m			E0-132511 2204A-6 市場	
屋外キュービクル設置	鋼板製 屋外自立型	1	基			代価表 0017 見積	
接地極(銅板式)	900 × 900 × 1.5t	1	か所			E0-134131 2204A-6 市場	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m	1	か所			E0-134132 2204A-6 市場	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m	1	か所			E0-134132 2204A-6 市場	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m ~ 2連	1	か所			E0-134132 2204A-6 市場	
接地極埋設標	金属製	3	枚			E0-134141 2204A-6 市場	
消火器	ABC粉末10型 蓄圧式 リアルール共	1	本			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.766、積P.875	
消火器収納箱		1	台			代価表 0018 刊行物 2022.4	
計							

1. 機械棟		1-4. 構内情報通信網設備		情報用配管配線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			E0-131133 2204A-6 市場
合成樹脂製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			E0-131371 2204A-6 市場
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	24	m			E0-432689 2204A-6 標準
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	19	m			E0-432689 2204A-6 標準
情報用アトレット (樹脂製)	エジューレンジヤック(RJ45) × 1	3	個			E0-541156 2204A-6 標準
スイッチング HUB	5ポート	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 機械棟		1-5. 構内交換設備		電話用配管配線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 28mm	9	m			代価表 0011 見積
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			E0-131133 2204A-6 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	18	m			E0-131133 2204A-6 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	11	m			E0-431151 2204A-6 標準
異種管接続材料	FEP30	1	個			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.578、積P.693
合成樹脂製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131371 2204A-6 市場
プルボックス形 防水(溶融亜鉛め っき)	300×300×300WP-Z35	1	個			代価表 0015 標準単価
導入線(PF管内)		29	m			E0-432125 2204A-6 標準
導入線		9	m			E0-432115 2204A-6 標準
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P ピット・天井	19	m			E0-432680 2204A-6 協議
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P 管内	10	m			E0-432680 2204A-6 協議
端子盤設置	T-1	1	面			代価表 0019 見積
電話用アトレット (樹脂製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	2	個			E0-541154 2204A-6 標準
端子接続費	10P	1	か所			E0-541113 2204A-6 標準
計						

1. 機械棟		1-6.誘導支援設備		誘導標識設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導標識設置	避難口	3	枚			代価表 0020 見積
誘導標識設置	通路	4	枚			代価表 0021 見積
計						

1. 機械棟		1-7.テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	7	m			E0-131113 2204A-6 市場
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	5	m			代価表 0010 見積
丸形露出ボックス	19(E19,16) 1方出	1	個			E0-431331 2204A-6 参考
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			E0-131371 2204A-6 市場
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	40	m			E0-432684 2204A-6 標準
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	12	m			E0-432684 2204A-6 標準
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			E0-531156 2204A-6 協議
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			E0-545151 2204A-6 標準
CSBSAアンテナ	600	1	組			E0-545155 2204A-6 標準
アンテナmast	壁面取付形 3.0m	1	基			E0-545152 2204A-6 標準
増幅器	一般 屋内 CS・BS・UF-1WE	1	個			E0-545131 2204A-6 標準
直列ユニット (樹脂プレート)	CS- 7F- RWE	1	個			E0-545121 2204A-6 標準
計						

1. 機械棟		1-8.監視カメラ設備			1-8-1.監視カメラ設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	72	m			E0-131113 2204A-6 市場	
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	10	m			代価表 0010 見積	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	21	m			E0-131133 2204A-6 市場	
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	5	個			E0-131331 2204A-6 市場	
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	1	個			E0-131331 2204A-6 市場	
合成樹脂製 アットレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	6	個			E0-131371 2204A-6 市場	
導入線(PF管内)		21	m			E0-432125 2204A-6 標準	
導入線		82	m			E0-432115 2204A-6 標準	
屋外入線加付	防雨入線加付	4	個			E0-531156 2204A-6 協議	
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 18×	1	個			E0-531151 2204A-6 標準	
計							

1. 機械棟		1-8.監視カメラ設備		1-8-2.機械警備設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	178	m			E0-131113 2204A-6 市場
丸形露出ボックス	19(E19,16) 1方出	2	個			E0-431331 2204A-6 参考
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	45	個			E0-431331 2204A-6 参考
導入線		178	m			E0-432115 2204A-6 標準
計						

1. 機械棟		1-9.火災報知設備		1-9-1.自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	114	m			E0-131113 2204A-6 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	4	m			E0-131133 2204A-6 市場
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	4	m			E0-131133 2204A-6 市場
丸形露出ボック	19(E19,16) 1方出	1	個			E0-431331 2204A-6 参考
丸形露出ボック	19(E19,16) 2方出	10	個			E0-431331 2204A-6 参考
合成樹脂製 アットボック(加付)	中四角 浅型 D44	1	個			E0-131371 2204A-6 市場
防火区画貫通処理	金属管用 (19)	1	か所			E0-432831 2204A-6 参考
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	42	m			E0-432670 2204A-6 標準
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P 管内	9	m			E0-432670 2204A-6 標準
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P ビット・天井	5	m			E0-432670 2204A-6 標準
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P 管内	4	m			E0-432670 2204A-6 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	26	m			E0-432667 2204A-6 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	85	m			E0-432667 2204A-6 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	3	m			E0-432667 2204A-6 標準
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	24	m			E0-432667 2204A-6 標準
受信機	P型2級 5回線 壁掛形	1	面			E0-546251 2204A-6 標準
フラット型小型機器収 容箱	防雨型	2	台			代価表 0022 見積
スポット形感知器	差動式 2種 露出	6	個			E0-546211 2204A-6 標準
スポット形感知器	定温式 特種 防水	1	個			E0-546211 2204A-6 標準
スポット形感知器	定温式 1種 防水	3	個			E0-546211 2204A-6 標準

1. 機械棟		1-9.火災報知設備			1-9-1.自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
差動式分布型感知器	2種	10	個			代価表 0023 見積	
差動式分布型感知器収容箱	2個用	2	台			代価表 0024 見積	
差動式分布型感知器収容箱	3個用	2	台			代価表 0025 見積	
分布型感知器 (空気管式)	メッシュ付 木造	1,000	m			E0-546216 2204A-6 標準	
火災報知 立会検査	P型2級	1	1工事			E0-546911 2204A-6 標準	
計							

1. 機械棟		1-9.火災報知設備	1-9-2.消火器設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火器	ABC粉末10型 蓄圧式 120ml共	6	本			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.766、積P.875
火災報知 立会検査	P型2級	1	1工事			E0-546911 2204A-6 標準
計						

1. 機械棟		1-10. 構内配電線路		1-10-1. 電力引込設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 82mm	10	m			代価表 0014 見積
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	9	m			E0-131131 2204A-6 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	9	m			E0-131131 2204A-6 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	121	m			E0-431151 2204A-6 標準
異種管接続材料	FEP80	1	個			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.578、積P.693
導入線		10	m			E0-432115 2204A-6 標準
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	11	m			E0-132511 2204A-6 市場
EM-CETケーブル	14mm2 管内	9	m			E0-432633 2204A-6 協議
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	131	m			E0-432638 2204A-6 標準
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	1	か所			E0-432714 2204A-6 標準
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			E0-432714 2204A-6 標準
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モーメントコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			E0-536130 2204A-6 標準
コンクリート柱(人力)	12m- 19cm- 3.5kN	1	本			E0-433111 2204A-6 標準
装柱材	支線材料含む	1	か所			代価表 0026 刊行物 2022.4
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	1	か所			E0-134131 2204A-6 市場
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m	1	か所			E0-134132 2204A-6 市場
接地極埋設標	金属製	1	枚			E0-134141 2204A-6 市場
地中埋設標	鉄製	2	個			E0-433371 2204A-6 標準
埋設標識シート	シングル(W)150	119	m			E0-433372 2204A-6 標準
ブロックハンドホール (機械据付け)	H2-9(R8)	2	基			代価表 0027 刊行物 2022.4

1. 機械棟		1-10. 構内配電線路			1-10-1. 電力引込設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	27	m3			E0-436312 2204A-6 標準	
埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	14	m3			E0-436321 2204A-6 標準	
山砂埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	14	m3			代価表 0097	
床付け	つぼ,布掘り	44	m ²			B0-432226 2204A-6 市場	
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 土砂 DID区間無し 12.0km以下	17	m3			B0-132623 2204A-6 標準	
土工機械運搬 (バックホ)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.13m3	1	往復			B0-132716 2204A-6 参考	
計							

1. 機械棟		1-10. 構内配電線路		1-10-2. 構内配電線路設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	7	m			E0-431151 2204A-6 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	92	m			E0-431151 2204A-6 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	104	m			E0-431151 2204A-6 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	85	m			E0-431151 2204A-6 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	172	m			E0-431151 2204A-6 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	63	m			E0-431151 2204A-6 標準
導入線		148	m			E0-432115 2204A-6 標準
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	53	m			E0-132511 2204A-6 補市
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	187	m			E0-132511 2204A-6 市場
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	97	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CETケーブル	14mm2 管内	93	m			E0-432633 2204A-6 協議
EM-CETケーブル	22mm2 管内	95	m			E0-432633 2204A-6 協議
EM-CETケーブル	100mm2 管内	190	m			E0-432633 2204A-6 協議
地中埋設標	鉄製	5	個			E0-433371 2204A-6 標準
埋設標識シート	シングル(W)150	63	m			E0-433372 2204A-6 標準
ブロックハンドホル(機械据付け)	H2-9(R8)	3	基			代価表 0027 刊行物 2022.4
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	18	m3			E0-436312 2204A-6 標準
埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	9	m3			E0-436321 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	9	m3			代価表 0097
床付け	つば,布掘り	30	m ²			B0-432226 2204A-6 市場

1. 機械棟		1-10. 構内配電線路			1-10-2. 構内配電線路設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 12.0km以下	13	m3			B0-132623 2204A-6 標準
計						

1. 機械棟		1-11. 構内通信線路				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 36mm	27	m			代価表 0012 見積
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40)	253	m			E0-431151 2204A-6 標準
異種管接続材料	FEP40	1	個			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.578、積P.693
導入線(PF管内)		253	m			E0-432125 2204A-6 標準
導入線		27	m			E0-432115 2204A-6 標準
接地極埋設標	金属製	1	枚			E0-134141 2204A-6 市場
地中埋設標	鉄製	2	個			E0-433371 2204A-6 標準
埋設標識シート	シングル(W)150	126	m			E0-433372 2204A-6 標準
ブロックハンドホル (機械据付け)	H1-9(R8)	2	基			代価表 0028 刊行物 2022.4
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	37	m3			E0-436312 2204A-6 標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	19	m3			E0-436321 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	19	m3			代価表 0097
床付け	つぼ,布掘り	56	m ²			B0-432226 2204A-6 市場
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 12.0km以下	21	m3			B0-132623 2204A-6 標準
計						

1. 機械棟		1-12. 空気調和設備		1-12-1. 機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプ エアコン(同時ツ イン)	4方向天井カセット形 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 付属品：フィルタ ー・リモコン	1	組			代価表 0029 見積
据付台平置台	H=300 溶融亜鉛メッキ	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
リモコン設置	手間のみ	1	個			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 機械棟		1-12. 空調調和設備			1-12-2. 配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	5	m			MO-631382 2204A-6 標準	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	4	m			MO-631382 2204A-6 標準	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	5	m			MO-631382 2204A-6 標準	
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m			MO-631382 2204A-6 標準	
600V ⁺ リフレイン絶縁耐燃性 ⁺ リフレインスケープル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	12	m			E0-132621 2204A-6 市場	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	10	m			E0-432641 2204A-6 標準	
冷媒管用化粧カバー設置	9.52 × 15.88 用	3	m			代価表 0030 見積	
保温付きドレン管設置	25A 屋内共用配管	11	m			代価表 0031 見積	
保温付きドレン管設置	32A 屋内共用配管	1	m			代価表 0032 見積	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	3	m			MO-631156 2204A-6 標準	
計							

1. 機械棟		1-13.換気設備		1-13-1.機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF-1 天井換気扇	100 150CMH*140Pa 100V SUS製 深型フード	1	組			代価表 0033 見積
EF-2 天井換気扇	100 100CMH*40Pa 100V SUS製 深型フード	1	組			代価表 0034 見積
EF-3 天井換気扇	100 100V SUS製深型フード	1	組			代価表 0035 見積
EF-4 有圧換気扇 (電動シャッター 付・サーモSW)	300 1680CMH 3 200V SUS製ウ エザーカバー (FD付)	1	組			代価表 0036 見積
OF-1 有圧換気扇 (電動シャッター 付)	350 2000CMH 3 200V SUS製ウ エザーカバー (FD付)	1	組			代価表 0037 見積
EF-5 有圧換気扇 (電動シャッター 付・コントロール SW)	250 1250CMH 1 100V SUS製ウ エザーカバー (FD付)	1	組			代価表 0038 見積
自然給気口 (フィ ルター・風量調整 機能付)	150 SUS製深型フード	1	組			代価表 0039 見積
計						

1. 機械棟		1-13.換気設備	1-13-2.ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スリ イルダク (低圧ダク)	インサト無 100mm	10	m			MO-542134 2204A-6 市場
ルキシブダク	保温 無 100mm	1	本			MO-742132 2204A-6 標準
ルキシブダク	保温 有 150mm	1	本			MO-742132 2204A-6 標準
スリ イルダク保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダクシャフト内 アルミガラスロス 100mm 保温厚25	6	m			MO-432173 2204A-6 市場
スリ イルダク保温 (40K)	ロックウール 屋内隠べい,ダクシャフト内 アルミガラスロス 100mm 保温厚25	1	m			MO-432172 2204A-6 市場
計						

2. 緑化ハウス		2-1.電灯設備		2-1-1.電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	18	m			E0-131131 2204A-6 市場
合成樹脂製 露出丸形ボックス	22 2方出	2	個			E0-131391 2204A-6 市場
露出スイッチボックス	25(E25, 22) 1個用1方出	2	個			E0-411332 2204A-6 材料
プルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	200×200×200	1	個			代価表 0040 標準単価
2種金属線ひも(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	24	m			E0-131473 2204A-6 市場
2種金属線ひも(MM2) 付属品	ジャンクションボックス(1~4方出)	5	個			E0-131474 2204A-6 市場
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	49	m			E0-132621 2204A-6 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	18	m			E0-132621 2204A-6 補市
600V耐燃性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	9	m			E0-132621 2204A-6 補市
緑化ハウス電源盤 設置	鋼板製 壁掛型	1	面			代価表 0041 見積
照明器具設置	D1	4	台			代価表 0042 見積
防水埋込スイッチ	3W15A×1(P共)	2	組			代価表 0043 刊行物 2022.4
埋設標識シート	シングル(W)150	139	m			E0-433372 2204A-6 標準
計						

2. 緑化ハウス		2-2. 構内配電線路		2-2-1. 構内配電線路		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 42mm	3	m			代価表 0044 見積
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			E0-131133 2204A-6 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	18	m			E0-431151 2204A-6 標準
異種管接続材料	FEP50	1	個			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.578、積P.693
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m			E0-132511 2204A-6 市場
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	54	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	54	m			E0-432631 2204A-6 標準
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m ~ 2連	1	か所			E0-134132 2204A-6 市場
埋設標識シート	シグナル(W)150	16	m			E0-433372 2204A-6 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	5	m3			E0-436312 2204A-6 標準
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3	m3			E0-436321 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3	m3			代価表 0097
床付け	つぼ,布掘り	7	m ²			B0-432226 2204A-6 市場
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 12.0km以下	3	m3			B0-132623 2204A-6 標準
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.13m3	1	往復			B0-132716 2204A-6 参考
計						

2. 緑化ハウス		2-2. 構内配電線路			2-2-2. 幹線設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 36mm	8	m			E0-131131 2204A-6 市場
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	8	m			E0-432631 2204A-6 標準
計						

3. 園芸ハウス		3-1.電灯設備		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	3	m			代価表 0045 見積
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 28mm	3	m			代価表 0046 見積
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	47	m			E0-131131 2204A-6 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 36mm	2	m			E0-131131 2204A-6 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	216	m			E0-431151 2204A-6 標準
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40)	77	m			E0-431151 2204A-6 標準
異種管接続材料	FEP30	42	個			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.578、積P.693
異種管接続材料	FEP40	1	個			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.578、積P.693
合成樹脂製 アトレットボックス(加 付)	中四角 浅型 D44	6	個			E0-131371 2204A-6 市場
プルボックスSS形 防水(溶融亜鉛め っき)	200×200×200WP-Z35	2	個			代価表 0048 標準単価
プルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	150×150×100WP	23	個			代価表 0049 標準単価
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	47	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	119	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	27	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	93	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	25	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	10	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	46	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	13	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	6	m			E0-432631 2204A-6 標準

3. 園芸ハウス		3-1.電灯設備		コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	91	m			E0-432631 2204A-6 標準
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	26	個			E0-531143 2204A-6 標準
屋外防水コンセント用 カバー材	架台ブロック、ワイドダクターD1 2.5m	23	組			代価表 0051 刊行物 2022.4
地中埋設標	鉄製	3	個			E0-433371 2204A-6 標準
埋設標識シート	シングル(W)150	179	m			E0-433372 2204A-6 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	43	m3			E0-436312 2204A-6 標準
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	22	m3			E0-436321 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	22	m3			代価表 0097
床付け	つぼ、布掘り	71	m ²			B0-432226 2204A-6 市場
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 12.0km以下	22	m3			B0-132623 2204A-6 標準
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.13m3	1	往復			B0-132716 2204A-6 参考
計						

3. 園芸ハウス		3-2.動力設備		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	5	m			代価表 0045 見積
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 36mm	4	m			代価表 0047 見積
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	3	m			E0-131131 2204A-6 市場
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40)	8	m			E0-431151 2204A-6 標準
プラスチックSS形 防水(溶融亜鉛め っき)	300×300×300WP-Z35	1	個			代価表 0050 標準単価
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	11	m			E0-132511 2204A-6 市場
EM-CETケーブル	22mm2 管内	3	m			E0-432633 2204A-6 協議
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD)	8	m			E0-432633 2204A-6 協議
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C 管内	8	m			E0-432641 2204A-6 標準
給水ポンプ盤設置	鋼板製 自立型	1	面			代価表 0052 見積
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			E0-531156 2204A-6 協議
埋設標識シート	シングル(W)150	6	m			E0-433372 2204A-6 標準
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2	m3			E0-436312 2204A-6 標準
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	m3			E0-436321 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	m3			代価表 0097
床付け	つば,布掘り	3	m ²			B0-432226 2204A-6 市場
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 12.0km以下	1	m3			B0-132623 2204A-6 標準
計						

3. 園芸ハウス		3-3. 構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	96	m			E0-431151 2204A-6 標準
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	153	m			E0-431151 2204A-6 標準
導入線		96	m			E0-432115 2204A-6 標準
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	209	m			E0-132511 2204A-6 市場
EM-CETケーブル	14mm2 管内	209	m			E0-432633 2204A-6 協議
EM-CETケーブル	38mm2 管内	209	m			E0-432633 2204A-6 協議
接地極埋設標	金属製	1	枚			E0-134141 2204A-6 市場
地中埋設標	鉄製	3	個			E0-433371 2204A-6 標準
埋設標識シート	シングル(W)150	139	m			E0-433372 2204A-6 標準
ブロックハンドホル(機械据付け)	H1-6(R8)	2	基			代価表 0053 刊行物 2022.4
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加ラ型	35	m3			E0-436312 2204A-6 標準
埋戻し	機械バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加ラ型	18	m3			E0-436321 2204A-6 標準
山砂埋戻し	機械バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加ラ型	18	m3			代価表 0097
床付け	つぼ,布掘り	57	m ²			B0-432226 2204A-6 市場
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 土砂 DID区間無し 12.0km以下	20	m3			B0-132623 2204A-6 標準
土工機械運搬(バックホ)	排出ガス対策型 油圧式加ラ型0.13m3	1	往復			B0-132716 2204A-6 参考
計						

1. ハウス資材 (12.6m × 1R × 22.5m) 1-1.ハウス本体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨資材	200×100 t=3.2 ドブメッキ仕様	7	スバ			(見積り・刊行物等) 見積
鉄骨資材(妻面)	200×100 t=3.2 ドブメッキ仕様	2	スバ			(見積り・刊行物等) 見積
ブレース	ドブメッキ M10 TB付	4	セット			(見積り・刊行物等) 見積
母屋・胴縁	C-60×30×10×1.6 6m	81	本			(見積り・刊行物等) 見積
ボルト類		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
棟アルミ(両天窓)	GF-22N 6m	12	本			(見積り・刊行物等) 見積
軒アルミ	GF-31CN 6m	9	本			(見積り・刊行物等) 見積
天下アルミ	GF-32N 6m	20	本			(見積り・刊行物等) 見積
破風アルミ	GF-34 3.5m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
屋根レール		160	本			(見積り・刊行物等) 見積
妻レール		100	本			(見積り・刊行物等) 見積
側面レール		160	本			(見積り・刊行物等) 見積
奥行レール	GF-14 6m	50	本			(見積り・刊行物等) 見積
アルミカバー	3m	200	本			(見積り・刊行物等) 見積
コートスプリング	2m	400	本			(見積り・刊行物等) 見積
ビス類		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
天窓枠	6m	14	枚			(見積り・刊行物等) 見積
天窓シャフト	25A 5.5m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
天窓シャフトジョイント		6	個			(見積り・刊行物等) 見積
Qメタル		16	個			(見積り・刊行物等) 見積

1. ハウス資材 (12.6m × 1R × 22.5m) 1-1.ハウス本体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラック&ピニオン	25A L=900	32	組			(見積り・刊行物等) 見積
ラックコネクター		32	組			(見積り・刊行物等) 見積
天窓減速機・子器	JVR25H-202・MR20 温度センサー制御	2	組			(見積り・刊行物等) 見積
減速機取付金具		2	セット			(見積り・刊行物等) 見積
巻き上げ装置	オベくる2	2	台			(見積り・刊行物等) 見積
巻き上げパイプ	22 6mスエジ	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
SHバッカー	22	50	個			(見積り・刊行物等) 見積
マイカー線		2	巻			(見積り・刊行物等) 見積
マイカー取		100	個			(見積り・刊行物等) 見積
スチール吊戸(防虫ネット付)	W2400×H2000(両開)	4	セット			(見積り・刊行物等) 見積
花野果 SUN-X(ナシジ材)	0.15μ 100m/巻	2	本			(見積り・刊行物等) 見積
Fクリーン 自然光ナシジ	0.06μ 100m/巻	4	本			(見積り・刊行物等) 見積
フィルム加工費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
サンサンネット 側面	防虫ネット	4	枚			(見積り・刊行物等) 見積
副資材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. ハウス資材 (12.6m x 1R x 22.5m) 1-2.カーテン資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮光カーテン	ハーモニー4945 片ローブ 巾4700 ×36m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
保温カーテン	ラクソス1347FR 片ローブ 巾4700 ×36m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
肩固定	ラクソス1347FR カット品 巾600	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
カーテン部材	軸受等	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

2. ハウス施工費		2-1.ハウス施工費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工事費		284	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
外装工事費		284	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
被服工事費		284	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
建具工事		4	ヶ所			(見積り・刊行物等) 見積
カーテン施工費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
自走式灌水装置施工費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
安全管理費	足場・落下防止ネット	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
運搬費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
機械損料費		284	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
計						

3. 換気扇工事		3-1.換気扇工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホットサイクラ	HS2503	2	基			(見積り・刊行物等) 見積
インターフェイス盤	ホットサイクラ用 NCP13T	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
シャッター付換気扇	MGS10755 3 200 750W	2	台			(見積り・刊行物等) 見積
電動シャッター	TSA100	2	台			(見積り・刊行物等) 見積
換気用制御盤	NCS273E サーモ制御	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
妻換気扇・シャッター取付枠		4	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
取付工事費	雑材消耗品含む	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

4. 環境制御機器		4-1.環境制御機器				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複合環境制御盤	アルファ(温室・外気・日射センサー含む)	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
カーテンインターフェイス	2軸2層用 0.1Kw	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
巻上インターフェイス	2台用	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
循環扇インターフェイス		1	個			(見積り・刊行物等) 見積
換気・シャッター用インターフェイス		1	個			(見積り・刊行物等) 見積
上記セットアップ費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

5. 二次側電気工事		5-1.二次側電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線	CV2-4C	176	m			(見積り・刊行物等) 見積
電線	IV5.5	6	m			(見積り・刊行物等) 見積
電線	CVV1.25-3C	87	m			(見積り・刊行物等) 見積
電線	CVV2-7C	57	m			(見積り・刊行物等) 見積
電線	VCTF1.25-7C	49	m			(見積り・刊行物等) 見積
配線材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
動力分電盤		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
ジョイントBOX		4	個			(見積り・刊行物等) 見積
副資材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
盤取付材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
消耗品雑材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
アース工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
労務費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

6. 基礎・土間工事		6-1.仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一般	284	m ²			B0-132511 2204A-6 標準
墨出し	一般 -	284	m ²			B0-132514 2204A-6 標準
養生	一般 -	284	m ²			B0-132515 2204A-6 標準
整理清掃 後片付け	一般 S造 地上階	284	m ²			B0-132531 2204A-6 資料
計						

6. 基礎・土間工事		6-2.基礎工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	181	m ³			B0-432211 2204A-6 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	124	m ³			B0-432251 2204A-6 市場
敷きならし	締め固め共	57	m ³			B0-432243 2204A-6 補市
砂利地業	切込砕石	4.7	m ³			B0-133421 2204A-6 標準
砂利地業	切込砕石	34.6	m ³			B0-133421 2204A-6 標準
PCA基礎ブロック	250×500/750×150	12	個			(見積り・刊行物等) 見積
PCA基礎ブロック	300×600/1000×200	18	個			(見積り・刊行物等) 見積
同上運搬費	山形～福島	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
PCA基礎ブロック 据付		30	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
鉄筋鋼材費		4.4	t			(見積り・刊行物等) 見積
鉄筋加工組立	小型構造物 -	4.4	t			B0-436212 2204A-6 補市
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	4.4	t			B0-436221 2204A-6 市場
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	17.6	m ²			B0-434411 2204A-6 市場
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	42	m ²			B0-434411 2204A-6 補市
水平面木		70.2	m			(見積り・刊行物等) 見積
型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	70.2	m			B0-134432 2204A-6 標準
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	59.6	m ²			B0-434421 2204A-6 市場
打放し面補修	A種 コン処理 目違いばらい無	59.6	m ²			B0-134441 2204A-6 標準
排水溝型枠	H=150	90	m			(見積り・刊行物等) 見積
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	13.5	m ²			B0-434421 2204A-6 市場

6. 基礎・土間工事		6-2.基礎工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨コン型枠	H=50	207	m			(見積り・刊行物等) 見積
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	10.35	m ²			B0-434421 2204A-6 市場
生コンクリート S3(相双5)	呼び強度18 スランプ18	2.1	m ³			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 - -	2.1	m ³			B0-434215 2204A-6 補市
生コンクリート S3(相双5)	呼び強度27 スランプ18	50	m ³			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	50	m ³			B0-434215 2204A-6 市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m ³ /回以下	1	回			B0-434229 2204A-6 市場
生コンクリート S3(相双5)	呼び強度27 スランプ18	3.2	m ³			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	3.2	m ³			B0-434215 2204A-6 補市
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m ³ /回以下	1	回			B0-434229 2204A-6 市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	334	m ²			B0-536213 2204A-6 市場
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	70.2	m			B0-536632 2204A-6 市場
側溝外塗り	金ごて 糸幅200	45	m			B0-536661 2204A-6 市場
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			B0-432711 2204A-6 市場
計						

7. 外構工事		7-1. 整地工事		整地工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外周部整地 厚100mm	水平敷均し	18.7	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
機械重機費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
重機械運搬費		2	回			(見積り・刊行物等) 見積
計						

7. 外構工事		7-2.外部排水工事		外部排水工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	84	m ²			B0-132511 2204A-6 標準
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	72.2	m ³			B0-432211 2204A-6 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	46.9	m ³			B0-432251 2204A-6 市場
敷きならし	締め固め共	25.3	m ³			B0-432243 2204A-6 補市
砂利地業	切込砕石	5.6	m ³			B0-133421 2204A-6 標準
U字側溝落し蓋式 3種300B L-2.0		80.2	m			(見積り・刊行物等) 見積
同上施工費		80.2	m			(見積り・刊行物等) 見積
側溝外塗り	金ごて 糸幅200	80.2	m			B0-536661 2204A-6 市場
細目グレーチング T-20		31.2	m			(見積り・刊行物等) 見積
集水桝 600×1000		4	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
同上施工費		4	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
溜桝用細目グレー チング T-20		4	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
桝内底板コンクリ ート		4	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
桝接続部開口処理 300×200		10	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
機械重機費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
重機械運搬費		2	回			(見積り・刊行物等) 見積
計						

7. 外構工事		7-3.道路横断部排水工事		道路横断部排水工事L - 17.5m		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	7.9	m ²			B0-132511 2204A-6 標準
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	18.5	m ³			B0-432211 2204A-6 市場
埋戻し(B種)	- 発生土	10.8	m ³			B0-432251 2204A-6 市場
敷きならし	締め固め共	7.7	m ³			B0-432243 2204A-6 補市
砂利地業	切込碎石	1.2	m ³			B0-133421 2204A-6 標準
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度18 スラッグ 18	1.2	m ³			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18 - -	1.2	m ³			B0-434215 2204A-6 補市
U字側溝落し蓋式 3種300B L-2.0		17.5	m			(見積り・刊行物等) 見積
同上施工費		17.5	m			(見積り・刊行物等) 見積
側溝外塗り	金ごて 糸幅200	80.2	m			B0-536661 2204A-6 市場
細目グレーチング T-20		17.5	m			(見積り・刊行物等) 見積
柵接続部開口処理 300 x 200		2	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
機械重機費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
重機械運搬費		2	回			(見積り・刊行物等) 見積
計						

7. 外構工事		7-4.入口エプロン工事		入口エプロン工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	34.8	m ²			B0-132511 2204A-6 標準
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	10.6	m ³			B0-432211 2204A-6 市場
埋戻し	人力土工 -	2	m ³			B0-132251 2204A-6 標準
敷きならし	締め固め共	8.6	m ³			B0-432243 2204A-6 補市
砂利地業	切込砕石	5.3	m ³			B0-133421 2204A-6 標準
溶接金網敷	径6.0 150×150	34.2	m ²			B0-235271 2204A-6 協議
土間止め型枠	面木とも	18.9	m			(見積り・刊行物等) 見積
生コンクリート S 3 (相双5)	呼び強度24 スランプ 18	5.1	m ³			B1-100025 2204A-6 個別
コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	5.1	m ³			B0-434215 2204A-6 市場
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m ³ /回以下	1	回			B0-434229 2204A-6 市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	34.2	m ²			B0-536213 2204A-6 市場
カッター入れ	肌外面 厚さ20~30mm	6.6	m			B0-339172 2204A-6 標準
機械重機費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
重機械運搬費		2	回			(見積り・刊行物等) 見積
計						

8. フェンス工事		8-1.フェンス工事		フェンス工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4周ネットフェンス材料費	4周ネットフェンス	15.4	m			(見積り・刊行物等) 見積
同上組立施工費		15.4	m			(見積り・刊行物等) 見積
フェンス用基礎ブロック据付工	180×180×450	8	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
両開き門扉 1.8×1.8		1	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
同上組立施工費		1	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
門扉用基礎ブロック据付工	300×300×600	2	箇所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 3連棟パイプハウス 間口7.2m×3連棟×39.7m 1-1. 本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アーチパイプ	42.7×2.0× 6700 直曲げ加工	408	本			(見積り・刊行物等) 見積
外ジョイント(クランプ付)	42用	204	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管	42.7×1.6×5400 19通り	143	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	133	本			(見積り・刊行物等) 見積
カチックス	42×42	1,088	個			(見積り・刊行物等) 見積
強力ユニバーサル	42×42BN共	272	組			(見積り・刊行物等) 見積
ハリ	42.7×1.6×5400	92	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	69	本			(見積り・刊行物等) 見積
ツカ	L-40×40×3 L2000	69	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	92	個			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用BN共	69	組			(見積り・刊行物等) 見積
サドルバンド	42用	69	個			(見積り・刊行物等) 見積
端末キャップ	42用	38	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット	4m	20	本			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット コーナーセット		1	組			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット 用外ジョイント		18	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジット EX	6m	28	本			(見積り・刊行物等) 見積
ヒロパイプジョイ ント	42用	396	個			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージ ョイント2	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積

1. 3連棟パイプハウス 間口7.2m×3連棟×39.7m 1-1. 本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レインペットワイド	4m	20	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットワイド	1m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペット用ボルトナット		96	個			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットパイプジョイント	42用	272	個			(見積り・刊行物等) 見積
落し口		4	個			(見積り・刊行物等) 見積
防水資材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
縦樋	VU100、エルボ	4	組			(見積り・刊行物等) 見積
打込み杭	42.7×1.6	92	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	92	個			(見積り・刊行物等) 見積
テックスビス	5×16	3	箱			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 3連棟パイプハウス 間口7.2m×3連棟×39.7m 1-2. 妻面資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
妻柱	- 50×50×1.6	54	本			(見積り・刊行物等) 見積
妻キャップ	50角用	60	個			(見積り・刊行物等) 見積
R型ユニバーサル	42用BN	60	組			(見積り・刊行物等) 見積
アングルピース		48	個			(見積り・刊行物等) 見積
テイペットドア枠	1.2×2.0	12	枚			(見積り・刊行物等) 見積
上レール	4.8m	6	本			(見積り・刊行物等) 見積
下レール	4.8m	6	本			(見積り・刊行物等) 見積
上レール取付金具	ドリルネジ用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
下レール取付金具	ドリルネジ用	36	個			(見積り・刊行物等) 見積
着脱金具		12	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジットEX	6m	54	本			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージョイント2	42用	40	個			(見積り・刊行物等) 見積
平行パイプジョイント	42用	100	個			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×5400 妻補強	9	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×3600 妻補強	12	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用 妻補強	6	本			(見積り・刊行物等) 見積
組付金具	50×42 妻補強	60	組			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42 妻補強	24	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニューツマソー	ネット付	6	台			(見積り・刊行物等) 見積
Tジョイント		12	個			(見積り・刊行物等) 見積

1. 3連棟パイプハウス 間口7.2m×3連棟×39.7m 1-4. 被覆資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
花野果蒼天 サンクロス	0.15×900×41m	3	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×200×40m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×300×23m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×230×8m	6	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×135×38m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
裾固定P0フィルム	0.2×100×100m	1	本			(見積り・刊行物等) 見積
防虫ネット	0.8mm目合い 1.8×100m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルファスナーネット	W2.7×H2.3	6	枚			(見積り・刊行物等) 見積
被覆スプリング	2m	450	本			(見積り・刊行物等) 見積
TAベルト	6cm×200m	4	巻			(見積り・刊行物等) 見積
計						

E.硬化ハウス 細目別内訳

1. 3連棟パイプハウス 間口7.2m×3連棟×39.7m 1-5.施工費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本体工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
出入口タタキ		6	カ所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

E.硬化ハウス 細目別内訳

1. 3連棟パイプハウス 間口7.2m×3連棟×39.7m 1-6.灌水資材						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
ミストエース	72S 100m	3	巻			(見積り・刊行物等) 見積
パッカー吊具	42S	204	個			(見積り・刊行物等) 見積
スクリーニップル	短管付	6	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用ワンタッチストッパー		6	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用テンションゴム		6	個			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 3連棟パイプハウス 間口7.2m×3連棟×39.7m 1-7.二次側電気工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	台			(見積り・刊行物等) 見積
電気配線類		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
諸部材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
労務費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 2-1. 本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アーチパイプ	42.7×2.0× 6700 直曲げ加工	544	本			(見積り・刊行物等) 見積
外ジョイント(クランプ付)	42用	272	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管	42.7×1.6×5400 25通り	188	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	175	本			(見積り・刊行物等) 見積
カチックス	42×42	1,428	個			(見積り・刊行物等) 見積
強力ユニバーサル	42×42BN共	408	組			(見積り・刊行物等) 見積
ハリ	42.7×1.6×5400	127	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	115	本			(見積り・刊行物等) 見積
ツカ	L-40×40×3 L2000	92	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	115	個			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用BN共	92	組			(見積り・刊行物等) 見積
サドルバンド	42用	92	個			(見積り・刊行物等) 見積
端末キャップ	42用	50	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット	4m	20	本			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット コーナーセット		1	組			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット 用外ジョイント		18	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジット EX	6m	28	本			(見積り・刊行物等) 見積
ヒロパイプジョイ ント	42用	396	個			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージ ョイント2	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積

E.硬化ハウス 細目別内訳

2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 2-1.本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レインペットワイド	4m	30	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットワイド	1m	3	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペット用ボルトナット		144	個			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットパイプジョイント	42用	408	個			(見積り・刊行物等) 見積
落し口		6	個			(見積り・刊行物等) 見積
防水資材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
縦樋	VU100、エルボ	6	組			(見積り・刊行物等) 見積
打込み杭	42.7×1.6	115	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	115	個			(見積り・刊行物等) 見積
テックスビス	5×16	4	箱			(見積り・刊行物等) 見積
計						

2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 2-2.妻面資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
妻柱	- 50×50×1.6	72	本			(見積り・刊行物等) 見積
妻キャップ	50角用	80	個			(見積り・刊行物等) 見積
R型ユニバーサル	42用BN	80	組			(見積り・刊行物等) 見積
アングルピース		64	個			(見積り・刊行物等) 見積
テイペットドア枠	1.2×2.0	16	枚			(見積り・刊行物等) 見積
上レール	4.8m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
下レール	4.8m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
上レール取付金具	ドリルネジ用	64	個			(見積り・刊行物等) 見積
下レール取付金具	ドリルネジ用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
着脱金具		16	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジットEX	6m	72	本			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージョイント2	42用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
平行パイプジョイント	42用	120	個			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×5400 妻補強	12	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×3600 妻補強	16	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用 妻補強	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
組付金具	50×42 妻補強	80	組			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42 妻補強	32	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニューツマソー	ネット付	8	台			(見積り・刊行物等) 見積
Tジョイント		16	個			(見積り・刊行物等) 見積

2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 2-2. 妻面資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 2-4. 被覆資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
花野果蒼天 サンクロス	0.15×900×41m	4	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×200×40m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×300×30m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×230×8m	8	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×135×50m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
裾固定P0フィルム	0.2×100×100m	1	本			(見積り・刊行物等) 見積
防虫ネット	0.8mm目合い 1.8×100m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルファスナーネット	W2.7×H2.3	8	枚			(見積り・刊行物等) 見積
被覆スプリング	2m	550	本			(見積り・刊行物等) 見積
TAベルト	6cm×200m	5	巻			(見積り・刊行物等) 見積
計						

2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 2-5.施工費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本体工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
出入口タタキ		8	カ所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 2-6. 灌水資材						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ミストエース	72S 100m	4	巻			(見積り・刊行物等) 見積
パッカー吊具	42S	272	個			(見積り・刊行物等) 見積
スクリーニップル	短管付	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用ワンタッチストッパー		8	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用テンションゴム		8	個			(見積り・刊行物等) 見積
計						

2. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 2-7.二次側電気工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	台			(見積り・刊行物等) 見積
電気配線類		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
諸部材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
労務費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

3. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 3-1. 本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アーチパイプ	42.7×2.0× 6700 直曲げ加工	544	本			(見積り・刊行物等) 見積
外ジョイント(クランプ付)	42用	272	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管	42.7×1.6×5400 25通り	188	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	175	本			(見積り・刊行物等) 見積
カチックス	42×42	1,428	個			(見積り・刊行物等) 見積
強力ユニバーサル	42×42BN共	408	組			(見積り・刊行物等) 見積
ハリ	42.7×1.6×5400	127	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	115	本			(見積り・刊行物等) 見積
ツカ	L-40×40×3 L2000	92	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	115	個			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用BN共	92	組			(見積り・刊行物等) 見積
サドルバンド	42用	92	個			(見積り・刊行物等) 見積
端末キャップ	42用	50	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット	4m	20	本			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット コーナーセット		1	組			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット 用外ジョイント		18	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジット EX	6m	28	本			(見積り・刊行物等) 見積
ヒロパイプジョイ ント	42用	396	個			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージ ョイント2	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積

E. 硬化ハウス 細目別内訳

3. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 3-1. 本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レインペットワイド	4m	30	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットワイド	1m	3	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペット用ポルトナット		144	個			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットパイプジョイント	42用	408	個			(見積り・刊行物等) 見積
落し口		6	個			(見積り・刊行物等) 見積
防水資材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
縦樋	VU100、エルボ	6	組			(見積り・刊行物等) 見積
打込み杭	42.7×1.6	115	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	115	個			(見積り・刊行物等) 見積
テックスビス	5×16	4	箱			(見積り・刊行物等) 見積
計						

3. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 3-2.妻面資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
妻柱	- 50×50×1.6	72	本			(見積り・刊行物等) 見積
妻キャップ	50角用	80	個			(見積り・刊行物等) 見積
R型ユニバーサル	42用BN	80	組			(見積り・刊行物等) 見積
アングルピース		64	個			(見積り・刊行物等) 見積
テイペットドア枠	1.2×2.0	16	枚			(見積り・刊行物等) 見積
上レール	4.8m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
下レール	4.8m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
上レール取付金具	ドリルネジ用	64	個			(見積り・刊行物等) 見積
下レール取付金具	ドリルネジ用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
着脱金具		16	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジットEX	6m	72	本			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージョイント2	42用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
平行パイプジョイント	42用	120	個			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×5400 妻補強	12	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×3600 妻補強	16	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用 妻補強	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
組付金具	50×42 妻補強	80	組			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42 妻補強	32	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニューツマソー	ネット付	8	台			(見積り・刊行物等) 見積
Tジョイント		16	個			(見積り・刊行物等) 見積

3. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 3-3. 巻上資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自動巻上機	HTS製	2	台			(見積り・刊行物等) 見積
巻上コントローラ ー	4台用	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	22.2×1.2×5470SW	16	本			(見積り・刊行物等) 見積
パッカー	22用	150	個			(見積り・刊行物等) 見積
マイカ		150	個			(見積り・刊行物等) 見積
マイカー線	500m巻	1	巻			(見積り・刊行物等) 見積
計						

3. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 3-4.被覆資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
花野果蒼天 サン クロス	0.15×900×41m	4	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サン クロス	0.15×200×40m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サン クロス	0.15×300×30m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サン クロス	0.15×230×8m	8	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サン クロス	0.15×135×50m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
裾固定P0フィルム	0.2×100×100m	1	本			(見積り・刊行物等) 見積
防虫ネット	0.8mm目合い 1.8×100m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルファスナー ネット	W2.7×H2.3	8	枚			(見積り・刊行物等) 見積
被覆スプリング	2m	550	本			(見積り・刊行物等) 見積
TAベルト	6cm×200m	5	巻			(見積り・刊行物等) 見積
計						

3. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 3-6.灌水管材						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ミストエース	72S 100m	4	巻			(見積り・刊行物等) 見積
パッカー吊具	42S	272	個			(見積り・刊行物等) 見積
スクリーニップル	短管付	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用ワンタッチストッパー		8	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用テンションゴム		8	個			(見積り・刊行物等) 見積
計						

E. 硬化ハウス 細目別内訳

3. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 3-7.二次側電気工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	台			(見積り・刊行物等) 見積
電気配線類		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
諸部材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
労務費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 4-1. 本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アーチパイプ	42.7×2.0× 6700 直曲げ加工	544	本			(見積り・刊行物等) 見積
外ジョイント(クランプ付)	42用	272	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管	42.7×1.6×5400 25通り	188	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	175	本			(見積り・刊行物等) 見積
カチックス	42×42	1,428	個			(見積り・刊行物等) 見積
強力ユニバーサル	42×42BN共	408	組			(見積り・刊行物等) 見積
ハリ	42.7×1.6×5400	127	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	115	本			(見積り・刊行物等) 見積
ツカ	L-40×40×3 L2000	92	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	115	個			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用BN共	92	組			(見積り・刊行物等) 見積
サドルバンド	42用	92	個			(見積り・刊行物等) 見積
端末キャップ	42用	50	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット	4m	20	本			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット コーナーセット		1	組			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット 用外ジョイント		18	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジット EX	6m	28	本			(見積り・刊行物等) 見積
ヒロパイプジョイ ント	42用	396	個			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージ ョイント2	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 4-1. 本体資材						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
レインペットワイド	4m	30	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットワイド	1m	3	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペット用ボルトナット		144	個			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットパイプジョイント	42用	408	個			(見積り・刊行物等) 見積
落し口		6	個			(見積り・刊行物等) 見積
防水資材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
縦樋	VU100、エルボ	6	組			(見積り・刊行物等) 見積
打込み杭	42.7×1.6	115	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	115	個			(見積り・刊行物等) 見積
テックスビス	5×16	4	箱			(見積り・刊行物等) 見積
計						

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 4-2.妻面資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
妻柱	- 50×50×1.6	72	本			(見積り・刊行物等) 見積
妻キャップ	50角用	80	個			(見積り・刊行物等) 見積
R型ユニバーサル	42用BN	80	組			(見積り・刊行物等) 見積
アングルピース		64	個			(見積り・刊行物等) 見積
テイペットドア枠	1.2×2.0	16	枚			(見積り・刊行物等) 見積
上レール	4.8m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
下レール	4.8m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
上レール取付金具	ドリルネジ用	64	個			(見積り・刊行物等) 見積
下レール取付金具	ドリルネジ用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
着脱金具		16	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジットEX	6m	72	本			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージョイント2	42用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
平行パイプジョイント	42用	120	個			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×5400 妻補強	12	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×3600 妻補強	16	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用 妻補強	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
組付金具	50×42 妻補強	80	組			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42 妻補強	32	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニューツマソー	ネット付	8	台			(見積り・刊行物等) 見積
Tジョイント		16	個			(見積り・刊行物等) 見積

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 4-2.妻面資材						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

E. 硬化ハウス 細目別内訳

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 4-3. 巻上資材						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
自動巻上機	HTS製	2	台			(見積り・刊行物等) 見積
巻上コントローラ	4台用	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	22.2×1.2×5470SW	16	本			(見積り・刊行物等) 見積
パッカー	22用	150	個			(見積り・刊行物等) 見積
マイカ		150	個			(見積り・刊行物等) 見積
マイカー線	500m巻	1	巻			(見積り・刊行物等) 見積
計						

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 4-4. 被覆資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
花野果蒼天 サンクロス	0.15×900×41m	4	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×200×40m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×300×30m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×230×8m	8	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×135×50m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
裾固定P0フィルム	0.2×100×100m	1	本			(見積り・刊行物等) 見積
防虫ネット	0.8mm目合い 1.8×100m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルファスナーネット	W2.7×H2.3	8	枚			(見積り・刊行物等) 見積
被覆スプリング	2m	550	本			(見積り・刊行物等) 見積
TAベルト	6cm×200m	5	巻			(見積り・刊行物等) 見積
計						

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 4-5.施工費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本体工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
出入口タタキ		8	カ所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 4-6. 灌水資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ミストエース	72S 100m	4	巻			(見積り・刊行物等) 見積
パッカー吊具	42S	272	個			(見積り・刊行物等) 見積
スクリーニップル	短管付	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用ワンタッチストッパー		8	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用テンションゴム		8	個			(見積り・刊行物等) 見積
計						

4. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 4-7.二次側電気工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	台			(見積り・刊行物等) 見積
電気配線類		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
諸部材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
労務費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 5-1. 本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アーチパイプ	42.7×2.0× 6700 直曲げ加工	544	本			(見積り・刊行物等) 見積
外ジョイント(クランプ付)	42用	272	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管	42.7×1.6×5400 25通り	188	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	175	本			(見積り・刊行物等) 見積
カチックス	42×42	1,428	個			(見積り・刊行物等) 見積
強力ユニバーサル	42×42BN共	408	組			(見積り・刊行物等) 見積
ハリ	42.7×1.6×5400	127	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	115	本			(見積り・刊行物等) 見積
ツカ	L-40×40×3 L2000	92	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	115	個			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用BN共	92	組			(見積り・刊行物等) 見積
サドルバンド	42用	92	個			(見積り・刊行物等) 見積
端末キャップ	42用	50	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット	4m	20	本			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット コーナーセット		1	組			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット 用外ジョイント		18	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジット EX	6m	28	本			(見積り・刊行物等) 見積
ヒロパイプジョイ ント	42用	396	個			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージ ョイント2	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積

5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 5-1.本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レインペットワイ ド	4m	30	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットワイ ド	1m	3	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペット用ポ ルトナット		144	個			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットパイ プジョイント	42用	408	個			(見積り・刊行物等) 見積
落し口		6	個			(見積り・刊行物等) 見積
防水資材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
縦樋	VU100、エルボ	6	組			(見積り・刊行物等) 見積
打込み杭	42.7×1.6	115	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	115	個			(見積り・刊行物等) 見積
テックスビス	5×16	4	箱			(見積り・刊行物等) 見積
計						

5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 5-2.妻面資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
妻柱	- 50×50×1.6	72	本			(見積り・刊行物等) 見積
妻キャップ	50角用	80	個			(見積り・刊行物等) 見積
R型ユニバーサル	42用BN	80	組			(見積り・刊行物等) 見積
アングルピース		64	個			(見積り・刊行物等) 見積
テイペットドア枠	1.2×2.0	16	枚			(見積り・刊行物等) 見積
上レール	4.8m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
下レール	4.8m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
上レール取付金具	ドリルネジ用	64	個			(見積り・刊行物等) 見積
下レール取付金具	ドリルネジ用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
着脱金具		16	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジットEX	6m	72	本			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージョイント2	42用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
平行パイプジョイント	42用	120	個			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×5400 妻補強	12	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×3600 妻補強	16	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用 妻補強	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
組付金具	50×42 妻補強	80	組			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42 妻補強	32	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニューツマソー	ネット付	8	台			(見積り・刊行物等) 見積
Tジョイント		16	個			(見積り・刊行物等) 見積

5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 5-2.妻面資材						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 5-4.被覆資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
花野果蒼天 サンクロス	0.15×900×41m	4	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×200×40m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×300×30m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×230×8m	8	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×135×50m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
裾固定P0フィルム	0.2×100×100m	1	本			(見積り・刊行物等) 見積
防虫ネット	0.8mm目合い 1.8×100m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルファスナーネット	W2.7×H2.3	8	枚			(見積り・刊行物等) 見積
被覆スプリング	2m	550	本			(見積り・刊行物等) 見積
TAベルト	6cm×200m	5	巻			(見積り・刊行物等) 見積
計						

5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 5-5.施工費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本体工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
出入口タタキ		8	カ所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 5-6.灌水資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ミストエース	72S 100m	4	巻			(見積り・刊行物等) 見積
パッカー吊具	42S	272	個			(見積り・刊行物等) 見積
スクリーニップル	短管付	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用ワンタッチストッパー		8	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用テンションゴム		8	個			(見積り・刊行物等) 見積
計						

5. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 5-7.二次側電気工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	台			(見積り・刊行物等) 見積
電気配線類		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
諸部材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
労務費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 6-1. 本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アーチパイプ	42.7×2.0× 6700 直曲げ加工	544	本			(見積り・刊行物等) 見積
外ジョイント(クランプ付)	42用	272	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管	42.7×1.6×5400 25通り	188	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	175	本			(見積り・刊行物等) 見積
カチックス	42×42	1,428	個			(見積り・刊行物等) 見積
強力ユニバーサル	42×42BN共	408	組			(見積り・刊行物等) 見積
ハリ	42.7×1.6×5400	127	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用	115	本			(見積り・刊行物等) 見積
ツカ	L-40×40×3 L2000	92	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	115	個			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用BN共	92	組			(見積り・刊行物等) 見積
サドルバンド	42用	92	個			(見積り・刊行物等) 見積
端末キャップ	42用	50	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット	4m	20	本			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット コーナーセット		1	組			(見積り・刊行物等) 見積
ユニバーサル	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルピニベット 用外ジョイント		18	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジット EX	6m	28	本			(見積り・刊行物等) 見積
ヒロパイプジョイ ント	42用	396	個			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージ ョイント2	42用	8	個			(見積り・刊行物等) 見積

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 6-1. 本体資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レインペットワイド	4m	30	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットワイド	1m	3	枚			(見積り・刊行物等) 見積
レインペット用ポルトナット		144	個			(見積り・刊行物等) 見積
レインペットパイプジョイント	42用	408	個			(見積り・刊行物等) 見積
落し口		6	個			(見積り・刊行物等) 見積
防水資材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
縦樋	VU100、エルボ	6	組			(見積り・刊行物等) 見積
打込み杭	42.7×1.6	115	本			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42	115	個			(見積り・刊行物等) 見積
テックスビス	5×16	4	箱			(見積り・刊行物等) 見積
計						

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 6-2.妻面資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
妻柱	- 50×50×1.6	72	本			(見積り・刊行物等) 見積
妻キャップ	50角用	80	個			(見積り・刊行物等) 見積
R型ユニバーサル	42用BN	80	組			(見積り・刊行物等) 見積
アングルピース		64	個			(見積り・刊行物等) 見積
テイペットドア枠	1.2×2.0	16	枚			(見積り・刊行物等) 見積
上レール	4.8m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
下レール	4.8m	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
上レール取付金具	ドリルネジ用	64	個			(見積り・刊行物等) 見積
下レール取付金具	ドリルネジ用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
着脱金具		16	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニュースエジットEX	6m	72	本			(見積り・刊行物等) 見積
パイプコーナージョイント2	42用	48	個			(見積り・刊行物等) 見積
平行パイプジョイント	42用	120	個			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×5400 妻補強	12	本			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	42.7×1.6×3600 妻補強	16	本			(見積り・刊行物等) 見積
内ジョイント	42用 妻補強	8	本			(見積り・刊行物等) 見積
組付金具	50×42 妻補強	80	組			(見積り・刊行物等) 見積
直交クランプ	42×42 妻補強	32	個			(見積り・刊行物等) 見積
ニューツマソー	ネット付	8	台			(見積り・刊行物等) 見積
Tジョイント		16	個			(見積り・刊行物等) 見積

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m x 4連棟 x 39.7m 6-2.妻面資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

E. 硬化ハウス 細目別内訳

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 6-3. 巻上資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自動巻上機	HTS製	2	台			(見積り・刊行物等) 見積
巻上コントローラ ー	4台用	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
直管パイプ	22.2×1.2×5470SW	16	本			(見積り・刊行物等) 見積
パッカー	22用	150	個			(見積り・刊行物等) 見積
マイカ		150	個			(見積り・刊行物等) 見積
マイカー線	500m巻	1	巻			(見積り・刊行物等) 見積
計						

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 6-4.被覆資材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
花野果蒼天 サンクロス	0.15×900×41m	4	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×200×40m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×300×30m	2	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×230×8m	8	枚			(見積り・刊行物等) 見積
花野果蒼天 サンクロス	0.15×135×50m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
裾固定P0フィルム	0.2×100×100m	1	本			(見積り・刊行物等) 見積
防虫ネット	0.8mm目合い 1.8×100m	1	枚			(見積り・刊行物等) 見積
ダブルファスナーネット	W2.7×H2.3	8	枚			(見積り・刊行物等) 見積
被覆スプリング	2m	550	本			(見積り・刊行物等) 見積
TAベルト	6cm×200m	5	巻			(見積り・刊行物等) 見積
計						

E. 硬化ハウス 細目別内訳

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 6-5. 施工費						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
本体工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
出入口タタキ		8	カ所			(見積り・刊行物等) 見積
計						

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 6-6.灌水資材						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ミストエース	72S 100m	4	巻			(見積り・刊行物等) 見積
パッカー吊具	42S	272	個			(見積り・刊行物等) 見積
スクリーニップル	短管付	8	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用ワンタッチストッパー		8	個			(見積り・刊行物等) 見積
R用テンションゴム		8	個			(見積り・刊行物等) 見積
計						

6. 4連棟パイプハウス 間口7.2m×4連棟×39.7m 6-7.二次側電気工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	台			(見積り・刊行物等) 見積
電気配線類		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
諸部材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
労務費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

7. ハウス施工 運搬費		7-1.運搬費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

8. ハウス施工 重機損料		8-1.重機損料				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機損料	ユンボ・ハンドローラー等	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

9. 外構工事		9-1. 整地工事		整地工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部整地作業 真砂土使用 厚100mm	水平敷均し	6,574.3	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
外周部整地 厚100mm	水平敷均し	778.3	m ²			(見積り・刊行物等) 見積
機械重機費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
重機械運搬費		2	回			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-1. 前処理設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計量機ユニット	KHk-1800	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
温湯消毒装置	YS-1000ACSET	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
排気筒セット		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
脱水機	HSE-4NT15	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
種子乾燥機	HED330-SC5	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
排気塔セット		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
ハトムネ崔芽機	AQ-1000	8	台			(見積り・刊行物等) 見積
ハトムネ崔芽機	AQ-250	8	台			(見積り・刊行物等) 見積
脱水機	HSE-4NT15	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-2. 播種設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
育苗箱自動供給装置	S-FE2000 (F)	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
ストックコンベア	300DCS-1F	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
播種プラント	SR-1200	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
ホジョフレーム	L600	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
トリダシフレーム	L1600	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
ヒジョウテイシスイッチ		1	個			(見積り・刊行物等) 見積
ツチキョウキョウセンサー	床土・覆土用	2	個			(見積り・刊行物等) 見積
リレー・タイマー	床土・覆土用	2	個			(見積り・刊行物等) 見積
S-ES1200用動力回路付加		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
播種機用プリーカバー		1	台			(見積り・刊行物等) 見積
ホジョフレーム用プリーカバー		1	台			(見積り・刊行物等) 見積
床土覆土自動供給装置	S-ES1200	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
集塵装置	VNA-30	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
ダクト		1	式			別紙 00-0059 見積
組立水槽	K-10	2	台			(見積り・刊行物等) 見積
種籾自動供給装置	SCS-1800S1-200V	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
育苗箱自動積重装置	S-ST1200B	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
エアコンプレッサー	1.50P-9.5GP5	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
エアー配管		1	式			別紙 00-0060 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-3. 出芽設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
出芽台車	K-120A2	63	台			(見積り・刊行物等) 見積
出芽室	PA-2520 (3室仕様)	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-4. 緑化設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
育苗箱自動棚差装置	T-SE1200B	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
エアコンプレサ	1.50P-9.5GP5	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
エア配管		1	式			別紙 00-0061
緑化台車	KG-80	112	台			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-5.加湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蒸気ボイラー	SH-300W	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
薬注装置	MF-25L	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
軟水装置	OSL-12	2	台			(見積り・刊行物等) 見積
給水タンク	KS-60	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
排気塔セット	200	1	セット			(見積り・刊行物等) 見積
スチームヘッダー	IN-1 (25A)/OUT-4 (20A*3,40A*1)	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
減圧電磁弁ユニット	出芽室用(バイパス組み立品)	3	セット			(見積り・刊行物等) 見積
減圧電磁弁ユニット	緑化室用(バイパス組立品)	1	セット			(見積り・刊行物等) 見積
オイルタンク	AH2-990GJ	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
防油堤	HA09-1813G	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
ボイラー搬入据付費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
配管・保温		1	式			別紙 00-0062 見積
消火器	ABC粉末10型	2	本			(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.766、資P875
危険物標識	3種各1枚(立書き)	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-6.後処理設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
全自動苗箱洗浄機	SW-700	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
自動梱包機	IQ-400FC	1	台			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-7.電気・計装設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
育苗コントロール盤	FA-TC-4V-SP	1	面			(見積り・刊行物等) 見積
プラント分電盤	P-1	1	面			(見積り・刊行物等) 見積
苗生産管理システム(ソフトウェア)	MEGUMI (カスタマイズ)	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-8. 運送費				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
荷造運送費	上記各項目適用	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-9.工事費				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
機械組立据付工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
試運転調整費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
工事安全管理費	監督常駐費	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-10. 諸経費					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
諸経費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積	
計							

2. 二次側電気工事		2-1.電気		2-1-1.幹線・動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	25	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ラック	138	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	43	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	142	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	39	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	89	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 4C 管内	6	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEケーブル	8mm2- 4C ラック	53	m			E0-432631 2204A-6 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	27	m			E0-432641 2204A-6 標準
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 5C 管内	77	m			E0-432641 2204A-6 標準
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	27	m			E0-131113 2204A-6 市加
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	183	m			E0-131113 2204A-6 市加
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	6	m			E0-131113 2204A-6 市加
ケーブルラックA形	400A 1段目	53	m			E0-131415 2204A-6 補市
ケーブルラックA形	200A 1段目	22	m			E0-131415 2204A-6 補市
ボルトナットSS-C形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	1	㎡			E0-131219 2204A-6 市場
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	23	個			E0-131334 2204A-6 市加
防水コンセント	3P20A × 1E	20	個			代価表 0054 刊行物 2022.4
埋込コンセント	3P15A × 1E	3	個			代価表 0055 刊行物 2022.4
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF × 1個	4	個			E0-534111 2204A-6 標準

2. 二次側電気工事		2-1.電気		2-1-1.幹線・動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P-E4盤		1	面			代価表 0056 見積
CP-E3盤		1	面			代価表 0057 見積
計						

2. 二次側電気工事		2-1.電気		2-1-2.電灯コンセント設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	4	m			E0-432631 2204A-6	標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	29	m			E0-432631 2204A-6	標準
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	108	m			E0-432631 2204A-6	標準
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	33	m			E0-131113 2204A-6	市加
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	6	個			E0-131334 2204A-6	市加
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	6	個			E0-531143 2204A-6	標準
計							

1. 建築工事		1-1. 直接仮設		1-1-2. 墜落制止用器具費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墜落制止用器具費	建築工事	1	式			別紙 00-0063
墜落制止用器具	汎用型 建築工事	12	ヶ月			(見積り・刊行物等) 公共建築積算基準
計						

1. 機械設備工事		1-5.浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工事費		1	式			別紙 00-0058
仮設工事		1	基			(見積り・刊行物等) 見積
配管工事		1	基			(見積り・刊行物等) 見積
電気工事		1	基			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 機械棟		1-1.電灯設備			1-1-3.墜落制止用器具費	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費	電気設備工事	1	式			別紙 00-0065
墜落制止用器具	フルハシ型 電気設備工事	12	ヶ月			(見積り・刊行物等) 公共建築積算基準
計						

1. 育苗施設新築工事		1-2. 播種設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト		1	式			別紙 00-0059
スパイラルダクト	75	30	m			(見積り・刊行物等) 見積
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	30	m			MO-542134 2204A-6 補市
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	2.5	m			MO-542134 2204A-6 補市
風量調節ダンパー	75	5	個			(見積り・刊行物等) 見積
風量調節ダンパー	150 150	1	個			MO-542411 2204A-6 市加
計						
エア配管		1	式			別紙 00-0060
ボルト・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 15A	18	m			MO-631191 2204A-6 標準
青銅ボルト弁	10K(ねじ) 15A	4	個			MO-634661 2204A-6 標準
電磁弁装置	15	2	組			(見積り・刊行物等) 見積
計						

1. 育苗施設新築工事		1-5.加湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管・保温		1	式			別紙 00-0062
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 機械室・便所 20A	74	m			MO-631361 2204A-6 標準
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 機械室・便所 25A	72	m			MO-631361 2204A-6 標準
スパージー配管	15A x 9ライン	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
支持金物	スパージー-配管用	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
スチームヘッダー トラップセット		1	セット			(見積り・刊行物等) 見積
管末トラップセ ット		1	セット			(見積り・刊行物等) 見積
エロフィン用トラ ップセット		2	セット			(見積り・刊行物等) 見積
排気塔工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積
エロフィン管	25A x 30mm x 2000	18	本			(見積り・刊行物等) 見積
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m			MO-631131 2204A-6 標準
青銅ボール弁	10K(ねじ) 20A	2	個			MO-634661 2204A-6 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1.7	m			MO-631151 2204A-6 標準
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	5.8	m			MO-631151 2204A-6 標準
油・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 機械室・便所 20A	8.2	m			MO-631371 2204A-6 標準
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	3.5	m			MO-631152 2204A-6 標準
エロフィン管架台		20	個			(見積り・刊行物等) 見積
油圧力検査費	エアー	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
排気塔保温ラッキ ング工事	ロックウール白網仕上げ	1	式			(見積り・刊行物等) 見積
消火器 危険物標 識		1	式			(見積り・刊行物等) 見積

1. 育苗施設新築工事		1-5.加湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管・保温		1	式			別紙 00-0062
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	万能鋼板 H=2.0 運搬費共	18	m			代価表 0093
シートゲート	サイクルシートライトゲート W=6.3m、H=4.5m 運搬費共	1	基			代価表 0094
仮設鉄板敷	厚さ22 運搬費共	511	m ²			代価表 0095
建て方機械損料	50 t クレーン	63.36	t			(見積り・刊行物等) 見積
計						

その他								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
照明器具設置	A1	台	1			有り	代価表 見積	0001
照明器具設置	B1	台	1			有り	代価表 見積	0002
照明器具設置	C1	台	1			有り	代価表 見積	0003
照明器具設置	D1	台	1			有り	代価表 見積	0004
照明器具設置	E1	台	1			有り	代価表 見積	0005
照明器具設置	F1	台	1			有り	代価表 見積	0006
照明器具設置	G1	台	1			有り	代価表 見積	0007
照明器具設置	H1	台	1			有り	代価表 見積	0008
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A × 1E 250V	個	1			有り	代価表 刊行物	0009 2022.4
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	m	1			有り	代価表 見積	0010
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 28mm	m	1			有り	代価表 見積	0011
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 36mm	m	1			有り	代価表 見積	0012
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 54mm	m	1			有り	代価表 見積	0013
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 82mm	m	1			有り	代価表 見積	0014
プルックスSS形 防水(溶融亜鉛め っき)	300 × 300 × 300WP-Z35	個	1			有り	代価表 標準単価	0015
動力電灯盤設置	PL-1	面	1			有り	代価表 見積	0016
屋外キュービクル 設置	鋼板製 屋外自立型	基	1			有り	代価表 見積	0017
消火器収納箱		台	1			有り	代価表 刊行物	0018 2022.4
端子盤設置	T-1	面	1			有り	代価表 見積	0019
誘導標識設置	避難口	枚	1			有り	代価表 見積	0020

その他								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
誘導標識設置	通路	枚	1			有り	代価表 見積	0021
フラット型小型機器収容箱	防雨型	台	1			有り	代価表 見積	0022
差動式分布型感知器	2種	個	1			有り	代価表 見積	0023
差動式分布型感知器収容箱	2個用	台	1			有り	代価表 見積	0024
差動式分布型感知器収容箱	3個用	台	1			有り	代価表 見積	0025
装柱材	支線材料含む	か所	1			有り	代価表 刊行物	0026 2022.4
J ロックハンド ホール (機械据付け)	H2-9(R8)	基	1			有り	代価表 刊行物	0027 2022.4
J ロックハンド ホール (機械据付け)	H1-9(R8)	基	1			有り	代価表 刊行物	0028 2022.4
空冷ヒートポンプ エアコン(同時ツ イン)	4方向天井カセット形 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw 付属品:フィルタ ー・リモコン	組	1			有り	代価表 見積	0029
冷媒管用化粧カバー設置	9.52 × 15.88 用	m	1			有り	代価表 見積	0030
保温付きドレン管 設置	25A 屋内共用配管	m	1			有り	代価表 見積	0031
保温付きドレン管 設置	32A 屋内共用配管	m	1			有り	代価表 見積	0032
EF-1 天井換気扇	100 150CMH*140Pa 100V SUS製 深型フード	組	1			有り	代価表 見積	0033
EF-2 天井換気扇	100 100CMH*40Pa 100V SUS製 深型フード	組	1			有り	代価表 見積	0034
EF-3 天井換気扇	100 100V SUS製深型フード	組	1			有り	代価表 見積	0035
EF-4 有圧換気扇 (電動シャッター 付・サーモSW)	300 1680CMH 3 200V SUS製ウ エザーカバー(FD付)	組	1			有り	代価表 見積	0036
OF-1 有圧換気扇 (電動シャッター 付)	350 2000CMH 3 200V SUS製ウ エザーカバー(FD付)	組	1			有り	代価表 見積	0037
EF-5 有圧換気扇 (電動シャッター 付・コントロール SW)	250 1250CMH 1 100V SUS製ウ エザーカバー(FD付)	組	1			有り	代価表 見積	0038
自然給気口(フィ ルター・風量調整 機能付)	150 SUS製深型フード	組	1			有り	代価表 見積	0039

その他								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
ﾌﾟﾙｽﾀｯｸｽｽ-V形 (硬質ﾋﾞｰﾙ製)	200×200×200	個	1			有り	代価表 標準単価	0040
緑化ハウス電源盤 設置	鋼板製 壁掛型	面	1			有り	代価表 見積	0041
照明器具設置	D1	台	1			有り	代価表 見積	0042
防水埋込スイッチ	3W15A×1(P共)	組	1			有り	代価表 刊行物	0043 2022.4
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 42mm	m	1			有り	代価表 見積	0044
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	m	1			有り	代価表 見積	0045
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 28mm	m	1			有り	代価表 見積	0046
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 36mm	m	1			有り	代価表 見積	0047
ﾌﾟﾙｽﾀｯｸｽｽ形 防水(溶融亜鉛め っき)	200×200×200WP-Z35	個	1			有り	代価表 標準単価	0048
ﾌﾟﾙｽﾀｯｸｽｽ-V形 (硬質ﾋﾞｰﾙ製)	150×150×100WP	個	1			有り	代価表 標準単価	0049
ﾌﾟﾙｽﾀｯｸｽｽ形 防水(溶融亜鉛め っき)	300×300×300WP-Z35	個	1			有り	代価表 標準単価	0050
屋外防水コンセント用 ｶﾞｰﾄﾞ材	架台ﾌﾞﾛｯｸ、ワｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ-D1 2.5m	組	1			有り	代価表 刊行物	0051 2022.4
給水ポンプ盤設置	鋼板製 自立型	面	1			有り	代価表 見積	0052
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞｰﾙ (機械据付け)	H1-6(R8)	基	1			有り	代価表 刊行物	0053 2022.4
防水コンセント	3P20A×1E	個	1			有り	代価表 刊行物	0054 2022.4
埋込コンセント	3P15A×1E	個	1			有り	代価表 刊行物	0055 2022.4
P-E4盤		面	1			有り	代価表 見積	0056
CP-E3盤		面	1			有り	代価表 見積	0057
枠組本足場 (手すり先行方式)	600枠 12m未満 230日 攪料架払い共	m ²	1			有り	代価表	0087
ネット状養生シート張り	防災 類 230日 攪料架払い共	m ²	1			有り	代価表	0088

その他								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 損料架払い共	m	1			有り	代価表	0089
登り桟橋	単管本足場用 230日 損料架払い共	m	1			有り	代価表	0090
単管抱足場	230日 損料架払い共	m ²	1			有り	代価表	0091
内部仕上足場	脚立足場 損料架払い共	m ²	1			有り	代価表	0092
仮囲い	万能鋼板 H=2.0 運搬費共	m	1			有り	代価表	0093
シートゲート	サイクルシートライトゲート W=6.3m、H=4.5m 運搬費共	基	1			有り	代価表	0094
仮設鉄板敷	厚さ22 運搬費共	m ²	1			有り	代価表	0095
山砂埋戻し	機械バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m ³	1			有り	代価表	0096
山砂埋戻し	機械バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m ³	1			有り	代価表	0097

衛生器具							
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
洋風大便器設置	防露式密結形ロータンク 手洗付 温水洗浄便座 リモコン便器洗浄 棚付二連紙巻器（樹脂製）	組	1			有り	代価表 0058 見積
化粧鏡設置	450×600	枚	1			有り	代価表 0059 見積
手すり設置	室内トイレ用	台	1			有り	代価表 0060 見積
壁掛洗面器設置	レバー式単水栓	組	1			有り	代価表 0061 見積

給湯設備								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
電気温水器設置	12L	個	1			有	代価表 見積	0062

排水設備								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
柵設置 300	格子柵 最大排水管径100 深さ500H以下 L 格子蓋付	組	1			有り	代価表 見積	0063
柵設置 150	格子柵 最大排水管径50 深さ500H以下 L 格子蓋付	組	1			有り	代価表 見積	0064
掃除口COA設置	50	組	1			有り	代価表 標準単価	0065
掃除口COA設置	100	組	1			有り	代価表 標準単価	0066
T5A(掃兼ドレン)設置	50	組	1			有り	代価表 標準単価	0067

給水設備								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
水道用耐震型ポリ エチレン管(AW) 設置	100 地中配管	m	1			有り	代価表 見積	0068
水道用耐震型ポリ エチレン管(AW) 設置	75 地中配管	m	1			有り	代価表 見積	0069
水道用耐震型ポリ エチレン管(AW) 設置	50 地中配管	m	1			有り	代価表 見積	0070
バタフライバルブ ハンドル	フワグ 10K 50 埋設用	個	1			有り	代価表 見積	0071
バタフライバルブ ハンドル	フワグ 10K 75 埋設用	個	1			有り	代価表 見積	0072
バタフライバルブ ハンドル	フワグ 10K 100 埋設用	個	1			有り	代価表 見積	0073
ボールバルブ	ねじ 25 非埋設用	個	1			有り	代価表 見積	0074
バタフライバルブ レバー式	フワグ 10K 50 非埋設用	個	1			有り	代価表 見積	0075
バタフライバルブ レバー式	フワグ 10K 100 非埋設用	個	1			有り	代価表 見積	0076
固定用杭		組	1			有り	代価表 標準単価	0077
AW継手設置	ビニルハウス 埋設配管	組	1			有り	代価表 見積	0078
不凍水抜栓設置	50 × 600L	個	1			有り	代価表 見積	0079
水栓柱設置	20A 1200L SUS	個	1			有り	代価表 見積	0080
カップリング付 水栓設置	13A	個	1			有り	代価表 見積	0081
カップリング付 水栓設置	20A	個	1			有り	代価表 見積	0082
PW-1 給水ポンプ 設置	インバータ ステンレス製	台	1			有り	代価表 見積	0083
300 弁榭 設置	樹脂製 600H	台	1			有り	代価表 見積	0084
300 弁榭 設置	樹脂製 400H	台	1			有り	代価表 見積	0085
量水器設置	50A	個	1			有り	代価表 見積	0086

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具設置	A1	台	1					代価表 0001 見積	
照明器具A1	直付型 LED43.1W	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.178	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
照明器具設置	B1	台	1					代価表 0002 見積	
照明器具B1	直付型 LED11.6W	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.117	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
照明器具設置	C1	台	1					代価表 0003 見積	
照明器具C1	直付型 LED20.6W	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.178	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具設置	D1	台	1					代価表 0004 見積	
照明器具D1	直付型 LED43.1W	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.178	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
照明器具設置	E1	台	1					代価表 0005 見積	
照明器具E1	直付型 LED7.6W 換気扇連動	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.153	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
照明器具設置	F1	台	1					代価表 0006 見積	
照明器具F1	高天井用 LED84.6W 調光	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.348	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具設置	G1	台	1					代価表 0007 見積	
照明器具G1	直付型 LED91.2W	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.348	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
照明器具設置	H1	台	1					代価表 0008 見積	
照明器具H1	直付型 LED10W 防湿防雨型	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.13	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A x 1E 250V	個	1					代価表 0009 刊行物 2022.4	
01 コンセント	2P15A x 1E 250V	個	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.603、積P.719	
02 プレート	樹脂製 1連用	個	1	1				E0-511151 2204A-6	材料
03 取付枠		個	1	1				E0-511152 2204A-6	材料
04 雑材料		式	0.02	1				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03							
05 電工		人	0.18	1				E0-911161 2204A-6	参資
その他		式	1	0.25					
計									
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	m	1					代価表 0010 見積	
01 厚鋼電線鋼管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
02 補給率		式	0.1	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 付属品		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02							
04 消耗品雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03							
05 電工		人	0.096	1				E0-911161 2204A-6	参資
その他		式	1	0.25					
計									

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 28mm	m	1					代価表 0011 見積
厚鋼電線鋼管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 28mm	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
補給率		式	0.1	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
付属品		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02						
消耗品雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
電工		人	0.124	1				E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25				
計								
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 36mm	m	1					代価表 0012 見積
厚鋼電線鋼管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 36mm	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
補給率		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
付属品		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02						
消耗品雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
電工		人	0.149	1				E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25				
計								

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 54mm	m	1					代価表 0013 見積
厚鋼電線鋼管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 54mm	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
補給率		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
付属品		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02						
消耗品雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
電工		人	0.275	1				E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25				
計								
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 82mm	m	1					代価表 0014 見積
厚鋼電線鋼管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 82mm	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
補給率		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
付属品		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02						
消耗品雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
電工		人	0.388	1				E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25				
計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	ﾌﾟﾙｽﾀｯｽSS形 防水(溶融亜鉛め つき)	個	1						代価表 0015 標準単価
01	ﾌﾟﾙｽﾀｯｽSS形 防水(溶融亜鉛め つき)	m ²	0.54	1					E0-131221 2204A-6 市場
	計								
	動力電灯盤設置	面	1						代価表 0016 見積
01	動力電灯分電盤	面	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料	式	0.02	1					(見積り・刊行物等)
		K01							
03	電工	人	11	1					E0-911161 2204A-6 参資
	その他	式	1	0.25					
	計								
	屋外キュービクル 設置	基	1						代価表 0017 見積
01	屋外キュービクル	基	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02	雑材料	式	0.002	1					(見積り・刊行物等)
		K01							
03	電工	人	12.74	1					E0-911161 2204A-6 参資
04	普通作業員	人	6.1	1					E0-911112 2204A-6 参資
05	搬入費	t	1	1					E0-437121 2204A-6 標準
	その他	式	1	0.23					
	計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
消火器収納箱		台	1					代価表 0018 刊行物 2022.4	
01 消火器収納箱	防水型	台	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.---、積P.875	
02 消火器保管箱 取付	1本用	個	1	1				MO-735153 2204A-6 標準	
計									
端子盤設置	T-1	面	1					代価表 0019 見積	
01 端子盤	T-1	面	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	0.02	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.752	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
誘導標識設置	避難口	枚	1					代価表 0020 見積	
01 誘導標識	避難口	枚	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.08	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
誘導標識設置	通路	枚	1					代価表 0021 見積	
01 誘導標識	通路	枚	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.08	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
計									
フラット型小型機器収容箱	防雨型	台	1					代価表 0022 見積	
01 フラット型小型機器収容箱	防雨型	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	0.02	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.619	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
計									
差動式分布型感知器	2種	個	1					代価表 0023 見積	
01 差動式分布型感知器	2種	個	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	0.02	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.027	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
差動式分布型感知器収容箱	2個用	台	1						代価表 0024 見積
01 差動式分布型感知器収容箱	2個用	個	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式	0.02	1					(見積り・刊行物等)
		K01							
03 電工		人	0.681	1					E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25					
計									
差動式分布型感知器収容箱	3個用	台	1						代価表 0025 見積
01 差動式分布型感知器収容箱	3個用	個	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02 雑材料		式	0.02	1					(見積り・刊行物等)
		K01							
03 電工		人	0.912	1					E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
装柱材	支線材料含む	か所	1					代価表 0026 刊行物 2022.4	
01 ア-ムタイルパノト	片抱え SABD-19S-DW	組	5	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.633、積P.739	
02 メッセジヤワイヤ-	22mm2	m	10	1				E0-432294 2204A-6	協議
03 巻付ケリッ	22sq用 玉罫子用	本	2	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.636、積P.742	
04 巻付ケリッ	22sq用 シブ用	本	2	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.636、積P.742	
05 支線ガード	ホリソ製	本	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.642、積P.743	
06 支線ブロッ	2t ロッド 共	個	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.629、積P.---	
07 玉罫子	中	個	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.645、積P.748	
08 自在バンド	支線用 3BD-17	個	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.633、積P.739	
09 自在バンド	1BT-212	個	10	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.633、積P.739	
10 雑材料		式	0.02	1				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09							
11 腕金(罫子別途)	900mm	本	2	1				E0-433231 2204A-6	標準
12 腕金(罫子別途)	1500mm	本	1	1				E0-433231 2204A-6	標準
13 腕金(罫子別途)	1800mm	本	2	1				E0-433231 2204A-6	標準
14 電工		人	0.548	1				E0-911161 2204A-6	参資
15 普通作業員		人	0.235	1				E0-911112 2204A-6	参資
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	ブロックハンド・ホール (機械据付け)	H2-9(R8)	基	1					代価表 0027 刊行物 2022.4
01	ブロックハンド・ホール	H2-9 (R2K-60蓋付)	基	1	1				E0-413314 2204A-6 材料
02	ハンド・ホール鉄蓋	R2K-60	組	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.647、積P.749
03	ハンド・ホール鉄蓋	R8K-60	組	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.647、積P.749
04	雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
			K01+K02+K03						
05	電力用ハンド・ホール (手間)	900× 900× 900 地中管路	個	1	1				E0-261214 2204A-6 住標
計									
01	ブロックハンド・ホール (機械据付け)	H1-9(R8)	基	1					代価表 0028 刊行物 2022.4
01	ブロックハンド・ホール	H1-9 (R2K-60蓋付)	基	1	1				E0-413314 2204A-6 材料
02	ハンド・ホール鉄蓋	R2K-60	組	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.647、積P.749
03	ハンド・ホール鉄蓋	R8K-60	組	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.647、積P.749
04	雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
			K01+K02+K03						
05	電力用ハンド・ホール (手間)	900× 900× 900 地中管路	個	1	1				E0-261214 2204A-6 住標
計									

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
空冷ヒートポンプ エアコン(同時ツ イン)	4方向天井カセット形 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 付属品：フィルタ ー・リモコン	組	1					代価表 0029 見積
01 空冷ヒートポンプ エアコン(同時ツ イン)	4方向天井カセット形 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 付属品：フィルタ ー・リモコン	組	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
02 設備機械工	室内機2台	人	1.02	1				MO-911165 2204A-6 参資
03 設備機械工	室外機1台	人	0.83	1				MO-911165 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23				
計								
冷媒管用化粧カバ ー設置	9.52 × 15.88 用	m	1					代価表 0030 見積
01 配管用化粧カバ ー	9.52 × 15.88 用	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
02 継手		式 K01	0.4	1				(見積り・刊行物等)
03 保温工		人	0.03	1				MO-911164 2204A-6 参資
その他		式	1	0.22				
計								

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
保温付きドレン管設置	25A 屋内共用配管	m	1					代價表 0031 見積
保温付きドレン管設置	25A	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
補給率		式	0.1	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
継手		式	0.2	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
支持金物		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
雑材料		式	0.1	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
配管工		人	0.074	1				MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25				
		K01						
計								
保温付きドレン管設置	32A 屋内共用配管	m	1					代價表 0032 見積
保温付きドレン管設置	32A	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
補給率		式	0.1	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
継手		式	0.2	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
支持金物		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
雑材料		式	0.1	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
配管工		人	0.079	1				MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25				
		K01						
計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EF-1 天井換気扇	100 150CMH*140Pa 100V SUS製 深型フード	組	1						代価表 0033 見積
01 EF-1 天井換気扇	100 150CMH*140Pa 100V SUS製 深型フード	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02 設備機械工		人	0.5	1					MO-911165 2204A-6 参資
03 SUS製深型フード	100 ガラリ付き	個	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
04 ダクト工		人	0.2	1					MO-911163 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									
EF-2 天井換気扇	100 100CMH*40Pa 100V SUS製 深型フード	組	1						代価表 0034 見積
01 EF-2 天井換気扇	100 100CMH*40Pa 100V	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02 設備機械工		人	0.5	1					MO-911165 2204A-6 参資
03 SUS製深型フード	100 ガラリ付き	個	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
04 ダクト工		人	0.2	1					MO-911163 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
EF-3 天井換気扇	100 100V SUS製深型フード	組	1					代価表 0035 見積
01 EF-3 天井換気扇	100 100V	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
02 設備機械工		人	0.5	1				MO-911165 2204A-6 参資
03 SUS製深型フード	100 ガラリ付き	個	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
04 ダケ外工		人	0.2	1				MO-911163 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23				
計								
EF-4 有圧換気扇 (電動シャッター 付・サーモSW)	300 1680CMH 3 200V SUS製ウ エザーカバー (FD付)	組	1					代価表 0036 見積
01 EF-4 有圧換気扇 (電動シャッター 付・サーモSW)	300 1680CMH 3 200V SUS製ウ エザーカバー (FD付)	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
02 設備機械工		人	0.54	1				MO-911165 2204A-6 参資
03 有圧扇用取付枠	300 用	個	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
04 設備機械工		人	0.22	1				MO-911165 2204A-6 参資
05 SUS製ウエザーカ バー (FD付)	300 用	個	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
06 設備機械工		人	0.22	1				MO-911165 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23				
計								

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
0F-1 有圧換気扇 (電動シャッター付)	350 2000CMH 3 200V SUS製ウエザーカー (FD付)	組	1					代価表 0037 見積
0F-1 有圧換気扇 (電動シャッター付)	350 2000CMH 3 200V SUS製ウエザーカー (FD付)	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
02 設備機械工		人	0.58	1				MO-911165 2204A-6 参資
03 有圧扇用取付枠	350 用	個	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
04 設備機械工		人	0.23	1				MO-911165 2204A-6 参資
05 SUS製ウエザーカー (FD付)	350 用	個	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
06 設備機械工		人	0.23	1				MO-911165 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23				
計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EF-5 有圧換気扇 (電動シャッター 付・コントロール SW)	250 1250CMH 1 100V SUS製ウ エザーカバー (FD付)	組	1						代価表 0038 見積
EF-5 有圧換気扇 (電動シャッター 付・コントロール SW)	250 1250CMH 1 100V SUS製ウ エザーカバー (FD付)	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
設備機械工		人	0.45	1					MO-911165 2204A-6 参資
有圧扇用取付枠	250 用	個	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
設備機械工		人	0.18	1					MO-911165 2204A-6 参資
SUS製ウエザーカ バー (FD付)	250 用	個	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
設備機械工		人	0.18	1					MO-911165 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									
自然給気口 (フィ ルター・風量調整 機能付)	150 SUS製深型フード	組	1						代価表 0039 見積
自然給気口 (フィ ルター・風量調整 機能付)	150 SUS製深型フード	個	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
設備機械工		人	0.25	1					MO-911165 2204A-6 参資
SUS製深型フード	150 防虫網付	個	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
設備機械工		人	0.2	1					MO-911165 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ﾌﾟﾙｽﾀｯｸｽSS-V形 (硬質ﾋﾞｰｺｰﾙ製)	200 x 200 x 200	個	1						代価表 0040 標準単価
ﾌﾟﾙｽﾀｯｸｽSS-V形 (硬質ﾋﾞｰｺｰﾙ製)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.24	1					E0-131224 2204A-6 市場
計									
緑化ハウス電源盤 設置	鋼板製 壁掛型	面	1						代価表 0041 見積
緑化ハウス電源盤	鋼板製 壁掛型	面	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.02	1					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	2.886	1					E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25					
計									
照明器具設置	D1	台	1						代価表 0042 見積
照明器具D1	直付型 LED43.1W	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
雑材料		式	0.05	1					(見積り・刊行物等)
		K01							
電工		人	0.178	1					E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
防水埋込スイッチ	3W15A × 1 (P共)	組	1					代価表 0043 刊行物 2022.4	
01 防水埋込スイッチ	3W15A × 1	組	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.603、積P.719	
02 雑材料		式	0.02	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.07	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 42mm	m	1					代価表 0044 見積	
01 厚鋼電線鋼管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 42mm	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
02 補給率		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 付属品		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02							
04 消耗品雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03							
05 電工		人	0.204	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	m	1					代価表 0045 見積
厚鋼電線鋼管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 22mm	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
補給率		式	0.1	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
付属品		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02						
消耗品雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
電工		人	0.096	1				E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25				
計								
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 28mm	m	1					代価表 0046 見積
厚鋼電線鋼管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 28mm	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
補給率		式	0.1	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
付属品		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02						
消耗品雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
電工		人	0.124	1				E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25				
計								

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
厚鋼電線管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 36mm	m	1					代価表 0047 見積
厚鋼電線鋼管 (ZG)	露出配管(溶融亜鉛めっき) 36mm	m	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
補給率		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01						
付属品		式	0.25	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02						
消耗品雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)
		K01+K02+K03						
電工		人	0.149	1				E0-911161 2204A-6 参資
その他		式	1	0.25				
計								
プルボックス形 防水(溶融亜鉛め つき)	200×200×200WP-Z35	個	1					代価表 0048 標準単価
プルボックス形 防水(溶融亜鉛め つき)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.24	1				E0-131221 2204A-6 市場
計								
プルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	150×150×100WP	個	1					代価表 0049 標準単価
プルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	0.2㎡未満/個	㎡	0.105	1				E0-131224 2204A-6 市場
計								
プルボックスSS形 防水(溶融亜鉛め つき)	300×300×300WP-Z35	個	1					代価表 0050 標準単価
プルボックスSS形 防水(溶融亜鉛め つき)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	0.54	1				E0-131221 2204A-6 市場
計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
屋外防水コンセント用 カバー材	架台ブロック、ワイルドダクタ-D1 2.5m	組	1					代価表 0051 刊行物 2022.4	
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	m	2.5	1				E0-131473 2204A-6 市場	
デ-ワフブロック		個	2	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.---、積P.702	
雑材料		式	0.02	1				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02							
電工		人	0.225	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
給水ポンプ盤設置	鋼板製 自立型	面	1					代価表 0052 見積	
給水ポンプ盤	鋼板製 自立型	面	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
雑材料		式	0.02	1				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	2.679	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
フロックハンドホル (機械据付け)	H1-6(R8)	基	1					代価表 0053 刊行物 2022.4	
フロックハンドホル	H1-6 (R2K-60蓋付)	基	1	1				E0-413314 2204A-6 材料	
ハンドホル鉄蓋	R2K-60	組	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.647、積P.749	
ハンドホル鉄蓋	R8K-60	組	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.647、積P.749	
雑材料		式	0.05	1				(見積り・刊行物等)	
		K01+K02+K03							
電力用ハンドホル (手間)	900× 900× 900 地中管路	個	1	1				E0-261214 2204A-6 住標	
計									
防水コンセント	3P20A×1E	個	1					代価表 0054 刊行物 2022.4	
防水コンセント	3P20A×1E	個	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.605、資P.720	
雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
電工		人	0.083	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋込コンセント	3P15A × 1E	個	1					代価表 0055 刊行物 2022.4	
01 埋込コンセント	3P15A × 1E	個	1	1				(見積り・刊行物等) 刊行物 2022.4 物P.603、資P.719	
02 雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	0.083	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
P-E4盤		面	1					代価表 0056 見積	
01 P-E4盤		面	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	18	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									
CP-E3盤		面	1					代価表 0057 見積	
01 CP-E3盤		面	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	1	0.02				(見積り・刊行物等)	
		K01							
03 電工		人	1.7	1				E0-911161 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
枠組本足場 (手すり先行方式)	600枠 12m未満 230日 損料架払い共	m ²	1						代価表 0087
01 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1					B0-131519 2204A-6 標準
02 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	230	1					B0-131519 2204A-6 標準 230日
03 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1					B0-131519 2204A-6 標準
計									
ネット養生シート張り	防災 類 230日 損料架払い共	m ²	1						代価表 0088
01 ネット養生シート張り	防災 類 掛払い手間 - -	m ²	1	1					B0-131562 2204A-6 標準
02 ネット養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む - -	m ²	220	1					B0-131562 2204A-6 標準 230日
03 ネット養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む - -	m ²	1	1					B0-131562 2204A-6 標準
計									
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 損料架払い共	m	1						代価表 0089
01 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1					B0-131568 2204A-6 標準
02 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	109	1					B0-131568 2204A-6 標準 230日
03 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1					B0-131568 2204A-6 標準
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
登り棧橋	単管本足場用 230日 損料架払い共	m	1					代価表 0090	
01 登り棧橋	単管本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131532 2204A-6 標準	
02 登り棧橋	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	230	1				B0-131532 2204A-6 標準	
03 登り棧橋	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131532 2204A-6 標準	
計									
単管抱足場	230日 損料架払い共	m ²	1					代価表 0091	
01 単管抱足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1				B0-131514 2204A-6 標準	
02 単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	230	1				B0-131514 2204A-6 標準	
03 単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1				B0-131514 2204A-6 標準	
計									
内部仕上足場	脚立足場 損料架払い共	m ²	1					代価表 0092	
01 内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1				B0-131526 2204A-6 標準	
02 内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	30	1				B0-131526 2204A-6 標準	
03 内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1				B0-131526 2204A-6 標準	
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮囲い	万能鋼板 H=2.0 運搬費共	m	1						代価表 0093
01 仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m -	m	1	1					B0-131412 2204A-6 標準
02 仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m -	m	1	1					B0-131412 2204A-6 標準
03 仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	230	1					B0-131412 2204A-6 標準
04 仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1					B0-131412 2204A-6 標準
05 仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1					B0-131414 2204A-6 標準
計									
シートゲート	サイクルシートライトゲート W=6.3m、H=4.5m 運搬費共	基	1						代価表 0094
01 シートゲート	サイクルシートライトゲート W = 6.3m、H = 4.5m、	日	230	1					(見積り・刊行物等) 見積
02 シートゲート	基本料	基	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
03 シートゲート	搬入費	基	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
04 シートゲート	搬出費	基	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮設鉄板敷	厚さ22 運搬費共	m ²	1					代価表 0095	
01 仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1				B0-131431 2204A-6	標準
02 仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1				B0-131431 2204A-6	標準
03 仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	m ²	210	1				B0-131431 2204A-6	標準
04 仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1				B0-131431 2204A-6	標準
05 仮設敷鉄板運搬		m ²	1	1				B0-131697 2204A-6	標準
計									
山砂埋戻し	機 械 ハ ッ ク 約 0.13m ³ 排出ガ 対策型 油圧式加-ラ-型	m ³	1					代価表 0096	
01 山砂		m ³	1	1				M0-618732 2204A-6	材料
02 埋戻し	機 械 ハ ッ ク 約 0.13m ³ 排出ガ 対策型 油圧式加-ラ-型	m ³	1	1				M0-638621 2204A-6	標準
計									
山砂埋戻し	機 械 ハ ッ ク 約 0.13m ³ 排出ガ 対策型 油圧式加-ラ-型	m ³	1					代価表 0097	
01 山砂		m ³	1	1				E1-102001 2204A-6	個別
02 埋戻し	機 械 ハ ッ ク 約 0.13m ³ 排出ガ 対策型 油圧式加-ラ-型	m ³	1	1				E0-436321 2204A-6	標準
計									

衛生器具								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
洋風大便器設置	防露式密結形ロータンク 手洗付 温水洗浄便座 リモコン便器洗浄 棚付二連紙巻器（樹脂製）	組	1					代価表 0058 見積
洋風大便器	温水洗浄便座 ロック	組	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
大便器 取付	タワ式 温水洗浄便座	組	1	1				MO-531022 2204A-6 市場
計								
化粧鏡設置	450 x 600	枚	1					代価表 0059 見積
化粧鏡	450 x 600	枚	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
鏡 取付	360 x 450mm程度	枚	1	1				MO-531071 2204A-6 市場
計								
手すり設置	室内トイレ用	台	1					代価表 0060 見積
手すり		台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
計								
壁掛洗面器設置	レバー式単水栓	組	1					代価表 0061 見積
壁掛洗面器	レバー式単水栓	組	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
身障者用洗面器 取付	そで無し、自動水栓1個	組	1	1				MO-531066 2204A-6 市場
計								

給湯設備									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
電気温水器設置	12L	個	1						代価表 0062 見積
電気温水器	12L	組	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.45	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									

は「その他」の率対象

排水設備								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
柵設置 300	格子柵 最大排水管径100 深さ500H以下 L 格子蓋付	組	1					代価表 0063 見積
01 柵設置 300	格子柵 最大排水管径100 深さ500H以下 L 格子蓋付	組	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
02 材料	立上り管	m	1	0.34				(見積り・刊行物等) プラスチック柵200 -管径100 A-500(M127)歩掛参照
		T01						
03 雑材料		式	1	0.1				(見積り・刊行物等) プラスチック柵200 -管径100 A-500(M127)歩掛参照
		K01+K02						
04 配管工		人	0.1	1				MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23				
		計						
柵設置 150	格子柵 最大排水管径50 深さ500H以下 L 格子蓋付	組	1					代価表 0064 見積
01 柵設置 150	格子柵 最大排水管径50 深さ500H以下 L 格子蓋付	組	1	1				(見積り・刊行物等) 見積
02 材料	立上り管	m	1	0.34				(見積り・刊行物等) プラスチック柵150 -管径100 A-500(M127)歩掛参照
		T01						
03 雑材料		式	1	0.09				(見積り・刊行物等) プラスチック柵150 -管径100 A-500(M127)歩掛参照
		K01+K02						
04 配管工		人	0.1	1				MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23				
		計						
掃除口COA設置	50	組	1					代価表 0065 標準単価
01 床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	個	1	1				MO-733132 2204A-6 標準
02 床上掃除口 取付 (COA)	50A	個	1	1				MO-733117 2204A-6 標準
		計						

排水設備									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
掃除口COA設置	100	組	1					代価表 0066 標準単価	
床掃除口 (非防水形)	COA 100A	個	1	1				MO-733132 2204A-6 標準	
床掃除口 取付 (COA)	100A	個	1	1				MO-733117 2204A-6 標準	
計									
T5A(掃兼ドレン)設置	50	組	1					代価表 0067 標準単価	
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	個	1	1				MO-733122 2204A-6 標準	
床掃除口 (防水形)	COB 50A	個	1	1				MO-733131 2204A-6 標準	
床排水トラップ 取付 (T14A、T14B、T3A、T16A、T5A)	50A	個	1	1				MO-733115 2204A-6 標準	
計									

給水設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
水道用耐震型ポリ エチレン管 (AW) 設置	100 地中配管	m	1					代価表 0068 見積	
水道用耐震型ポリ エチレン管 (AW)	100	m	1	1.05				(見積り・刊行物等) 見積	
計									
水道用耐震型ポリ エチレン管 (AW) 設置	75 地中配管	m	1					代価表 0069 見積	
水道用耐震型ポリ エチレン管 (AW)	75	m	1	1.05				(見積り・刊行物等) 見積	
計									
水道用耐震型ポリ エチレン管 (AW) 設置	50 地中配管	m	1					代価表 0070 見積	
水道用耐震型ポリ エチレン管 (AW)	50	m	1	1.05				(見積り・刊行物等) 見積	
計									
バタフライバルブ ハンドル	フランジ 10K 50 埋設用	個	1					代価表 0071 見積	
バタフライバルブ ハンドル	フランジ 10K 50	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
配管工		人	0.08	1				MO-911162 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.23					
計									

給水設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
バタフライバルブ ハンドル	フランジ 10K 75 埋設用	個	1						代価表 0072 見積
バタフライバルブ ハンドル	フランジ 10K 75	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.17	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									
バタフライバルブ ハンドル	フランジ 10K 100 埋設用	個	1						代価表 0073 見積
バタフライバルブ ハンドル	フランジ 10K 100	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.2	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									
ボールバルブ	ねじ 25 非埋設用	個	1						代価表 0074 見積
ボールバルブ	ねじ 25	個	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.09	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									

給水設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
バタフライバルブ レバー式	フワンジ 10K 50 非埋設用	個	1						代価表 0075 見積
バタフライバルブ レバー式	フワンジ 10K 50	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.08	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									
バタフライバルブ レバー式	フワンジ 10K 100 非埋設用	個	1						代価表 0076 見積
バタフライバルブ レバー式	フワンジ 10K 100	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.2	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									
固定用杭		組	1						代価表 0077 標準単価
地中埋設標	コンクリート製	個	1	1					MO-732181 2204A-6 標準
計									
AW継手設置	ビニルハウス 埋設配管	組	1						代価表 0078 見積
継手	埋設配管	組	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
計									

給水設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
不凍水抜栓設置	50 × 600L	個	1						代価表 0079 見積
01 不凍水抜栓	50 × 600L	組	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02 配管工		人	0.15	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									
水栓柱設置	20A 1200L SUS	個	1						代価表 0080 見積
01 水栓柱	20A 1200L SUS	組	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02 配管工		人	0.2	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									
カップリング付 水栓設置	13A	個	1						代価表 0081 見積
01 カップリング付 水栓設置	15A	組	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02 配管工		人	0.07	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									

給水設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
カップリング付 水栓設置	20A	個	1						代価表 0082 見積
01 カップリング付 水栓設置	20A	組	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02 配管工		人	0.08	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									
PW-1 給水ポンプ 設置	インバータ ステンレス製	台	1						代価表 0083 見積
01 PW-1 給水ポンプ	7.5KW×2	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
02 設備機械工		人	3.28	1					MO-911165 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									

給水設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
300 弁 樹 設置	樹脂製 600H	台	1					代価表 0084 見積	
01 300 弁 樹	樹脂製 蓋付	台	1	1				(見積り・刊行物等) 見積	
02 アジャスター	200H	台	2	1				(見積り・刊行物等) 見積	
03 雑材料			0.05	1				(見積り・刊行物等)	
			K01+K02						
04 砂利地業	切込砕石	m3	0.1	1				B0-133421 2204A-6 標準	
05 根切り(機械)	バ ック 0.13m3 排出ガ ス対策型 油圧式加-ラ型	m3	4.11	1				MO-638612 2204A-6 標準	
06 埋戻し	機 械 バ ック 0.13m3 排出ガ ス対策型 油圧式加-ラ型	m3	3.38	1				MO-638621 2204A-6 標準	
07 建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m3	0.73	1				MO-638631 2204A-6 標準	
08 特殊作業員		人	0.41	1				MO-911111 2204A-6 参資	
09 普通作業員		人	0.11	1				MO-911112 2204A-6 参資	
その他		式	1	0.23					
計									

給水設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
300 弁樹 設置	樹脂製 400H	台	1						代価表 0085 見積
300 弁樹	樹脂製 蓋付	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
アジャスター	200H	台	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
雑材料			0.05	1					(見積り・刊行物等)
		K01+K02							
砂利地業	切込砕石	m3	0.1	1					B0-133421 2204A-6 標準
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	4.11	1					MO-638612 2204A-6 標準
埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	m3	3.38	1					MO-638621 2204A-6 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	m3	0.73	1					MO-638631 2204A-6 標準
特殊作業員		人	0.41	1					MO-911111 2204A-6 参資
普通作業員		人	0.11	1					MO-911112 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									
量水器設置	50A	個	1						代価表 0086 見積
量水器	50A	組	1	1					(見積り・刊行物等) 見積
配管工		人	0.5	1					MO-911162 2204A-6 参資
その他		式	1	0.23					
計									