

5 浪総第 4 2 5 号
令和 5 年 9 月 1 2 日

23-023-003-087
入札参加者各位

浪江町長
(公印省略)

回答書

令和 5 年 9 月 5 日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。

記

入札件名：畜産施設建築工事

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	入札説明書	7	12 その他(7)に記載の建築工事の I 期工事は、棟記号 A,B,C,E,F,F', G,H,M,P と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	建築 1 期工事で先行できる棟は、P、F 棟を予定しています。造成 1 期では 10 月末に区画は完了します。牛舎棟 A~E,F' 哺育舎 H,G 飼料庫 M の着工時期は、3 月以降順次施工に入る計画です。施工エリア順番については協議にて決定します。
2	入札説明書	7	(6)に I 期造成工事の完了予定が令和 5 年 10 月とあります、建築工事の I 期工事は令和 5 年 11 月から全棟着工可能と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	同上参照造成工区図を参照願います。
3	入札説明書	7	(8)に記載の本造成工事の 2 期工分の完了とは、(6)に記載の令和 7 年 1 月 31 日と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	造成 2 期工事の工期は令和 7 年 1 月 31 日です。
4	入札説明書	7	本建築工事の 2 期工事分は令和 7 年 2 月 1 日に全棟着工可能と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	別発注工事の液肥製造施設(バイオガスプラント)と K 棟について、着工時期の協議が必要です。その他の棟は問題ありません。
5	—	—	2 期造成工事全体が完了する前に、造成終了箇所から先行して 2 期建築工事に着手することは可能でしょうか。ご教示願います。	造成進捗、部分検査の状況により施工計画を協議します。

			ます。	
6	—	—	計画工程表がございましたら、ご提示いただけないでしょうか。ご教示願います。	別紙予定工程表を参照願います。
7	—	—	現地確認したところ、当該地では遺跡発掘調査が行われておりました。遺跡発掘調査の範囲図、期間をご教示願います。	別紙造成工区、遺跡調査範囲位置図を参照願います。 調査履行期間は、令和6年3月31日です。
8	—	—	遺跡発掘調査・造成工事完了が遅延した場合、建築工事工期延伸するとの認識で宜しいでしょうか。ご教示願います。	協議とします。
9	設計書 意匠図	472 P-65	設計書に記載の架台 1200*600*800 TXA-150NB 同等品 同等品 1台が P-65 図には記載がございません。無しと考える宜しいでしょうか。ご教示願います。	無しとしてください。
10	設計書 意匠図	472 P-65	P-65 図に記載のNo.13 クリーンテーブルは設計書に記載がありません。本工事と考える宜しいでしょうか。ご教示願います。	無しとしてください。
11	設計書 意匠図 構造図		X01 通り、X19 通りおよび AY01 通りと DY06 通り間の各牛舎間ピットの数量内訳が見当たりません。設計書のどの部分に相当しますか。設計書の該当部分をご教示願います。	A,D 棟に下記項目が含まれています。 ・根伐、床付、砂利地業 ・せき板(普通合板型枠 C 種) ・コンクリート(呼び強度 30) ・鉄筋(D10,D13)
12	設計書	92 他	櫛引型枠の寸法および形状が不明です。形状図を御教示願います。	各棟の矩計図に図示しております。(2.5 mm+15 mm+2.5 mm h10 mm@90 mm)縦目地施工例を参照願います。
13	設計書	92 他	櫛引型枠の設計単価を御教示願います。	型枠製作施工共 2,000 円/m ² です。技術指導料として専門業者の出張旅費1名分を見込んだ単価として計上しています。
14	設計書	92 他	床櫛引き上げの摘要欄に、監督、指導共と記載がありますので専門業者と思われる。業者名を御教示願います。	上記に記載した通り技術指導者を落札後にご紹介いたします。

15	意匠図	A-07	総合ピットの各断面図で、AX19 通り地中梁と総合ピット間の盛土、塗膜防水は現状の図面では施工が出来ません。実施で防水の取り止め、盛土部分をコンクリートへ変更可能と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。(各棟共通)	問題ありません。
16	意匠図	B-10	総合ピットの B-B 断面図の内法寸法ではピット内に入っての作業が出来ません。特殊な作成方法での施工となる場合、作成方法をご教示願います。(各棟共通)	W=1300 程度となります。施工は可能と考えています。特殊な工法は検討しておりません。NO.17 についても参考としてください。
17	意匠図	B-10	総合ピットの B-B 断面図を在来で施工する場合、スラブ型枠をフラットデッキとし、スラブを後打ちにする等の変更は可能でしょうか。ご教示願います。(各棟共通)	ピットは非構造体であるため施工方法の変更は可能ですが、糞尿ピットであるため、錆などに強い材料を検討してください。

担当 : 浪江町役場 総務課
管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-35-5352