

5 浪総第 4 5 0 号
令和 5 年 9 月 1 5 日

23-023-003-087
入札参加者各位

浪江町長
(公印省略)

回答書

令和 5 年 9 月 8 日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。

記

入札件名：畜産施設建築工事

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	意匠図 設計書	4 77	特記仕様書 3 土工事-2 建設発生土の処理に構外指示の場所とありますが、処分費の記載がありません。また、設計書にも発生土処分の項目がありません。建設発生土の処分費は別途と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。 見積りに含む場合は、処分単価をご教示願います。 (各棟共通)	建設発生土は、造成2期工事エリア内、場内処分を考えています。建築工事土工内訳書で建設発生土運搬費(場内)を計上しています。
2	意匠図 設計書	G 19 540	牛積込場の FRP 製グレーチングですが、表面形状や樹脂タイプ(一般タイプ・耐薬品タイプ)、グレーチング高さ等が記載されておられません。仕様をご教示願います。	落ち蓋式 U 字側溝横断用グレーチング蓋として下さい。(ボルト止め) 耐荷重:T-25 参考寸法:W400×L995×H60 目の大きさ:粗目 仕様は福島県土木図集排水工VIII-B-a-300S 同等品として下さい。
3	意匠図 設計書	D-06 166	複合牛舎 SUS 製グレーチング蓋の耐荷重および目の大きさ、幅・厚み寸法等の仕様をご教示願います。また、設計書 L 寸法での製作は困難なため、分割製作可能と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	耐荷重:T-6 参考寸法:W300×L994×H32 目の大きさ:粗目 分割製作としてください。 仕様は福島県土木図集排水工VIII-B-a-200S 同等品として下さい。

4	意匠図 設計書	A-06 96	プレキャストコンクリート床版(3種 T-6 W1000*D1700*H125)の、スリット位置や形状、表面すべり止め加工の詳細図をご教示願います。	仕様、寸法、スリット部、別紙参照願います。
5	意匠図 設計書	G-01、 H-01 254、 276	哺育舎 SUS製グレーチング蓋について、設計書に延長以外の記載がありません。耐荷重および目の大きさ、幅・厚み寸法等の仕様をご教示願います。	耐荷重:T-25 参考寸法:W300×L995×H44 目の大きさ:粗目 分割製作としてください。
6	意匠図 設計書	D-01 ～16 191	既製品擁壁について、詳細図またはメーカー、品番をご教示願います。	パラペットブロック同等品として下さい。H=1500 別紙参照願います。
7	意匠図 設計書	D-01 ～16 191	既製品擁壁の設置位置、設置部分の基礎等が不明です。設置位置及び、納り詳細をご教示願います。	E棟 1a棟,1b棟,J棟に設置します。 各棟平面図に設置個所は表示してあります。 福島県土木図集 擁壁工と同様として下さい。 ・H=1500 ・根入り標準 300 mm ・敷きモルタル 0.32 m ³ ・基礎コンクリート t=100 ・砕石 t=200 mm
8	入札説明書	7	敷地南側2期造成工事完了後の令和7年2月から着工、各棟の建築工事完了が令和8年1月末頃と想定した場合、プラント工事との取合い、畜産機材の搬入・設置が履行期間内(令和8年3月31日)に納まらないことが考えられます。その際、履行期間の延伸は可能と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	履行期間内に竣工できるように2期造成工事を区画ごとに完了し、建築工事を可能にする予定で計画しております。 バイオガスプラント、発酵槽、貯留槽と堆肥発酵舎の取合い工事は十分打合せを行い、畜産備品の納入についても遅延のない納入を管理します。履行期間内の竣工を目指します。

担当 : 浪江町役場 総務課
管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-35-5352