

5 浪総第 5 3 4 号
令和 5 年 1 0 月 1 9 日

23-020-011-116
入札参加者各位

浪江町長
(公印省略)

回 答 書

令和 5 年 1 0 月 1 7 日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。

記

入札件名：小野田系統送水管布設替工事

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	設計書	21 頁	伸縮可とう管(二重管)300A×400A±150 について、図面番号 30 では伸縮量が± 70と記載あります。 伸縮量±70 を正と考えて宜しいでしょ うか。	伸縮量±70mm が正となります。
2	設計書	24 頁	災害防止設備 シート養生の数量につい て、足場の天井部分の面積が考慮されて おりますが、ブラスト作業がある為、下面 にも必要と考えます。	下面につきましては、養生として、 足場工と同じ面積の朝顔、及び防 護工を計上しています。
3	設計書	37 頁	ポリエチレンスリーブ被膜工 φ 150 につい て、歩掛 189 頁ではポリエチレンスリー ブが φ 100 と計上されております。 φ 100 が正と考えて宜しいでしょうか。	φ 100 が正となります。
4	設計書	58 頁	復興係数について、共通仮設費率は 1.5、現場管理費率は 1.2 と考えて宜しい でしょうか。	共通仮設費率は 1.5、現場管理費 率は 1.2 となります。

担当：浪江町役場 総務課
管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-35-5352