

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1	既製コンクリート杭	P1 L=19.0m 上杭:CPRC(Ⅰ種)400φ L=9.0m 下杭:節付PHC(A種)300-450φ	A棟	3.地業	(2)既製コンクリート杭	300,000.00	構1.既製コンクリート杭	1
2	既製コンクリート杭 (試験杭)	P1 L=19.0m 上杭:CPRC(Ⅰ種)400φ L=9.0m 下杭:節付PHC(A種)300-450φ	A棟	3.地業	(2)既製コンクリート杭	300,000.00	構1.既製コンクリート杭	2
3	既製コンクリート杭	P1A L=19.0m 上杭:CPRC(Ⅲ種)400φ L=9.0m 下杭:節付PHC(B種)300-450φ	A棟	3.地業	(2)既製コンクリート杭	377,000.00	構1.既製コンクリート杭	3
4	雑材料費	金具等	A棟	3.地業	(2)既製コンクリート杭	1,620,000.00	構1.既製コンクリート杭	4
5	杭頭補強筋	NCPアンカー同等品 D25 L=720 材工共	A棟	3.地業	(2)既製コンクリート杭	6,610.00	構2.杭頭補強筋(N	1
6	工場加工組立	副資材・工場溶接135m共	A棟	7.鉄骨	(1)テラス・ハコモノ受鉄骨	158,000.00	構8.鉄骨	10
7	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗り(外部)	A棟	7.鉄骨	(1)テラス・ハコモノ受鉄骨	570.00	構8.鉄骨	11
8	鉄骨運搬		A棟	7.鉄骨	(1)テラス・ハコモノ受鉄骨	22,000.00	構8.鉄骨	12
9	鉄骨建方		A棟	7.鉄骨	(1)テラス・ハコモノ受鉄骨	110,000.00	構8.鉄骨	13
10	貫通ボルト	M20 L=120 メッキ	A棟	7.鉄骨	(1)テラス・ハコモノ受鉄骨	150.00	構8.鉄骨	17
11	貫通ボルト	M20 L=150 メッキ	A棟	7.鉄骨	(1)テラス・ハコモノ受鉄骨	180.00	構8.鉄骨	233
12	貫通ボルト	M20 L=240 メッキ	A棟	7.鉄骨	(1)テラス・ハコモノ受鉄骨	320.00	構8.鉄骨	18
13	不等辺山形鋼	SS400 L-200×90×9×14	A棟	7.鉄骨	(2)EV鉄骨	218,000.00	構8.鉄骨	24
14	工場加工組立	副資材・工場溶接207m共	A棟	7.鉄骨	(2)EV鉄骨	183,000.00	構8.鉄骨	30
15	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗り(内部)	A棟	7.鉄骨	(2)EV鉄骨	1,010.00	構8.鉄骨	31
16	鉄骨運搬		A棟	7.鉄骨	(2)EV鉄骨	18,300.00	構8.鉄骨	32
17	鉄骨建方		A棟	7.鉄骨	(2)EV鉄骨	164,000.00	構8.鉄骨	33
18	コーチボルト	M16 L=150 材工共	A棟	7.鉄骨	(2)EV鉄骨	2,240.00	構8.鉄骨	40
19	工場加工組立	副資材・工場溶接388m共	A棟	7.鉄骨	(3)避難階段	396,000.00	構8.鉄骨	49
20	溶融亜鉛メッキ	A種 運搬共	A棟	7.鉄骨	(3)避難階段	198,000.00	構8.鉄骨	50
21	鉄骨運搬		A棟	7.鉄骨	(3)避難階段	20,200.00	構8.鉄骨	51
22	鉄骨建方		A棟	7.鉄骨	(3)避難階段	149,000.00	構8.鉄骨	52
23	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	A棟	7.鉄骨	(3)避難階段	17,800.00	構8.鉄骨	53
24	工場加工組立	副資材・工場溶接864m共	A棟	7.鉄骨	(4)屋外階段	484,000.00	構8.鉄骨	69
25	溶融亜鉛メッキ	A種 運搬共	A棟	7.鉄骨	(4)屋外階段	185,000.00	構8.鉄骨	70
26	鉄骨運搬		A棟	7.鉄骨	(4)屋外階段	19,400.00	構8.鉄骨	71
27	鉄骨建方		A棟	7.鉄骨	(4)屋外階段	110,000.00	構8.鉄骨	72
28	木梁取付用ビス	PK12 L=120 材工共	A棟	7.鉄骨	(4)屋外階段	1,300.00	構8.鉄骨	73
29	フレース	M16 L=700 メッキ 羽子板・タンバックル共	A棟	7.鉄骨	(4)屋外階段	3,790.00	構8.鉄骨	81
30	フレース	M16 L=850 メッキ 羽子板・タンバックル共	A棟	7.鉄骨	(4)屋外階段	3,870.00	構8.鉄骨	234
31	フレース	M16 L=950 メッキ 羽子板・タンバックル共	A棟	7.鉄骨	(4)屋外階段	3,920.00	構8.鉄骨	235
32	フレース	M16 L=1200 メッキ 羽子板・タンバックル共	A棟	7.鉄骨	(4)屋外階段	3,990.00	構8.鉄骨	82
33	フレース	M16 L=1500 メッキ 羽子板・タンバックル共	A棟	7.鉄骨	(4)屋外階段	4,340.00	構8.鉄骨	83

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
34	すべり支承	下端:PL-3.2 240×240(SUS304) 上端:ビラフロン 厚2.4 130×130 敷PL-3.2 160×160(SS400)	A棟	7. 鉄骨	(4)屋外階段	42,500.00	構11. すべり支承	1
35	すべり支承 取付手間	下端:PL-3.2 240×240(SUS304) 上端:ビラフロン 厚2.4 130×130 敷PL-3.2 160×160(SS400)	A棟	7. 鉄骨	(4)屋外階段	20,200.00	構8. 鉄骨	84
36	耐火塗料	柱 1時間耐火 屋外仕様 □-200×200×12 ポリウレタン樹脂系上塗り材 ローラー塗	A棟	7. 鉄骨	(5)耐火被覆	38,400.00	構9. 耐火塗料	1
37	耐火塗料	梁 1時間耐火 屋外仕様 H-194×150×6×9 ポリウレタン樹脂系上塗り材 ローラー塗	A棟	7. 鉄骨	(5)耐火被覆	29,000.00	構9. 耐火塗料	2
38	耐火塗料	梁 1時間耐火 屋外仕様 H-340×250×9×14 ポリウレタン樹脂系上塗り材 ローラー塗	A棟	7. 鉄骨	(5)耐火被覆	33,700.00	構9. 耐火塗料	3
39	耐火塗料	梁 1時間耐火 屋外仕様 H-350×175×7×11 ポリウレタン樹脂系上塗り材 ローラー塗	A棟	7. 鉄骨	(5)耐火被覆	33,700.00	構9. 耐火塗料	4
40	屋外テラス(居室上部) 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 平部 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 厚50	A棟	9. 防水	(1)外部	23,300.00	仕1. シート防水	1
41	屋外テラス 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 平部	A棟	9. 防水	(1)外部	10,600.00	仕1. シート防水	2
42	屋外テラス排水溝(居室上部) 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 W100×H50 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 厚50	A棟	9. 防水	(1)外部	23,300.00	仕1. シート防水	3
43	屋外テラス排水溝 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 W100×H50	A棟	9. 防水	(1)外部	2,940.00	仕1. シート防水	4
44	屋外テラス立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 立上り部	A棟	9. 防水	(1)外部	12,200.00	仕1. シート防水	5
45	EVビッド床 塗膜防水	C-UI コンクリート面	A棟	9. 防水	(2)内部	5,440.00	仕69. 塗膜防水(C-	1
46	EVビッド立上り 塗膜防水	C-UI コンクリート面	A棟	9. 防水	(2)内部	5,440.00	仕69. 塗膜防水(C-	2
47	EPS床 FRP複合防水	ウレタン系 モルタル面	A棟	9. 防水	(2)内部	40,200.00	仕2. FRP複合防水	1
48	郵便受箱 取付下地合板	厚12	A棟	10. 木工	(1)外部	4,880.00	仕3. 木工	1
49	鉄骨柱 杉集成材	厚15 210×210 四面 液体カス木材保護塗料塗り 共 取付金物共 [A-32～36・41・42]	A棟	10. 木工	(1)外部	1,790.00	仕3. 木工	9
50	鉄骨梁 杉集成材	厚15 200×200 両側+梁底 液体カス木材保護塗料塗り 共 取付金物共	A棟	10. 木工	(1)外部	4,880.00	仕3. 木工	91
51	鉄骨梁 杉集成材	厚15 350×175 両側+梁底 液体カス木材保護塗料塗り 共 取付金物共	A棟	10. 木工	(1)外部	4,880.00	仕3. 木工	92
52	EVホール床 構造用合板	厚24	A棟	10. 木工	(1)外部	3,980.00	仕3. 木工	10
53	EVホール床 耐水合板	厚12 木下地共	A棟	10. 木工	(1)外部	5,850.00	仕3. 木工	11
54	ハルコニー床 構造用合板	厚24	A棟	10. 木工	(1)外部	3,980.00	仕3. 木工	12
55	ハルコニー床 耐水合板	厚12 木下地共	A棟	10. 木工	(1)外部	5,850.00	仕3. 木工	13
56	ハルコニー排水溝 耐水合板	厚12 W100×H50	A棟	10. 木工	(1)外部	4,880.00	仕3. 木工	14
57	屋外テラス 構造用合板	厚24	A棟	10. 木工	(1)外部	3,980.00	仕3. 木工	15
58	屋外テラス 耐水合板	厚12 シート防水下地	A棟	10. 木工	(1)外部	4,880.00	仕3. 木工	16
59	屋外テラス排水溝 耐水合板	厚12 シート防水下地 W100×H50	A棟	10. 木工	(1)外部	4,880.00	仕3. 木工	17
60	屋上屋根 耐水合板	厚15 金属屋根下地 [A-59]	A棟	10. 木工	(1)外部	5,850.00	仕3. 木工	18
61	屋上屋根 耐水合板	厚15 内樋下地 W300×H135 木下地共 [A-59]	A棟	10. 木工	(1)外部	6,180.00	仕3. 木工	19
62	屋上屋根 木垂木	90×90 @455 [A-59]	A棟	10. 木工	(1)外部	2,440.00	仕3. 木工	20
63	共用廊下床 構造用合板	厚24	A棟	10. 木工	(1)外部	3,980.00	仕3. 木工	21
64	共用廊下床 耐水合板	厚12 木下地共	A棟	10. 木工	(1)外部	5,850.00	仕3. 木工	22
65	共用廊下排水溝 耐水合板	厚12 W100×H50	A棟	10. 木工	(1)外部	4,880.00	仕3. 木工	23
66	住戸土間床 構造用合板	厚24	A棟	10. 木工	(1)外部	3,980.00	仕3. 木工	24

見積採用単価一覧表
福島再生賃貸住宅等新築工事（権現堂集合住宅）

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
67	住戸土間床 耐水合板	厚12 木下地共	A棟	10. 木工	(1) 外部	5,850.00	仕3. 木工	25
68	EPS床 耐水合板	厚12 木下地共	A棟	10. 木工	(2) 内部	2,440.00	仕3. 木工	26
69	木巾木	MDF H=60 厚6	A棟	10. 木工	(2) 内部	5,850.00	仕3. 木工	27
70	天井木製下地	H=84 赤松 吊木・野縁受:30×40 @910 野縁:30×40 @455	A棟	10. 木工	(2) 内部	15,100.00	仕3. 木工	28
71	天井木製下地	H=84 赤松 吊木受:30×60 @910 吊木・野縁受:30×40 @910	A棟	10. 木工	(2) 内部	26,400.00	仕3. 木工	29
72	天井木製下地	H=1850 赤松 吊木受:30×60 @910 吊木・野縁受:30×40 @910	A棟	10. 木工	(2) 内部	18,900.00	仕3. 木工	30
73	天井 木製下地開口補強	600×600 天井点検口用	A棟	10. 木工	(2) 内部	1,630.00	仕3. 木工	31
74	ロビー・集会室A・B カーテンボックス	MDF W240×H100 厚15 [A-60-2・3]	A棟	10. 木工	(2) 内部	5,850.00	仕3. 木工	32
75	額縁	スプルース W=90 厚20 [A-60-2]	A棟	10. 木工	(2) 内部	10,800.00	仕3. 木工	34
76	WD-01 木製建具枠	MDF 8×338 W650×H2400	A棟	10. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	93
77	WD-02 木製建具枠	MDF 8×338 W1000×H2400	A棟	10. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	94
78	WD-03 木製建具枠	MDF 8×338 W800×H2400	A棟	10. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	95
79	壁 パネチ合板	厚3 フォート面	A棟	10. 木工	(2) 内部	29,900.00	仕3. 木工	35
80	天井木製下地	H=250 赤松 吊木受:30×60 @910 吊木・野縁受:30×40 @910	A棟	10. 木工	(2) 内部	26,400.00	仕3. 木工	36
81	天井木製下地	H=500 赤松 吊木受:30×60 @910 吊木・野縁受:30×40 @910	A棟	10. 木工	(2) 内部	26,400.00	仕3. 木工	37
82	カーテンボックス	MDF W240×H100 厚15	A棟	10. 木工	(2) 内部	5,850.00	仕3. 木工	38
83	額縁	スプルース W=90 厚20	A棟	10. 木工	(2) 内部	10,800.00	仕3. 木工	39
84	ユニットバス枠	スプルース 80×20 W800×H2000	A棟	10. 木工	(2) 内部	9,590.00	仕3. 木工	41
85	WD-04 木製建具枠	スプルース 8×194 W650×H2300	A棟	10. 木工	(2) 内部	9,590.00	仕3. 木工	42
86	WD-05 木製建具枠	スプルース 8×172 W800×H2300	A棟	10. 木工	(2) 内部	8,370.00	仕3. 木工	43
87	WD-06 木製建具枠	スプルース 8×194 W800×H2300	A棟	10. 木工	(2) 内部	9,590.00	仕3. 木工	44
88	屋上屋根 金属屋根	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 特殊嵌合式平滑葺き @455 (発泡ポリエチレン 厚4.0裏張)	A棟	11. 屋根	(1) 外部	24,000.00	仕4. 金属屋根	1
89	屋上屋根 頂部雨押え	屋根同材(加工) 下地材:ステンレス 厚1.2 [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	15,800.00	仕4. 金属屋根	2
90	屋上屋根 頂部換気棟カバー	屋根同材(加工) 下地材:ステンレス 厚1.2 [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	33,400.00	仕4. 金属屋根	3
91	屋上屋根 頂部水切	屋根同材(加工) 下地材:ステンレス 厚1.0 [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	11,400.00	仕4. 金属屋根	4
92	屋上屋根 軒先カバー	屋根同材(加工) W=55 軒先フレーム:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 (防水テープ 張り付け) [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	8,720.00	仕4. 金属屋根	5
93	屋上屋根 軒先水切	屋根同材(加工) 下地材:ステンレス 厚1.0 [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	8,400.00	仕4. 金属屋根	6
94	屋上屋根 クラハカバー	屋根同材(加工) W=40 下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	8,720.00	仕4. 金属屋根	7
95	屋上屋根 クラハ水切	屋根同材(加工) 下地材:ステンレス 厚1.0 [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	4,880.00	仕4. 金属屋根	8
96	屋上屋根 内樋	スチール防露樋 厚1.9 W300×H135 塩ビシート 厚1.5+クラハ鋼板 厚0.4 (ジョイント部完全熱融着)	A棟	11. 屋根	(1) 外部	39,200.00	仕4. 金属屋根	9
97	屋上屋根 内樋雨押え	屋根同材(加工) W=180 下地材:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 (防水テープ 張り付け) [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	11,400.00	仕4. 金属屋根	10
98	屋上屋根 内樋軒先カバー	屋根同材(加工) W=90 軒先フレーム:亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 (防水テープ 張り付け) [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	8,720.00	仕4. 金属屋根	11
99	屋上屋根 落し口	75φ アルミとい用	A棟	11. 屋根	(1) 外部	9,600.00	仕4. 金属屋根	12

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
100	屋上屋根 内樋水切	屋根同材(加工) 下地材:ステンレス 厚1.0 [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	8,400.00	仕4. 金属屋根	13
101	屋上屋根 内樋ハッチングメタル	厚1.0 W=150 [A-76]	A棟	11. 屋根	(1) 外部	8,800.00	仕4. 金属屋根	14
102	金属底	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 木毛セメント板 厚25・ 防水シート・下地金物共	A棟	11. 屋根	(1) 外部	64,000.00	仕4. 金属屋根	15
103	共用廊下 ルーフトレン	鋳鉄製 角型 75φ 塗膜防水用 アルミとい用	A棟	11. 屋根	(1) 外部	9,840.00	仕5. ルーフ・レン	1
104	ハココンニー ルーフトレン	鋳鉄製 ハココンニー用 75φ 塗膜防水用 アルミとい用	A棟	11. 屋根	(1) 外部	11,200.00	仕5. ルーフ・レン	2
105	屋外テラス ルーフトレン	アルミ鋳物製 75φ ストレーナー付 シート防水用 アルミとい用	A棟	11. 屋根	(1) 外部	20,200.00	仕5. ルーフ・レン	3
106	アルミとい	角型 75φ	A棟	11. 屋根	(1) 外部	21,200.00	仕6. アルミとい	1
107	ハココンニー界壁(202) アルミ外壁パネ	厚2 木目調焼付印刷板 W807×D100×H2672 [A-87]	A棟	12. 金属	(1) 外部	1,980,000.00	仕7. アルミ外壁パネ	10
108	ハココンニー界壁(203) アルミ外壁パネ	厚2 木目調焼付印刷板 W600×D100×H2762 [A-87]	A棟	12. 金属	(1) 外部	1,650,000.00	仕7. アルミ外壁パネ	11
109	ハココンニー界壁(204) アルミ外壁パネ	厚2 木目調焼付印刷板 W715×D100×H2762 [A-87]	A棟	12. 金属	(1) 外部	1,860,000.00	仕7. アルミ外壁パネ	12
110	ハココンニー界壁(302) アルミ外壁パネ	厚2 木目調焼付印刷板 W807×D100×H3658 [A-87]	A棟	12. 金属	(1) 外部	2,560,000.00	仕7. アルミ外壁パネ	13
111	ハココンニー界壁(303) アルミ外壁パネ	厚2 木目調焼付印刷板 W600×D100×H3658 [A-87]	A棟	12. 金属	(1) 外部	2,070,000.00	仕7. アルミ外壁パネ	14
112	屋外階段 手摺	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	A棟	12. 金属	(1) 外部	101,000.00	仕63. アルミ手摺	1
113	屋外階段 手摺	アルミ H=1500 段部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	A棟	12. 金属	(1) 外部	122,000.00	仕63. アルミ手摺	2
114	テラス階段 手摺	アルミ H=1700 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	A棟	12. 金属	(1) 外部	108,000.00	仕63. アルミ手摺	3
115	テラス階段 手摺	アルミ H=1700 段部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	A棟	12. 金属	(1) 外部	130,000.00	仕63. アルミ手摺	4
116	共用廊下 手摺	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	A棟	12. 金属	(1) 外部	112,000.00	仕63. アルミ手摺	5
117	共用廊下 手摺	アルミ H=2602 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	A棟	12. 金属	(1) 外部	198,000.00	仕63. アルミ手摺	6
118	屋外テラス 手摺	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	A棟	12. 金属	(1) 外部	112,000.00	仕63. アルミ手摺	7
119	ハココンニー 手摺(補助手摺無)	アルミ H=1300 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	A棟	12. 金属	(1) 外部	110,000.00	仕63. アルミ手摺	8
120	ハココンニー 手摺(補助手摺無)	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	A棟	12. 金属	(1) 外部	112,000.00	仕63. アルミ手摺	9
121	ハココンニー界壁(202) アルミ外壁パネ	下地・ 取付金物	A棟	12. 金属	(1) 外部	77,900.00	仕8. スチール金物	81
122	ハココンニー界壁(203) アルミ外壁パネ	下地・ 取付金物	A棟	12. 金属	(1) 外部	77,900.00	仕8. スチール金物	82
123	ハココンニー界壁(204) アルミ外壁パネ	下地・ 取付金物	A棟	12. 金属	(1) 外部	77,900.00	仕8. スチール金物	83
124	ハココンニー界壁(302) アルミ外壁パネ	下地・ 取付金物	A棟	12. 金属	(1) 外部	142,000.00	仕8. スチール金物	84
125	ハココンニー界壁(303) アルミ外壁パネ	下地・ 取付金物	A棟	12. 金属	(1) 外部	138,000.00	仕8. スチール金物	85
126	屋外テラス端部 ガルバリウム鋼板笠木	W120×H42.8 [A-74]	A棟	12. 金属	(1) 外部	10,300.00	仕8. スチール金物	13
127	ハココンニー手摺取合部 ガルバリウム鋼板笠木	厚0.4 W360×H190 手摺貫通部シール共 [A-39・40・49]	A棟	12. 金属	(1) 外部	18,200.00	仕8. スチール金物	86
128	ハココンニー 手摺取付金物	スチール [-200×80×7.5×11 @910 2-M12(中ボルト)共 GPL:厚18 W140×H200、W65×H120	A棟	12. 金属	(1) 外部	45,500.00	仕8. スチール金物	87
129	ハココンニー 手摺取付金物	スチール L-200×200×15 @910 2-M12(中ボルト)共 GPL:厚18 W80×H185 @910	A棟	12. 金属	(1) 外部	63,900.00	仕8. スチール金物	88
130	共用廊下 手摺取付金物	スチール [-200×80×7.5×11 @910 2-M12(中ボルト)共 GPL:厚18 W140×H200、W65×H120	A棟	12. 金属	(1) 外部	51,500.00	仕8. スチール金物	89
131	屋外テラス 手摺取付金物	スチール GPL 厚18 W144×H330 @910 2-M12(中ボルト)共 (塗装 別計上) [A-41・49-1]	A棟	12. 金属	(1) 外部	13,300.00	仕8. スチール金物	90
132	設備隠し 下地金物	スチール H-60×125×6×8 (塗装 別計上) [A-83・84]	A棟	12. 金属	(1) 外部	24,900.00	仕8. スチール金物	91

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
133	軒天 水切金物	スチール 厚2.3曲げ 30×30 ビス留め共 (塗装 別計上) [A-39・40]	A棟	12. 金属	(1) 外部	3,280.00	仕8. スチール金物	92
134	貯湯ユニット(180L)用 アンカーボルト	器体脚固定用 3-M12 L=400 [貯湯ユニット詳細図]	A棟	12. 金属	(1) 外部	1,280.00	仕8. スチール金物	15
135	貯湯ユニット(180L)用 アンカーボルト	上部振れ止め金具固定用 2-M10 L=400 [貯湯ユニット詳細図]	A棟	12. 金属	(1) 外部	1,190.00	仕8. スチール金物	16
136	設備隠し ステンレスワイヤーメッシュ	2.6φ×25 [A-83・84]	A棟	12. 金属	(1) 外部	70,100.00	仕9. ステンレス金物	1
137	屋外階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 ⑨900 取付金物共 [A-45]	A棟	12. 金属	(1) 外部	18,700.00	仕9. ステンレス金物	11
138	屋外階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 段部 ブラケット:12φ×厚2 ⑨900 取付金物共 [A-45]	A棟	12. 金属	(1) 外部	19,600.00	仕9. ステンレス金物	12
139	テラス階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 ⑨900 取付金物共 [A-47・48]	A棟	12. 金属	(1) 外部	18,700.00	仕9. ステンレス金物	13
140	テラス階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 段部 ブラケット:12φ×厚2 ⑨900 取付金物共 [A-47・48]	A棟	12. 金属	(1) 外部	19,600.00	仕9. ステンレス金物	14
141	共用廊下 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 ⑨900 取付金物共 [A-39・40・49-1]	A棟	12. 金属	(1) 外部	18,700.00	仕9. ステンレス金物	15
142	屋外テラス 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 ⑨900 取付金物共 [A-41・49-1]	A棟	12. 金属	(1) 外部	18,700.00	仕9. ステンレス金物	16
143	ステンレス巾木	H=60 厚1.5 HL	A棟	12. 金属	(1) 外部	6,270.00	仕9. ステンレス金物	17
144	軒天 軽量鉄骨天井下地	25形 耐風圧仕様 ふところ1.15m 下地張りあり	A棟	12. 金属	(1) 外部	15,100.00	仕11. 軽量鉄骨天	1
145	床 有孔鋼板	スチール 厚2.0 H=40 W=200・250 固定金具共	A棟	12. 金属	(1) 外部	48,800.00	仕70. 有孔鋼板	1
146	ステンレス巾木	H=60 厚1.5 HL	A棟	12. 金属	(2) 内部	6,270.00	仕9. ステンレス金物	18
147	床 見切材	ステンレス W40×H40 厚3	A棟	12. 金属	(2) 内部	11,500.00	仕9. ステンレス金物	2
148	床 見切材	ステンレス W19×H15 厚1.2 フロアジョイナー	A棟	12. 金属	(2) 内部	7,290.00	仕9. ステンレス金物	3
149	外壁 弾性リシン吹付	セメントモルタル板面 指定色 下地調整共	A棟	13. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシン吹付	1
150	WD-01 片開戸	W650×H2400 材質:オーク アンダーカット H=30	A棟	14. 建具	(1) 木製建具	102,000.00	仕14. 木製建具	1
151	WD-02 片引戸	W1000×H2400 材質:オーク アンダーカット H=30	A棟	14. 建具	(1) 木製建具	121,000.00	仕14. 木製建具	2
152	WD-03 片引戸	W800×H2400 材質:オーク アンダーカット H=30	A棟	14. 建具	(1) 木製建具	94,100.00	仕14. 木製建具	3
153	WD-07 引違戸	W1700×H2400 アンダーカット H=30 (塗装 別計上)	A棟	14. 建具	(1) 木製建具	163,000.00	仕14. 木製建具	4
154	WD-04 片引戸	W650×H2300 アンダーカット H=30 (塗装 別計上)	A棟	14. 建具	(1) 木製建具	107,000.00	仕14. 木製建具	5
155	WD-05 片引戸	W800×H2300 (塗装 別計上)	A棟	14. 建具	(1) 木製建具	107,000.00	仕14. 木製建具	6
156	WD-06 片引戸	W800×H2300 アンダーカット H=30 (塗装 別計上)	A棟	14. 建具	(1) 木製建具	89,200.00	仕14. 木製建具	7
157	AW-01 FIX窓+片引窓	W2300×H2700 枠見込405.5	A棟	14. 建具	(2) アルミニウム製建具	723,000.00	仕15. アルミ製建具	1
158	AW-02 引違窓	W3000×H2700 枠見込405.5	A棟	14. 建具	(2) アルミニウム製建具	712,000.00	仕15. アルミ製建具	2
159	AW-03 FIX窓+片引窓	W2400×H2200 枠見込381.5 アルミ樹脂複合サッシ 片引網戸	A棟	14. 建具	(2) アルミニウム製建具	545,000.00	仕15. アルミ製建具	3
160	AW-04 外倒窓	W1400×H800 枠見込405.5 表面仕上:電解二次着色 排煙オペレーター	A棟	14. 建具	(2) アルミニウム製建具	337,000.00	仕15. アルミ製建具	4
161	SD-01 片開戸	W750×H2400 枠見込345.5 AT	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	356,000.00	仕16. 鋼製建具	1
162	SD-03 二連一般設置型下 段両開戸	W1400×H2720 枠見込209	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	658,000.00	仕16. 鋼製建具	2
163	SD-04 片開戸+FIX	W3028×H2720 枠見込209 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	1,700,000.00	仕16. 鋼製建具	3
164	SD-05 FIX	W957×H2720 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	359,000.00	仕16. 鋼製建具	4
165	SD-06 片開戸+FIX	W3085×H2720 枠見込209 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	1,710,000.00	仕16. 鋼製建具	5

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
166	SD-7 FIX	W1218×H2720 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	513,000.00	仕16. 鋼製建具	6
167	SD-08 二連一般設置型下 段両開戸	W1400×H3110 枠見込209	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	661,000.00	仕16. 鋼製建具	7
168	SD-09 片開戸+FIX	W3028×H3110 枠見込209 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	1,900,000.00	仕16. 鋼製建具	8
169	SD-10 FIX	W957×H3110 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	460,000.00	仕16. 鋼製建具	9
170	SD-11 FIX	W1218×H3110 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	452,000.00	仕16. 鋼製建具	10
171	SD-12 片開戸+FIX	W3085×H3110 枠見込209 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	1,610,000.00	仕16. 鋼製建具	11
172	SD-13 FIX窓+片引戸	W2135×H2200 枠見込201.5 防火設備 プリック網戸 (ガラス 別計上)	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	925,000.00	仕16. 鋼製建具	12
173	SD-14 FIX+両開戸	W1800×H3000 枠見込90 ステンレスワイヤメッシュ φ2.6×25 フランス落とし	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	1,290,000.00	仕16. 鋼製建具	13
174	FSD-01 片開防火戸	W900×H2400 枠見込375.5 特定防火設備 電磁リリース	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	290,000.00	仕16. 鋼製建具	14
175	SD-02 両開戸	W1400×H2400 枠見込338	A棟	14. 建具	(3) 鋼製建具	465,000.00	仕16. 鋼製建具	15
176	Low-E複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 4.00㎡以下	A棟	14. 建具	(4) ガラス	31,000.00	仕17. ガラス	2
177	床 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面	A棟	16. 内外装	(1) 外部	3,520.00	仕21. 防塵塗装	5
178	機械基礎天端 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面	A棟	16. 内外装	(1) 外部	3,520.00	仕21. 防塵塗装	6
179	機械基礎天端 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面 W=300	A棟	16. 内外装	(1) 外部	1,040.00	仕21. 防塵塗装	7
180	巾木 防塵塗装塗上げ	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面 H=400	A棟	16. 内外装	(1) 外部	1,440.00	仕21. 防塵塗装	8
181	機械基礎側面 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面	A棟	16. 内外装	(1) 外部	3,520.00	仕21. 防塵塗装	9
182	EVホール床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	A棟	16. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	1
183	ハココニー床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	A棟	16. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	2
184	共用廊下床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	A棟	16. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	3
185	住戸土間床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	A棟	16. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	4
186	ハココニー床立上り 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	A棟	16. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	5
187	共用廊下床立上り 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	A棟	16. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	6
188	ハココニー排水溝 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行 W100×H50	A棟	16. 内外装	(1) 外部	1,350.00	仕20. ビニル床シート	7
189	共用廊下排水溝 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行 W100×H50	A棟	16. 内外装	(1) 外部	1,350.00	仕20. ビニル床シート	8
190	屋外階段踏面 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	A棟	16. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	9
191	屋外階段蹴込 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	A棟	16. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	10
192	屋外階段踊場 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	A棟	16. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	11
193	外壁 両面ガラス繊維ネット 張セメントモルタル板	厚12.5 通気胴縁・透湿防水シート・ 構造用合板 厚24共 [A-44]	A棟	16. 内外装	(1) 外部	15,600.00	仕25. セメントモルタル板	1
194	床 複合フローリング	厚12 モルタル面 ウレタンUV塗装	A棟	16. 内外装	(2) 内部	12,500.00	仕19. 複合フローリング	1
195	床 複層ビニル床シート	厚2.5 防滑 多湿部 ウレタン塗膜防水面	A棟	16. 内外装	(2) 内部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	13
196	床 複層ビニル床シート	厚2.5 防滑 多湿部 ウレタンFRP複合防水面	A棟	16. 内外装	(2) 内部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	14
197	床 複層長尺塩ビシート	厚1.8 多湿部 モルタル面	A棟	16. 内外装	(2) 内部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	15
198	キッチン壁 メラミン不燃化粧板	厚3 艶消しボード面 [A-58-6]	A棟	16. 内外装	(2) 内部	16,200.00	仕24. メラミン不燃化	1

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
199	マシン不燃化粧板 見切縁	見切用アルミシヨイター [A-046]	A棟	16. 内外装	(2) 内部	3,200.00	仕24. マシン不燃化	2
200	乾式二重床	H=177 パネティクルボード 厚20 樹脂製束	A棟	16. 内外装	(2) 内部	6,300.00	仕18. 乾式二重床	1
201	乾式二重床	H=186.5 パネティクルボード 厚20 樹脂製束	A棟	16. 内外装	(2) 内部	6,300.00	仕18. 乾式二重床	2
202	乾式二重床	H=187.2 パネティクルボード 厚20 樹脂製束	A棟	16. 内外装	(2) 内部	6,300.00	仕18. 乾式二重床	3
203	際根太	H=177	A棟	16. 内外装	(2) 内部	2,700.00	仕18. 乾式二重床	4
204	際根太	H=186.5	A棟	16. 内外装	(2) 内部	2,700.00	仕18. 乾式二重床	5
205	際根太	H=187.2	A棟	16. 内外装	(2) 内部	2,700.00	仕18. 乾式二重床	6
206	床 複合フローリング	厚12 合板面 オークUV塗装	A棟	16. 内外装	(2) 内部	11,900.00	仕19. 複合フローリング	2
207	床 複層ビニル床シート	厚2.5 防滑 多湿部 合板面	A棟	16. 内外装	(2) 内部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	16
208	床 長尺塩ビシート	厚1.8 多湿部 合板面	A棟	16. 内外装	(2) 内部	3,150.00	仕20. ビニル床シート	17
209	床 遮音ボード	厚12.5+12.5 GB-R-H サウンドカット(張合せ材)共	A棟	16. 内外装	(2) 内部	3,800.00	仕23. 床遮音ボード	1
210	キッチン壁 マシン不燃化粧板	厚3 艶消しボード面	A棟	16. 内外装	(2) 内部	16,200.00	仕24. マシン不燃化	3
211	マシン不燃化粧板 見切縁	見切用アルミシヨイター [A-046]	A棟	16. 内外装	(2) 内部	3,200.00	仕24. マシン不燃化	4
212	エントランス 加熱混合物系自然 色舗装	総厚150 加熱混合物系自然色舗装:厚50 路盤:厚150	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	30,300.00	仕48. 加熱混合物	1
213	物干金物	アルミ 2本/か所 上下可動式ボード共	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	29,600.00	仕33. 物干金物	1
214	リフトフック	ステンレス ナス環フック	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	8,600.00	仕34. リフトフック	1
215	鉄骨階段 点字鋳	ステンレス 300角 ビニル床シート面 警告用 点状25個/か所	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	28,700.00	仕35. 点字鋳	1
216	鉄骨階段 点字鋳	ステンレス 300角 人工木デッキ面 警告用 点状25個/か所	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	28,700.00	仕35. 点字鋳	2
217	避難ハッチ	ステンレス 648×568 階高3300用	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	398,000.00	仕36. 避難ハッチ	1
218	避難ハッチ	ステンレス 648×568 階高4500用	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	398,000.00	仕36. 避難ハッチ	2
219	屋外テラス 人工木デッキ	厚23 リブ付 点検口450×450共	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	12,700.00	仕37. 人工木デッキ	1
220	テラス階段踏板 人工木デッキ	厚23 リブ付 W=331 鉄骨階段面 [A-47・48]	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	4,680.00	仕37. 人工木デッキ	2
221	テラス階段踊場踏板 人工木デッキ	厚23 リブ付 鉄骨階段面 [A-47・48]	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	14,100.00	仕37. 人工木デッキ	3
222	Be1 屋外ベンチ	W2000×D600×H400 上台板:人工木デッキ材 厚23 土台つなぎ材:スチール L=50×50×4	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	53,300.00	仕38. ベンチ(人工木	1
223	植栽プランター3F ベンチ	2100×900 上台板:人工木デッキ材 厚23 W=100 下地金物:スチール L=50×50×4	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	77,700.00	仕38. ベンチ(人工木	2
224	屋外テラス 鋼製根太組	H=150用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 @333 大引:ZAMハット鋼 40×60/90 @1200	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	17,100.00	仕39. 鋼製根太組(	1
225	屋外テラス 鋼製根太組	H=250用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 @333 大引:ZAMハット鋼 40×60/90 @1200	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	17,100.00	仕39. 鋼製根太組(	2
226	屋外テラス 鋼製根太組	H=150用 コンクリート束石 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 @333 大引:ZAMハット鋼 40×60/90 @1200	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	18,400.00	仕39. 鋼製根太組(	3
227	屋外テラス 鋼製根太組	H=300用 コンクリート束石 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 @333 大引:ZAMハット鋼 40×60/90 @1200	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	18,400.00	仕39. 鋼製根太組(	4
228	バルコニー側外壁 給気口+エアコンスリーブ	給気口:ABS樹脂 100φ エアコンスリーブ:PE/PP 65φ L=200	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	2,560.00	仕40. 給気口+エアコン	1
229	BB 1F掲示板	W809×D35.5×H1111 掲示板:鉄複合板 アクリル焼付塗装 枠:アルミニウム アルマイト処理	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	110,000.00	仕41. 掲示板	1
230	DB 1F郵便受箱	W360×D333×H240 2住戸用 本体:PC/ABS樹脂難燃グレード 扉・投入口:ステンレス アクリル焼付塗装	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	32,100.00	仕42. 郵便受箱	1
231	DB 1F郵便受箱	W360×D333×H360 3住戸用 本体:PC/ABS樹脂難燃グレード 扉・投入口:ステンレス アクリル焼付塗装	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	46,300.00	仕42. 郵便受箱	4

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
232	樹脂製架台	360×86×80×40 2個/か所 [A-75]	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	2,000.00	仕43. 樹脂製架台	1
233	耐外風形ウェザーステップ	334×334 スリプ共 [A-58-2]	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	22,800.00	仕45. 耐外風形ウェサ	1
234	新聞受け	ステンレス 145×200×46 取付金物共	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	7,790.00	仕66. 新聞受け	1
235	インターホン 玄関子機用パネル	自己消火性PC+ABS樹脂 W122×D14.5×H192	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	1,540.00	仕67. 玄関子機用ハ	1
236	ドレンレール	塩ビ W56.5×厚3.5 [A-38]	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	2,390.00	仕68. ドレンレール	1
237	3F屋上 屋上緑化システム	緑地面積:0.9㎡ 人工軽量土:厚300 透水シート:厚0.8	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	49,400.00	仕46. 屋上緑化システ	1
238	3F屋上 電気式自動灌水システム	緑地面積:0.9㎡ 灌水ホース・電磁弁・他付属物一式共 [A-91]	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	331,000.00	仕47. 自動灌水システ	1
239	高木 サルスベリ	H2.5 株立 W1.0	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	51,800.00	仕52. 植栽	1
240	中木 シャクナゲ	H1.4 W0.6 薄ピンク	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	31,700.00	仕52. 植栽	4
241	地被類 ハイビヤクシン	10.5cmvp L=0.5m 25pot/㎡	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	27,000.00	仕52. 植栽	7
242	地被類 植付け(地被類)	ハイビヤクシン 25pot/㎡	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	2,400.00	仕52. 植栽	8
243	支柱 添え木支柱		A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	1,900.00	仕52. 植栽	9
244	EX01 棟名サイン	W1000×H1000 切文字:ステンレス 厚20 焼付塗装 支柱:ステンレス スタッドBRM4	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	192,000.00	仕58. サイン	1
245	EX02 棟名サイン	H=120程度 3段	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	270,000.00	仕58. サイン	2
246	In01 室名サイン	H=45/15 カッティングシート	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	1,640.00	仕58. サイン	3
247	In02 ビュートサイン	H=120 再生複合プラスチック材 3Dプリンター加工	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	201,000.00	仕58. サイン	4
248	In03 衝突防止フェネル	H=100 @200 カラス面 インクジェットプリント 塩化ビニルシート	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	3,690.00	仕58. サイン	5
249	In04 住戸室名札	W210×H75 ステンレス アクリル焼付/ヘアライン	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	16,400.00	仕58. サイン	6
250	In05 居住者以外立ち入り 禁止	H=120 ステンレスプレート 厚3 文字:シルク印刷	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	16,400.00	仕58. サイン	15
251	In06 階数表示	H=300 ステンレス切文字 厚3 焼付塗装	A棟	17. エント及びその他	(1) 外部	13,100.00	仕58. サイン	16
252	給湯室 システムキッチン	W=1200 ステンレス天板 壁付 レンジフード共 [A-16]	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	122,000.00	仕27. システムキッチン	1
253	給湯室 吊戸棚	W=750	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	21,400.00	仕27. システムキッチン	24
254	システムキッチン 水栓	[A-16]	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	8,040.00	仕27. システムキッチン	2
255	システムキッチン 加熱機器	IH ヒートイン2口 [A-16]	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	55,000.00	仕27. システムキッチン	3
256	トイレ1・2 手洗い器	W=450 [A-16]	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	74,700.00	仕28. 手洗い器	1
257	トイレ1・2 L型手すり	30φ ティンプレートタイプ L=600+600 [A-16]	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	43,400.00	仕30. 水廻り既製	1
258	トイレ1・2 紙巻器	2連 [A-16]	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	33,000.00	仕30. 水廻り既製	2
259	トイレ1・2 ライニング甲板	W=400 厚20 マリニ化粧板 [A-58-5]	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	38,300.00	仕31. 造作家具	1
260	Sh1 集会室ロビー棚	W5500×D500×H800 杉集成材 厚30 換気用ガラス 両開き扉	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	2,320,000.00	仕31. 造作家具	2
261	Sh2 集会室A棚	W5152×D500×H750 杉集成材 厚30 換気用ガラス 両開き扉	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	2,160,000.00	仕31. 造作家具	3
262	Sh3 集会室B棚	W7000×D500×H750 杉集成材 厚30 換気用ガラス 両開き扉	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	3,100,000.00	仕31. 造作家具	4
263	Sh4 集会室B棚	W1974×D500×H750 杉集成材 厚30 換気用ガラス 両開き扉	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	776,000.00	仕31. 造作家具	5
264	Sh5 集会室B棚	W2852×D500×H750 杉集成材 厚30 UC塗り共 [A-52・53-3]	A棟	17. エント及びその他	(2) 内部	1,360,000.00	仕31. 造作家具	6

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
265	ペンダント照明	W1200(600・700)×H1000(250・400) カバー:突板 支柱:ワイヤー	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	266,000.00	仕31. 造作家具	44
266	ビレット上部 床点検口	ステンレス 600×600 歩行用 フローハッチ充填用 密閉形 [A-17]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	48,400.00	仕32. 点検口	1
267	システムキッチン	W=1500 ステンレス天板 壁付 レンジフード 共 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	137,000.00	仕27. システムキッチン	5
268	吊戸棚	W=750	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	23,300.00	仕27. システムキッチン	25
269	システムキッチン 水栓	[A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	8,040.00	仕27. システムキッチン	6
270	システムキッチン 加熱機器	IH ビレットイン2口 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	55,000.00	仕27. システムキッチン	7
271	ユニットバス	1216タイプ 照明・手すり 共 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	777,000.00	仕29. ユニットバス	1
272	洗面台	W=750 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	83,900.00	仕28. 手洗い器	2
273	洗面台 水栓	[A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	15,800.00	仕28. 手洗い器	3
274	収納付き二面鏡	W750×H600×D177 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	79,800.00	仕31. 造作家具	8
275	洗面脱衣室 手すり	H=800 I型 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	30,800.00	仕30. 水廻り既製	3
276	洗濯機パン	640×800 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	41,700.00	仕30. 水廻り既製	4
277	洗面脱衣室 タオル掛け	W200×H109 リンクタイプ [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	17,500.00	仕30. 水廻り既製	5
278	トイレ L型手すり	30φ デインブームタイプ L=600+600 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	43,400.00	仕30. 水廻り既製	6
279	トイレ タオル掛け	W210×H91.5 リンクタイプ [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	10,000.00	仕30. 水廻り既製	7
280	紙巻器	1連 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	15,700.00	仕30. 水廻り既製	8
281	玄関 手すり	35φ L=600 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	27,900.00	仕30. 水廻り既製	9
282	浴室 バスタオル掛け	ステンレス L=650	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	8,400.00	仕30. 水廻り既製	28
283	住戸下駄箱	W800×D400×H2080 [A-16]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	106,000.00	仕31. 造作家具	45
284	Sh6 住戸収納	W1300×D600×H2600 ポリ合板 厚18 扉:低圧メラミン 厚19	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	280,000.00	仕31. 造作家具	9
285	Sh7 住戸トイレ収納棚	W716×D250×H500 低圧メラミン 厚19 OS塗り 共 [A-61]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	48,900.00	仕31. 造作家具	10
286	壁 PS点検口	70× W600×H600 目地タイプ 指定色焼付塗装 鍵付 [A-58-5]	A棟	17. エニット及びその他	(2) 内部	41,300.00	仕32. 点検口	3
287	建設発生土処分	構外処理	A棟	18. 発生材処理		9,000.00		
288	泥土処分	杭発生土	A棟	18. 発生材処理		9,000.00		
289	既製コンクリート杭	P500 L=18.0m 上杭:SC(t=12)500φ L=5.0m 中杭:PHC(C種)500φ L=6.0m	B棟	3. 地業	(2) 既製コンクリート杭	729,000.00	構1. 既製コンクリート杭	10
290	既製コンクリート杭 (試験杭)	P500a L=18.0m 上杭:SC(t=6)500φ L=5.0m 中杭:PHC(A種)500φ L=6.0m	B棟	3. 地業	(2) 既製コンクリート杭	539,000.00	構1. 既製コンクリート杭	11
291	既製コンクリート杭	P500t L=18.0m 上杭:SC(t=14)500φ L=5.0m 中杭:PHC(C種WI)500φ L=6.0m	B棟	3. 地業	(2) 既製コンクリート杭	948,000.00	構1. 既製コンクリート杭	12
292	既製コンクリート杭	P700a L=18.0m 上杭:SC(t=6)700φ L=5.0m 中杭:PHC(A種)700φ L=6.0m	B棟	3. 地業	(2) 既製コンクリート杭	874,000.00	構1. 既製コンクリート杭	32
293	既製コンクリート杭	P700 L=18.0m 上杭:SC(t=12)700φ L=5.0m 中杭:PHC(B種)700φ L=6.0m	B棟	3. 地業	(2) 既製コンクリート杭	1,120,000.00	構1. 既製コンクリート杭	13
294	既製コンクリート杭	P700-2a L=18.0m 上杭:SC(t=6)700φ L=5.0m 中杭:PHC(A種)700φ L=6.0m	B棟	3. 地業	(2) 既製コンクリート杭	908,000.00	構1. 既製コンクリート杭	33
295	既製コンクリート杭	P700-2 L=18.0m 上杭:SC(t=12)700φ L=5.0m 中杭:PHC(B種)700φ L=6.0m	B棟	3. 地業	(2) 既製コンクリート杭	1,180,000.00	構1. 既製コンクリート杭	14
296	雑材料費	金具等	B棟	3. 地業	(2) 既製コンクリート杭	1,120,000.00	構1. 既製コンクリート杭	15
297	杭頭補強筋	開先付補強筋 WSD490 WD32J L=1550 材工共	B棟	3. 地業	(2) 既製コンクリート杭	8,460.00	構3. 杭頭補強筋(	1

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
298	杭頭補強筋	開先付補強筋 WSD490 WD41J L=1940 材工共	B棟	3. 地業	(2) 既製コンクリート杭	12,000.00	構3. 杭頭補強筋 (	3
299	機械式継手	D19+D19 材工共	B棟	4. 鉄筋	(1) 躯体	1,710.00	構5. 機械式継手	1
300	機械式継手	D25+D25 材工共	B棟	4. 鉄筋	(1) 躯体	1,900.00	構5. 機械式継手	2
301	機械式定着	柱 D25 材工共	B棟	4. 鉄筋	(1) 躯体	1,230.00	構6. 機械式定着	1
302	機械式定着	梁 D19 材工共	B棟	4. 鉄筋	(1) 躯体	990.00	構6. 機械式定着	3
303	機械式定着	梁 D25 材工共	B棟	4. 鉄筋	(1) 躯体	1,230.00	構6. 機械式定着	2
304	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅25×180 材工共	B棟	6. 型枠	(1) 躯体	3,340.00	構7. 構造スリット	1
305	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅30×180 材工共	B棟	6. 型枠	(1) 躯体	4,000.00	構7. 構造スリット	2
306	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅35×180 材工共	B棟	6. 型枠	(1) 躯体	4,310.00	構7. 構造スリット	3
307	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅40×180 材工共	B棟	6. 型枠	(1) 躯体	5,150.00	構7. 構造スリット	4
308	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅50×180 材工共	B棟	6. 型枠	(1) 躯体	6,000.00	構7. 構造スリット	5
309	構造スリット	完全 耐火・防水性能 水平 幅25×180 材工共	B棟	6. 型枠	(1) 躯体	1,750.00	構7. 構造スリット	6
310	工場加工組立	副資材・工場溶接55.0m共	B棟	7. 鉄骨	(1) 受柱・住戸梁	132,000.00	構8. 鉄骨	94
311	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗り (外部)	B棟	7. 鉄骨	(1) 受柱・住戸梁	2,460.00	構8. 鉄骨	95
312	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗り (内部)	B棟	7. 鉄骨	(1) 受柱・住戸梁	7,390.00	構8. 鉄骨	96
313	鉄骨運搬		B棟	7. 鉄骨	(1) 受柱・住戸梁	22,900.00	構8. 鉄骨	97
314	鉄骨建方		B棟	7. 鉄骨	(1) 受柱・住戸梁	163,000.00	構8. 鉄骨	98
315	工場加工組立	副資材・工場溶接440m共	B棟	7. 鉄骨	(2) 屋内階段	376,000.00	構8. 鉄骨	113
316	溶融亜鉛メッキ	A種 運搬共	B棟	7. 鉄骨	(2) 屋内階段	185,000.00	構8. 鉄骨	114
317	鉄骨運搬		B棟	7. 鉄骨	(2) 屋内階段	27,000.00	構8. 鉄骨	115
318	鉄骨建方		B棟	7. 鉄骨	(2) 屋内階段	104,000.00	構8. 鉄骨	116
319	鉄骨現場溶接	半自動 (すみ肉6mm換算)	B棟	7. 鉄骨	(2) 屋内階段	20,300.00	構8. 鉄骨	117
320	工場加工組立	副資材・工場溶接1351m共	B棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段 (1～4階)	484,000.00	構8. 鉄骨	133
321	溶融亜鉛メッキ	A種 運搬共	B棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段 (1～4階)	185,000.00	構8. 鉄骨	134
322	鉄骨運搬		B棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段 (1～4階)	15,400.00	構8. 鉄骨	135
323	鉄骨建方		B棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段 (1～4階)	83,600.00	構8. 鉄骨	136
324	フレース	M16 L=600 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	B棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段 (1～4階)	3,740.00	構8. 鉄骨	236
325	フレース	M16 L=700 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	B棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段 (1～4階)	3,790.00	構8. 鉄骨	144
326	フレース	M16 L=1500 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	B棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段 (1～4階)	4,340.00	構8. 鉄骨	145
327	フレース	M16 L=1600 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	B棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段 (1～4階)	4,460.00	構8. 鉄骨	146
328	すべり支承	下端:PL-3.2 240×240 (SUS304) 上端:ビラフロン 厚2.4 130×130 敷PL-3.2 160×160 (SS400)	B棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段 (1～4階)	58,500.00	構11. すべり支承	2
329	すべり支承 取付手間	下端:PL-3.2 240×240 (SUS304) 上端:ビラフロン 厚2.4 130×130 敷PL-3.2 160×160 (SS400)	B棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段 (1～4階)	20,200.00	構8. 鉄骨	147
330	工場加工組立	副資材・工場溶接450m共	B棟	7. 鉄骨	(4) 屋外階段 (4～5階)	484,000.00	構8. 鉄骨	239

見積採用単価一覧表
福島再生賃貸住宅等新築工事（権現堂集合住宅）

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
331	溶融亜鉛メッキ	A種 運搬共	B棟	7. 鉄骨	(4) 屋外階段 (4～5階)	194,000.00	構8. 鉄骨	240
332	鉄骨運搬		B棟	7. 鉄骨	(4) 屋外階段 (4～5階)	18,900.00	構8. 鉄骨	241
333	鉄骨建方		B棟	7. 鉄骨	(4) 屋外階段 (4～5階)	83,600.00	構8. 鉄骨	242
334	ブレース	M16 L=600 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	B棟	7. 鉄骨	(4) 屋外階段 (4～5階)	3,740.00	構8. 鉄骨	243
335	ブレース	M16 L=700 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	B棟	7. 鉄骨	(4) 屋外階段 (4～5階)	3,790.00	構8. 鉄骨	244
336	ブレース	M16 L=1500 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	B棟	7. 鉄骨	(4) 屋外階段 (4～5階)	4,340.00	構8. 鉄骨	245
337	ブレース	M16 L=1600 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	B棟	7. 鉄骨	(4) 屋外階段 (4～5階)	4,460.00	構8. 鉄骨	246
338	すべり支承	下端:PL-3.2 240×240 (SUS304) 上端:ビラフロン 厚2.4 130×130 敷PL-3.2 160×160 (SS400)	B棟	7. 鉄骨	(4) 屋外階段 (4～5階)	58,500.00	構11. すべり支承	3
339	すべり支承 取付手間	下端:PL-3.2 240×240 (SUS304) 上端:ビラフロン 厚2.4 130×130 敷PL-3.2 160×160 (SS400)	B棟	7. 鉄骨	(4) 屋外階段 (4～5階)	20,200.00	構8. 鉄骨	247
340	工場加工組立	副資材・工場溶接72.5m共	B棟	7. 鉄骨	(5) フラット階段	356,000.00	構8. 鉄骨	152
341	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗り (内部)	B棟	7. 鉄骨	(5) フラット階段	1,500.00	構8. 鉄骨	153
342	鉄骨運搬		B棟	7. 鉄骨	(5) フラット階段	96,800.00	構8. 鉄骨	154
343	鉄骨建方		B棟	7. 鉄骨	(5) フラット階段	282,000.00	構8. 鉄骨	155
344	耐火塗料	柱 2時間耐火 屋外仕様 ○-355.6×12.7 ポリウレタン樹脂系上塗り材 ローラー塗	B棟	7. 鉄骨	(6) 耐火被覆	77,800.00	構9. 耐火塗料	5
345	耐火塗料	柱 2時間耐火 屋外仕様 □-150×150×9 ポリウレタン樹脂系上塗り材 ローラー塗	B棟	7. 鉄骨	(6) 耐火被覆	82,500.00	構9. 耐火塗料	6
346	屋上屋根 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 平部 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 厚50	B棟	8. 防水	(1) 外部	23,300.00	仕1. シート防水	6
347	屋上屋根排水溝 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 W150×H50 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 厚50	B棟	8. 防水	(1) 外部	3,360.00	仕1. シート防水	7
348	屋上屋根立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 立上り部	B棟	8. 防水	(1) 外部	12,200.00	仕1. シート防水	8
349	屋外テラス(居室上部) 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 平部 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 厚50	B棟	8. 防水	(1) 外部	23,300.00	仕1. シート防水	9
350	屋外テラス 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 平部	B棟	8. 防水	(1) 外部	10,600.00	仕1. シート防水	10
351	屋外テラス排水溝(居室上部) 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 W100×H50 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 厚50	B棟	8. 防水	(1) 外部	5,460.00	仕1. シート防水	11
352	屋外テラス排水溝 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 W100×H50	B棟	8. 防水	(1) 外部	2,940.00	仕1. シート防水	12
353	屋外テラス立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 立上り部	B棟	8. 防水	(1) 外部	12,200.00	仕1. シート防水	13
354	EVビット床 塗膜防水	C-UI コンクリート面	B棟	8. 防水	(2) 内部	5,440.00	仕69. 塗膜防水 (C-	3
355	EVビット立上り 塗膜防水	C-UI コンクリート面	B棟	8. 防水	(2) 内部	5,440.00	仕69. 塗膜防水 (C-	4
356	庇軒天西側 垂木	杉集成材 150×270 L=575 液体カラス木材保護塗料塗り 共 取付金物共	B棟	9. 木工	(1) 外部	19,500.00	仕3. 木工	48
357	庇軒天東側 垂木	杉集成材 150×270 L=1400 液体カラス木材保護塗料塗り 共 取付金物共	B棟	9. 木工	(1) 外部	47,600.00	仕3. 木工	49
358	庇軒天南北側 垂木	杉集成材 150×270 L=1600 液体カラス木材保護塗料塗り 共 取付金物共	B棟	9. 木工	(1) 外部	54,300.00	仕3. 木工	50
359	郵便受箱 取付下地合板	厚12	B棟	9. 木工	(1) 外部	4,880.00	仕3. 木工	51
360	フラットタイプ 階段 ヒキ集成材	W750×D200 厚20 ヒキ集成材 [A-128(6)]	B棟	9. 木工	(2) 内部	38,100.00	仕3. 木工	58
361	フラットタイプ 階段 コーナー踏板	W750×D0～440 厚20 三角形 ヒキ集成材 [A-128(6)]	B棟	9. 木工	(2) 内部	83,900.00	仕3. 木工	59
362	フラットタイプ 階段 コーナー踏板	W1080×D0～440 厚20 異形 ヒキ集成材 [A-128(6)]	B棟	9. 木工	(2) 内部	121,000.00	仕3. 木工	60
363	吹抜端部天端 見切材	ヒキ集成材 W=50 厚20	B棟	9. 木工	(2) 内部	12,800.00	仕3. 木工	61

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
364	カーテンボックス	MDF W150×H100 厚15 [A-159-1]	B棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	62
365	額縁	スプルーース W=150 厚20 [A-159-1]	B棟	9. 木工	(2) 内部	12,600.00	仕3. 木工	63
366	ユニットバス枠	スプルーース 80×20 W800×H2000	B棟	9. 木工	(2) 内部	9,590.00	仕3. 木工	65
367	WD-01 木製建具枠	MDF 8×90 W913×H2300	B棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	97
368	WD-02 木製建具枠	MDF 8×90 W813×H2300	B棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	98
369	WD-03 木製建具枠	MDF 8×90 W913×H2370	B棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	99
370	WD-04 木製建具枠	MDF 8×90 W813×H2370	B棟	9. 木工	(2) 内部	13,800.00	仕3. 木工	100
371	屋上屋根 ルーフトレン	鋳鉄製 横引 75φ シート防水用 アルミとい用	B棟	10. 屋根	(1) 外部	28,700.00	仕5. ルーフトレン	4
372	屋上屋根 ルーフトレン	鋳鉄製 横引 100φ シート防水用 アルミとい用	B棟	10. 屋根	(1) 外部	30,700.00	仕5. ルーフトレン	12
373	共用廊下 ルーフトレン	鋳鉄製 角型 75φ ビニル床シート(モルタル塗り 下地) 用 アルミとい用	B棟	10. 屋根	(1) 外部	12,400.00	仕5. ルーフトレン	5
374	共用廊下 ルーフトレン	鋳鉄製 角型 100φ ビニル床シート(モルタル塗り 下地) 用 アルミとい用	B棟	10. 屋根	(1) 外部	14,500.00	仕5. ルーフトレン	13
375	ハコニー ルーフトレン	鋳鉄製 ハコニー用 75φ ビニル床シート(モルタル塗り 下地) 用 アルミとい用	B棟	10. 屋根	(1) 外部	20,200.00	仕5. ルーフトレン	6
376	ハコニー ルーフトレン	鋳鉄製 ハコニー用 100φ ビニル床シート(モルタル塗り 下地) 用 アルミとい用	B棟	10. 屋根	(1) 外部	22,100.00	仕5. ルーフトレン	14
377	屋外テラス ルーフトレン	アルミ鋳物製 75φ ストレーナー付 シート防水用 アルミとい用	B棟	10. 屋根	(1) 外部	14,400.00	仕5. ルーフトレン	7
378	アルミとい	角型 75φ	B棟	10. 屋根	(1) 外部	21,200.00	仕6. アルミとい	2
379	アルミとい	角型 100φ	B棟	10. 屋根	(1) 外部	24,800.00	仕6. アルミとい	4
380	ハコニー界壁 アルミ外壁パネル	厚3 木目調焼付印刷板 W210×H2945 [A-160]	B棟	11. 金属	(1) 外部	220,000.00	仕7. アルミ外壁パネル	4
381	ハコニー界壁 アルミ外壁パネル	厚3 木目調焼付印刷板 W210×H3420 [A-160]	B棟	11. 金属	(1) 外部	247,000.00	仕7. アルミ外壁パネル	5
382	ハコニー界壁 アルミ外壁パネル	厚3 木目調焼付印刷板 W210×H3745 [A-160]	B棟	11. 金属	(1) 外部	265,000.00	仕7. アルミ外壁パネル	6
383	屋外階段 手摺	アルミ H=1800 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	B棟	11. 金属	(1) 外部	90,400.00	仕63. アルミ手摺	10
384	屋外階段 手摺	アルミ H=1800 段部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	B棟	11. 金属	(1) 外部	121,000.00	仕63. アルミ手摺	11
385	中央階段 手摺	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	B棟	11. 金属	(1) 外部	75,100.00	仕63. アルミ手摺	12
386	中央階段 手摺	アルミ H=1500 段部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	B棟	11. 金属	(1) 外部	96,000.00	仕63. アルミ手摺	13
387	RC小階段 手摺	アルミ H=1500 段部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	B棟	11. 金属	(1) 外部	100,000.00	仕63. アルミ手摺	14
388	共用廊下 手摺	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	B棟	11. 金属	(1) 外部	64,200.00	仕63. アルミ手摺	15
389	共用廊下 手摺	アルミ H=2590 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	B棟	11. 金属	(1) 外部	110,000.00	仕63. アルミ手摺	16
390	屋外テラス 手摺	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	B棟	11. 金属	(1) 外部	64,100.00	仕63. アルミ手摺	17
391	屋外テラス 手摺	アルミ H=2590 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	B棟	11. 金属	(1) 外部	112,000.00	仕63. アルミ手摺	18
392	ハコニー 手摺(補助手摺無)	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	B棟	11. 金属	(1) 外部	64,200.00	仕63. アルミ手摺	19
393	底頂部 水切金物	アルミ押出型材 2次電解着色クリア W135×H35 下地材・アンカー共	B棟	11. 金属	(1) 外部	9,380.00	仕64. アルミ水切	1
394	ハコニー界壁 アルミ外壁パネル下地 金物	スチール W210×H2945用 L-30×30×3 L=50 @600 Tアンカー共	B棟	11. 金属	(1) 外部	26,400.00	仕8. スチール金物	28
395	ハコニー界壁 アルミ外壁パネル下地 金物	スチール W210×H3420用 L-30×30×3 L=50 @600 Tアンカー共	B棟	11. 金属	(1) 外部	28,500.00	仕8. スチール金物	29
396	ハコニー界壁 アルミ外壁パネル下地 金物	スチール W210×H3745用 L-30×30×3 L=50 @600 Tアンカー共	B棟	11. 金属	(1) 外部	30,100.00	仕8. スチール金物	30

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
397	1F配管目隠し壁 下地金物	スチール 溶融亜鉛メッキ W2100×H4535 アクリル焼付塗装(指定色) 支柱:C-60×30×10×2.3 @700	B棟	11. 金属	(1) 外部	266,000.00	仕8. スチール金物	31
398	2F配管目隠し壁 下地金物	スチール 溶融亜鉛メッキ W2100×H2860 アクリル焼付塗装(指定色) 支柱:C-60×30×10×2.3 @700	B棟	11. 金属	(1) 外部	193,000.00	仕8. スチール金物	32
399	3～5F配管目隠し 壁 下地金物	スチール 溶融亜鉛メッキ W2100×H2460 アクリル焼付塗装(指定色) 支柱:C-60×30×10×2.3 @700	B棟	11. 金属	(1) 外部	188,000.00	仕8. スチール金物	33
400	外壁 セメントモルタル板下地 金物	スチール C-60×30×10×2.3 @455 [A-124-5]	B棟	11. 金属	(1) 外部	13,000.00	仕8. スチール金物	38
401	バルコニー廊下等 鼻先水切金物	スチール L-30×30×3 アンカーボルト留共 (塗装 別計上)	B棟	11. 金属	(1) 外部	3,700.00	仕8. スチール金物	39
402	ハト小屋 開口塞ぎパネル	スチール 厚1.6 W650×H600 取付金物共 [A-158-2]	B棟	11. 金属	(1) 外部	21,800.00	仕8. スチール金物	40
403	ハト小屋 点検口	スチール 厚1.6 W600×H600 付属金物一式共 [A-158-2]	B棟	11. 金属	(1) 外部	23,700.00	仕8. スチール金物	41
404	1F階段室 侵入防止柵	スチール H=300 平部 笠木:30φ×厚2.3 支柱:30φ×厚2.3 @900	B棟	11. 金属	(1) 外部	10,700.00	仕8. スチール金物	93
405	貯湯ユニット(180L)用 アンカーボルト	器体脚固定用 3-M12 L=400 [貯湯ユニット詳細図]	B棟	11. 金属	(1) 外部	1,280.00	仕8. スチール金物	43
406	貯湯ユニット(180L)用 アンカーボルト	上部振れ止め金具固定用 2-M10 L=400 [貯湯ユニット詳細図]	B棟	11. 金属	(1) 外部	1,190.00	仕8. スチール金物	44
407	貯湯ユニット(370L)用 アンカーボルト	器体脚固定用 3-M12 L=400 [貯湯ユニット詳細図]	B棟	11. 金属	(1) 外部	1,280.00	仕8. スチール金物	45
408	貯湯ユニット(370L)用 アンカーボルト	上部振れ止め金具固定用 2-M10 L=400 [貯湯ユニット詳細図]	B棟	11. 金属	(1) 外部	1,190.00	仕8. スチール金物	46
409	床 見切材	ステンレス FB-厚4 [A-124-5]	B棟	11. 金属	(1) 外部	4,860.00	仕9. ステンレス金物	4
410	屋外階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 @900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 @900	B棟	11. 金属	(1) 外部	19,600.00	仕9. ステンレス金物	19
411	屋外階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 段部 ブラケット:12φ×厚2 @900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 @900	B棟	11. 金属	(1) 外部	20,900.00	仕9. ステンレス金物	20
412	中央階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 @900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 @900	B棟	11. 金属	(1) 外部	19,600.00	仕9. ステンレス金物	21
413	中央階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 段部 ブラケット:12φ×厚2 @900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 @900	B棟	11. 金属	(1) 外部	20,900.00	仕9. ステンレス金物	22
414	RC小階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 段部 ブラケット:12φ×厚2 @900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 @900	B棟	11. 金属	(1) 外部	20,900.00	仕9. ステンレス金物	23
415	共用廊下 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 @900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 @900	B棟	11. 金属	(1) 外部	19,600.00	仕9. ステンレス金物	24
416	屋外テラス 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 @900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 @900	B棟	11. 金属	(1) 外部	19,600.00	仕9. ステンレス金物	25
417	1F配管目隠し壁 ステンレスワイヤーメッシュ	2.6φ×25 W2100×H4535 (下地金物 別計上) [A-159-5]	B棟	11. 金属	(1) 外部	320,000.00	仕9. ステンレス金物	26
418	2F配管目隠し壁 ステンレスワイヤーメッシュ	2.6φ×25 W2100×H2860 (下地金物 別計上) [A-159-5]	B棟	11. 金属	(1) 外部	202,000.00	仕9. ステンレス金物	27
419	2F配管目隠し壁 ステンレスワイヤーメッシュ	2.6φ×25 W2100×H2460 (下地金物 別計上) [A-159-6]	B棟	11. 金属	(1) 外部	174,000.00	仕9. ステンレス金物	28
420	設備隠し ステンレスワイヤーメッシュ	2.6φ×25 [A-123-6・124-5]	B棟	11. 金属	(1) 外部	33,700.00	仕9. ステンレス金物	29
421	郵便ボックス 壁見切	ステンレス FB-厚3 W=30 ビス止め共 [A-124-5]	B棟	11. 金属	(1) 外部	5,240.00	仕9. ステンレス金物	30
422	軒天 軽量鉄骨天井下地	25形 耐風圧仕様 ふところ1.0m未満 下地張りなし	B棟	11. 金属	(1) 外部	9,520.00	仕11. 軽量鉄骨天	2
423	吊耐火防水天井	鋼板 厚0.6 山高66 専用ガラス繊維シート裏張 厚5	B棟	11. 金属	(2) 内部	16,000.00	仕12. 吊耐火防水	1
424	天井点検口	GL鋼板 600角 厚0.6 専用ガラス繊維シート裏張 厚5 吊耐火防水天井用	B棟	11. 金属	(2) 内部	23,000.00	仕12. 吊耐火防水	2
425	吊耐火防水天井 下地	C型鋼+専用剣先ボルト(認定品)+ 特殊防天金具(認定品) 吊ボルト ふところ1.5m未満	B棟	11. 金属	(2) 内部	61,000.00	仕12. 吊耐火防水	3
426	吊耐火防水天井 下地開口補強	600×600 天井点検口用	B棟	11. 金属	(2) 内部	57,000.00	仕12. 吊耐火防水	4
427	床 見切材	ステンレス W19×H15 厚1.2 フロアジョイナー	B棟	11. 金属	(2) 内部	6,170.00	仕9. ステンレス金物	5
428	床 見切材	ステンレス W19×H15 厚1.2 曲線 フロアジョイナー	B棟	11. 金属	(2) 内部	15,300.00	仕9. ステンレス金物	6
429	リフトネットタイプ 階段部 自立型手すり	スチール H=900 斜部 笠木:FB-6×40 支柱:FB-6×40 @800	B棟	11. 金属	(2) 内部	104,000.00	仕8. スチール金物	47

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
430	メゾネットタイプ 階段部 自立型手すり	スチール H=900 水平部 笠木:FB-6×40 支柱:FB-6×40 @800	B棟	11. 金属	(2) 内部	103,000.00	仕8. スチール金物	48
431	外壁 弾性リシ吹付	コンクリート面 指定色 下地調整共	B棟	12. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシ吹付	2
432	バルコニー 廊下等 鼻先 弾性リシ吹付	コンクリート面 指定色 下地調整共	B棟	12. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシ吹付	3
433	屋外テラスパレット 立上り 弾性リシ吹付	コンクリート面 指定色 下地調整共	B棟	12. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシ吹付	4
434	植栽プランター立上り 弾性リシ吹付	コンクリート面 指定色 下地調整共	B棟	12. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシ吹付	5
435	外壁 弾性リシ吹付	セメントモルタル板面 指定色 下地調整共	B棟	12. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシ吹付	6
436	WD-01 アウトレット片引戸	W913×H2300 アングルカット H=30	B棟	13. 建具	(1) 木製建具	101,000.00	仕14. 木製建具	8
437	WD-02 アウトレット片引戸	W813×H2300 アングルカット H=30	B棟	13. 建具	(1) 木製建具	95,200.00	仕14. 木製建具	9
438	WD-03 アウトレット片引戸	W913×H2370 アングルカット H=30	B棟	13. 建具	(1) 木製建具	128,000.00	仕14. 木製建具	10
439	WD-04 アウトレット片引戸	W813×H2370 アングルカット H=30	B棟	13. 建具	(1) 木製建具	120,000.00	仕14. 木製建具	11
440	WD-05 片開戸	W750×H2400 アングルカット H=30	B棟	13. 建具	(1) 木製建具	96,900.00	仕14. 木製建具	21
441	AW-01 引違窓	W1600×H2100 枠見込247 ブラインド網戸	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	231,000.00	仕15. アルミ製建具	5
442	AW-02 引違窓	W2600×H2100 枠見込247.5 ブラインド網戸	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	290,000.00	仕15. アルミ製建具	6
443	AW-03 引違窓	W2015×H2100 枠見込247.5 アルミ樹脂複合サッシ ブラインド網戸	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	393,000.00	仕15. アルミ製建具	7
444	AW-04 引違窓	W1700×H2100 枠見込247.5 アルミ樹脂複合サッシ ブラインド網戸	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	350,000.00	仕15. アルミ製建具	8
445	AW-05 FIX窓	W772×H2100 枠見込247.5 アルミ樹脂複合サッシ ブラインド網戸	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	105,000.00	仕15. アルミ製建具	9
446	AG-01 カーテン	W1200×H1000 グラスファイバー防虫網	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	228,000.00	仕15. アルミ製建具	10
447	AG-02 カーテン	W1800×H300 グラスファイバー防虫網	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	191,000.00	仕15. アルミ製建具	11
448	AG-03 カーテン	W2000×H1000 グラスファイバー防虫網	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	295,000.00	仕15. アルミ製建具	12
449	AG-04 カーテン	W1800×H500 グラスファイバー防虫網	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	216,000.00	仕15. アルミ製建具	13
450	AG-05 カーテン	W2600×H1000 グラスファイバー防虫網	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	478,000.00	仕15. アルミ製建具	14
451	AG-06 カーテン	W1500×H300 グラスファイバー防虫網	B棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	176,000.00	仕15. アルミ製建具	15
452	SD-01 片開戸	W1200×H2100 枠見込90 AT	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	460,000.00	仕16. 鋼製建具	16
453	SD-02 両開戸	W1500×H2100 枠見込220 AT	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	554,000.00	仕16. 鋼製建具	17
454	SD-03 片開戸	W800×H2100 枠見込220 AT	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	323,000.00	仕16. 鋼製建具	18
455	SD-04 両開戸	W1800×H2100 枠見込220 SAT	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	630,000.00	仕16. 鋼製建具	19
456	SD-05 片開戸	W1800×H2600 枠見込90 ステンレスワイヤメッシュ φ2.6×25	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,080,000.00	仕16. 鋼製建具	20
457	SD-06 両開戸	W1340×H2600 枠見込90	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	661,000.00	仕16. 鋼製建具	21
458	SD-07 片開戸	W600×H2600 枠見込90	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	337,000.00	仕16. 鋼製建具	22
459	SD-08 FIX+片開戸	W1770×H2600 枠見込90 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	963,000.00	仕16. 鋼製建具	23
460	SD-09 FIX	W1322×H2600 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	577,000.00	仕16. 鋼製建具	24
461	SD-10 二連一般設置型下 段両開戸	W1464×H2600 枠見込90	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	556,000.00	仕16. 鋼製建具	25
462	SD-11 FIX+片開戸	W2477×H2600 枠見込90 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,180,000.00	仕16. 鋼製建具	26

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
463	SD-12 FIX+両開戸	W1340×H2880 枠見込90	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	480,000.00	仕16. 鋼製建具	27
464	SD-13 FIX+片開戸	W600×H2880 枠見込90	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	244,000.00	仕16. 鋼製建具	28
465	SD-14 FIX+片開戸	W1770×H2880 枠見込90 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,070,000.00	仕16. 鋼製建具	29
466	SD-15 FIX	W1322×H2600 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	577,000.00	仕16. 鋼製建具	30
467	SD-16 二連一般設置型下 段両開戸	W1464×H2880 枠見込90	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	550,000.00	仕16. 鋼製建具	31
468	SD-17 FIX+片開戸	W2477×H2880 枠見込90 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,320,000.00	仕16. 鋼製建具	32
469	SD-18 FIX+片開戸	W3167.5×H2880 枠見込90 ステンレス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,610,000.00	仕16. 鋼製建具	33
470	SD-19 引違窓	W2425×H2100 枠見込245.5 防火設備 プリントネット戸 (ガラス 別計上)	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	990,000.00	仕16. 鋼製建具	34
471	FSD-01 子扉付片開防火戸	W1950×H2400 枠見込90 特定防火設備 電磁リリース	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	792,000.00	仕16. 鋼製建具	37
472	SD-03 片開戸	W800×H2100 枠見込220 AT	B棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	281,000.00	仕16. 鋼製建具	38
473	Low-E複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 2.00㎡以下	B棟	13. 建具	(4) ガラス	30,700.00	仕17. ガラス	5
474	Low-E複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 4.00㎡以下	B棟	13. 建具	(4) ガラス	31,000.00	仕17. ガラス	6
475	Low-E複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 4.00㎡以下	B棟	13. 建具	(4) ガラス	31,000.00	仕17. ガラス	6
476	EVホール床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	B棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	18
477	住戸土間床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	B棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	19
478	パネルコー床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	B棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	20
479	パネルコー床立上り 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	B棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	21
480	パネルコー排水溝 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行 W100×H50	B棟	15. 内外装	(1) 外部	1,080.00	仕20. ビニル床シート	22
481	共用廊下床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	B棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	23
482	共用廊下床立上り 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	B棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	24
483	共用廊下排水溝 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行 W100×H50	B棟	15. 内外装	(1) 外部	1,350.00	仕20. ビニル床シート	25
484	中央階段踏面 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	B棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	26
485	中央階段蹴込 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	B棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	27
486	中央階段踊場 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	B棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	28
487	外壁 両面ガラス繊維ネット 張セメントモルタル板	厚12.5 [A-224-6]	B棟	15. 内外装	(1) 外部	15,600.00	仕25. セメントモルタル板	2
488	床 複層ビニル床シート	厚2.5 防滑 多湿部 モルタル面	B棟	15. 内外装	(2) 内部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	29
489	床 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面	B棟	15. 内外装	(2) 内部	3,520.00	仕21. 防塵塗装	1
490	設備基礎天端 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面	B棟	15. 内外装	(2) 内部	3,520.00	仕21. 防塵塗装	10
491	巾木 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面 H=60	B棟	15. 内外装	(2) 内部	480.00	仕21. 防塵塗装	2
492	巾木 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面 H=100	B棟	15. 内外装	(2) 内部	480.00	仕21. 防塵塗装	11
493	設備基礎立上り 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面	B棟	15. 内外装	(2) 内部	3,520.00	仕21. 防塵塗装	12
494	乾式二重床	H=226 パーティクルボード 厚20 樹脂製束 制振マット共	B棟	15. 内外装	(2) 内部	20,000.00	仕18. 乾式二重床	7
495	乾式二重床	H=235.5 パーティクルボード 厚20 樹脂製束 制振材共	B棟	15. 内外装	(2) 内部	20,000.00	仕18. 乾式二重床	8

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
496	乾式二重床	H=236.2 パーティクルボード 厚20 樹脂製束 制振材共	B棟	15. 内外装	(2) 内部	20,000.00	仕18. 乾式二重床	9
497	際根太	H=226	B棟	15. 内外装	(2) 内部	3,230.00	仕18. 乾式二重床	10
498	際根太	H=235.5	B棟	15. 内外装	(2) 内部	3,230.00	仕18. 乾式二重床	11
499	際根太	H=236.2	B棟	15. 内外装	(2) 内部	3,230.00	仕18. 乾式二重床	12
500	床 複合フローリング	厚12 合板面 オークUV塗装	B棟	15. 内外装	(2) 内部	11,900.00	仕19. 複合フローリング	3
501	床 複層ビニル床シート	厚2.5 防滑 多湿部 合板面	B棟	15. 内外装	(2) 内部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	30
502	床 長尺塩ビシート	厚1.8 多湿部 合板面	B棟	15. 内外装	(2) 内部	3,150.00	仕20. ビニル床シート	31
503	キッチン壁 メラミン不燃化粧板	厚3 艶消し ホワイト面	B棟	15. 内外装	(2) 内部	16,200.00	仕24. メラミン不燃化	5
504	メラミン不燃化粧板 見切縁	見切用アルミジョイナー [A-046]	B棟	15. 内外装	(2) 内部	16,200.00	仕24. メラミン不燃化	6
505	EVホール階段室床 加熱混合物系自然色 舗装	総厚250 加熱混合物系自然色舗装:厚50 路盤:厚200	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	30,800.00	仕48. 加熱混合物	2
506	屋外テラスF 加熱混合物系自然色 舗装	総厚150 加熱混合物系自然色舗装:厚50 路盤:厚150	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	30,200.00	仕48. 加熱混合物	3
507	RC小階段 加熱混合物系自然色 舗装	厚50	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	25,800.00	仕48. 加熱混合物	7
508	床点検口	ステンレス 600×600 目地タイプ	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	48,400.00	仕32. 点検口	4
509	物干金物	アルミ 2本/か所 上下可動式ボール共	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	29,600.00	仕33. 物干金物	2
510	リフトフック	ステンレス ナス環フック	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	8,600.00	仕34. リフトフック	2
511	鉄骨階段 点字鋸	ステンレス 300角 ビニル床シート面 警告用 点状25個/か所	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	28,700.00	仕35. 点字鋸	3
512	鉄骨階段 点字鋸	ステンレス 300角 人工木デッキ面 警告用 点状25個/か所	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	28,700.00	仕35. 点字鋸	4
513	避難ハッチ	ステンレス 648×568 階高3200用 [A-115-2～4]	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	398,000.00	仕36. 避難ハッチ	3
514	避難ハッチ	ステンレス 648×568 階高4000用 [A-115-2～4]	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	398,000.00	仕36. 避難ハッチ	4
515	屋外テラス 人工木デッキ	厚23 リブ付 点検口450×450共	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	12,700.00	仕37. 人工木デッキ	4
516	屋外テラス階段 人工木デッキ	厚23 リブ付 段部2段 W1200/1400×D500×H400	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	48,200.00	仕37. 人工木デッキ	5
517	屋外テラス階段 人工木デッキ	厚23 リブ付 段部2段 W1500/2000×D500×H400	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	64,200.00	仕37. 人工木デッキ	6
518	屋外テラス階段 人工木デッキ	厚23 リブ付 段部2段 W2000/2500×D500×H400	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	81,600.00	仕37. 人工木デッキ	7
519	屋外階段踏板 人工木デッキ	厚23 リブ付 W=331 鉄骨階段面 [A-128(4)・(5)]	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	4,680.00	仕37. 人工木デッキ	8
520	屋外階段踊場踏板 人工木デッキ	厚23 リブ付 鉄骨階段面 [A-128(4)・(5)]	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	14,100.00	仕37. 人工木デッキ	9
521	Be1 屋外ベンチ1	W4000×D600×H400 上台板:人工木デッキ材 厚23 土台つなぎ材:スチール L=50×50×4	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	86,600.00	仕38. ベンチ(人工木)	3
522	Be2 屋外ベンチ2	W(3000+2040.6)×D600×H400 L型 上台板:人工木デッキ材 厚23 土台つなぎ材:スチール L=50×50×4	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	111,000.00	仕38. ベンチ(人工木)	4
523	植栽プランター5F ベンチ	8162.6×1780 両端部R付 紙上台板:人工木デッキ材 厚23 W=250～450	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	510,000.00	仕38. ベンチ(人工木)	7
524	屋外テラス 鋼製根太組	H=140用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 @333 大引:ZAMハット鋼 40×60/90 @1200	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	17,100.00	仕39. 鋼製根太組(	5
525	屋外テラス 鋼製根太組	H=250用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 @333 大引:ZAMハット鋼 40×60/90 @1200	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	17,100.00	仕39. 鋼製根太組(	6
526	屋外テラス 鋼製根太組	H=540用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 @333 大引:ZAMハット鋼 40×60/90 @1200	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	19,000.00	仕39. 鋼製根太組(	7
527	屋外テラス階段 鋼製根太組	W1200/1400×D500×H400用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 @333	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	77,500.00	仕39. 鋼製根太組(	8
528	屋外テラス階段 鋼製根太組	W1500/2000×D500×H400用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 @333	B棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	86,700.00	仕39. 鋼製根太組(	9

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
529	屋外テラス階段 鋼製根太組	W2000/2500×D500×H400用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 #333	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	112,000.00	仕39. 鋼製根太組(	10
530	バルコニー側外壁 給気口+エアコンスリーブ	給気口:ABS樹脂 100φ エアコンスリーブ:PE/PP 65φ L=200 [A-124-1~5]	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	2,560.00	仕40. 給気口+エアコン	2
531	BB 1F揭示板	W809×D35.5×H111 揭示板:鉄複合板 アクリル焼付塗装 枠:アルミワム アルマイト処理	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	110,000.00	仕41. 揭示板	2
532	DB 1F郵便受箱	W360×D333×H240 2住戸用 本体:PC/ABS樹脂難燃グレード 扉・投入口:ステンレス アクリル焼付塗装	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	32,100.00	仕42. 郵便受箱	2
533	新聞受け	ステンレス 145×200×46 取付金物共	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	7,790.00	仕66. 新聞受け	2
534	インターホン 玄関子機用パネル	自己消火性PC+ABS樹脂 W122×D14.5×H192	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	1,540.00	仕67. 玄関子機用パ	2
535	ドレンレール	塩ビ W56.5×厚3.5 [A-124-1~3]	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	2,390.00	仕68. ドレンレール	2
536	5F屋上 屋上緑化システム	緑地面積:7.7㎡ 人工軽量土:厚800 透水シート:厚0.8	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	882,000.00	仕46. 屋上緑化システ	3
537	5F屋上 電気式自動灌水システム	緑地面積:7.7㎡ 灌水ホース・電磁弁・他付属物一式共 [A-163]	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	570,000.00	仕47. 自動灌水システ	3
538	高木 アオハダ	H3.5 C0.11(5本立ち以上) W1.8	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	126,000.00	仕52. 植栽	17
539	中木 クロモジ	H2.2 株立 W1.2	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	37,400.00	仕52. 植栽	19
540	中木 トクナツツツジ	H1.2 W0.8	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	7,170.00	仕52. 植栽	20
541	中木 ソコ	H2.5 株立 W1.2	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	57,600.00	仕52. 植栽	21
542	中木 ソコ	H2.0 株立 W0.9	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	34,600.00	仕52. 植栽	23
543	中木 シャナゲ	H1.6 W0.8 薄ピンク	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	34,600.00	仕52. 植栽	24
544	中木 シャナゲ	H1.4 W0.6 薄ピンク	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	31,700.00	仕52. 植栽	25
545	灌木類 灌木寄せ植え	H0.3~0.6 9株/㎡ 琉球ツツジ、斑入りアヒヒ、セイヨウイランテン、 ナンテンモンライム、アメリカマシモツゲ、ディエゴロ、	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	21,000.00	仕52. 植栽	26
546	地被類 ハイビヤクシン	10.5cmvp L=0.5m 25pot/㎡	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	27,000.00	仕52. 植栽	30
547	地被類 植付け(地被類)	ハイビヤクシン 25pot/㎡	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	2,400.00	仕52. 植栽	31
548	支柱 添え木支柱		B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	1,900.00	仕52. 植栽	32
549	EX01 棟名サイン	W1000×H800 切文字:ステンレス 厚20 焼付塗装 支柱:ステンレス スタッド BRM4	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	162,000.00	仕58. サイン	7
550	EX02 棟名サイン	H=120程度 3段	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	270,000.00	仕58. サイン	8
551	In01 室名サイン	H=45/15 カッティングシート	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	1,640.00	仕58. サイン	9
552	In02 住戸室名札	W210×H75 ステンレス アクリル焼付/ヘアライン	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	16,400.00	仕58. サイン	10
553	In03 居住者以外立ち入り 禁止	H=120 ステンレスプレート 厚3 文字:シルク印刷	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	16,400.00	仕58. サイン	17
554	In04 階数表示	H=300 ステンレス切文字 厚3 焼付塗装	B棟	16. エント及びその他	(1) 外部	13,100.00	仕58. サイン	18
555	ビレット上部 床点検口	ステンレス 600×600 歩行用 フローハッチ充填用 密閉形 [A-115-1]	B棟	16. エント及びその他	(2) 内部	48,400.00	仕32. 点検口	5
556	システムキッチン	W=1500 ステンレス天板 壁付 レンジフード共 [A-113-3]	B棟	16. エント及びその他	(2) 内部	137,000.00	仕27. システムキッチン	9
557	システムキッチン	W=1800 ステンレス天板 対面 吊戸棚・レンジフード共 [A-113-3]	B棟	16. エント及びその他	(2) 内部	373,000.00	仕27. システムキッチン	10
558	吊戸棚	W=750	B棟	16. エント及びその他	(2) 内部	37,200.00	仕27. システムキッチン	26
559	システムキッチン 水栓	[A-113-3]	B棟	16. エント及びその他	(2) 内部	8,480.00	仕27. システムキッチン	11
560	システムキッチン 加熱機器	IH ビレット2口 [A-113-3]	B棟	16. エント及びその他	(2) 内部	55,000.00	仕27. システムキッチン	12
561	システムキッチン 加熱機器	IH ビレット3口 [A-113-3]	B棟	16. エント及びその他	(2) 内部	140,000.00	仕27. システムキッチン	13

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
562	ユニットバス	1014タイプ 照明・手すり 共 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	739,000.00	仕29. ユニットバス	5
563	ユニットバス	1216タイプ 照明・手すり 共 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	780,000.00	仕29. ユニットバス	6
564	ユニットバス	1416タイプ 照明・手すり 共 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	1,380,000.00	仕29. ユニットバス	7
565	トイレ 手洗い器	W=450 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	74,700.00	仕28. 手洗い器	4
566	洗面台	W=600 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	99,500.00	仕28. 手洗い器	5
567	洗面台	W=750 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	83,900.00	仕28. 手洗い器	6
568	洗面台	W=900 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	224,000.00	仕28. 手洗い器	7
569	洗面台 水栓	[A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	15,800.00	仕28. 手洗い器	8
570	洗面台 水栓	[A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	17,000.00	仕28. 手洗い器	9
571	収納付き一面鏡	W600×H600×D177 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	100,000.00	仕31. 造作家具	13
572	収納付き二面鏡	W750×H600×D177 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	119,000.00	仕31. 造作家具	14
573	収納付き三面鏡	W1200×H600×D177 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	236,000.00	仕31. 造作家具	15
574	洗面 手すり	H=600 ディンブルタイプ [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	27,400.00	仕30. 水廻り既製	10
575	洗濯機パン	640×640 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	40,600.00	仕30. 水廻り既製	11
576	洗濯機パン	640×800 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	41,700.00	仕30. 水廻り既製	12
577	洗面 タオル掛け	W200×H109 リンケタイプ [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	17,500.00	仕30. 水廻り既製	13
578	トイレ L型手すり	30φ ディンブルタイプ L=600+600 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	43,400.00	仕30. 水廻り既製	14
579	トイレ タオル掛け	W210×H91.5 リンケタイプ [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	10,000.00	仕30. 水廻り既製	15
580	紙巻器	1連 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	15,700.00	仕30. 水廻り既製	16
581	玄関 手すり	35φ L=600 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	27,900.00	仕30. 水廻り既製	17
582	浴室 バスタオル掛け	ステンレス L=450	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	7,920.00	仕30. 水廻り既製	29
583	浴室 バスタオル掛け	ステンレス L=650	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	8,400.00	仕30. 水廻り既製	30
584	トイレ収納棚	W750×D270×H455 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	37,600.00	仕31. 造作家具	46
585	Mメゾネット住戸 下駄箱	W800×D360×H2080 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	48,000.00	仕31. 造作家具	47
586	S住戸 下駄箱	W400×D400×H2080 [A-113-3]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	32,000.00	仕31. 造作家具	48
587	Sh1 S住戸クローゼット内部	棚板:W555×D577 指紋レスメラミン化粧板 厚18 ハンガーバー イブ:ステンレス 25φ HL L=555	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	63,200.00	仕31. 造作家具	49
588	Sh2 Mメゾネット住戸クローゼット内部1	棚板:W1010×D727 指紋レスメラミン化粧板 厚18 ハンガーバー イブ:ステンレス 25φ HL L=1010	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	106,000.00	仕31. 造作家具	50
589	Sh3 Mメゾネット住戸クローゼット内部2	棚板:W1010×D617 指紋レスメラミン化粧板 厚18 ハンガーバー イブ:ステンレス 25φ HL L=1010	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	92,000.00	仕31. 造作家具	51
590	Sh4 M住戸置き式収納	W1300×D600×H2600 ボリ合板 厚18 扉:低圧メラミン 厚19	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	184,000.00	仕31. 造作家具	52
591	Sh1部 クローゼット開戸	W735×H2300 [A-151-1～2・152-1]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	74,400.00	仕31. 造作家具	53
592	Sh2部 クローゼット開戸	W1190×H2400 [A-151-2・152-1]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	84,000.00	仕31. 造作家具	54
593	Sh3部 クローゼット開戸	W1190×H2400 [A-152-1・152-2]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	85,600.00	仕31. 造作家具	55
594	壁 PS点検口	700×W600×H600 目地タイプ 指定色焼付塗装 鍵付 [A-157-5]	B棟	16. ユニット及びその他	(2) 内部	41,300.00	仕32. 点検口	6

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
595	建設発生土処分	構外処理	B棟	17. 発生材処理		9,000.00		
596	建設発生土処分	杭発生土	B棟	17. 発生材処理		9,000.00		
597	既製コンクリート杭	P500t L=18.0m 上杭:SC(t=16)500φ L=5.0m 中杭:PHC(C種)500φ L=7.0m	C棟	3. 地業	(2)既製コンクリート杭	971,000.00	構1. 既製コンクリート杭	22
598	既製コンクリート杭	P700-2 L=20.0m 上杭:SC(t=14)700φ L=5.0m 中杭:PHC(B種)700φ L=7.0m	C棟	3. 地業	(2)既製コンクリート杭	1,230,000.00	構1. 既製コンクリート杭	23
599	既製コンクリート杭	P700-2t L=20.0m 上杭:SC(t=14)700φ L=5.0m 中杭:PHC(B種)700φ L=7.0m	C棟	3. 地業	(2)既製コンクリート杭	1,480,000.00	構1. 既製コンクリート杭	24
600	既製コンクリート杭	P700 L=20.0m 上杭:SC(t=14)700φ L=5.0m 中杭:PHC(C種)700φ L=7.0m	C棟	3. 地業	(2)既製コンクリート杭	1,410,000.00	構1. 既製コンクリート杭	25
601	既製コンクリート杭 (試験杭)	P700t L=20.0m 上杭:SC(t=16)700φ L=5.0m 中杭:PHC(C種)700φ L=7.0m	C棟	3. 地業	(2)既製コンクリート杭	1,640,000.00	構1. 既製コンクリート杭	26
602	既製コンクリート杭	P700t L=20.0m 上杭:SC(t=16)700φ L=5.0m 中杭:PHC(C種)700φ L=7.0m	C棟	3. 地業	(2)既製コンクリート杭	1,640,000.00	構1. 既製コンクリート杭	27
603	既製コンクリート杭	P900 L=20.0m 上杭:SC(t=12)900φ L=5.0m 中杭:PHC(A種)900φ L=7.0m	C棟	3. 地業	(2)既製コンクリート杭	1,610,000.00	構1. 既製コンクリート杭	28
604	既製コンクリート杭	P900-2 L=20.0m 上杭:SC(t=12)900φ L=5.0m 中杭:PHC(A種)900φ L=7.0m	C棟	3. 地業	(2)既製コンクリート杭	1,630,000.00	構1. 既製コンクリート杭	29
605	雑材料費	金具等	C棟	3. 地業	(2)既製コンクリート杭	2,060,000.00	構1. 既製コンクリート杭	30
606	杭頭補強筋	開先付補強筋 WSD490 WD38J L=1800 材工共	C棟	3. 地業	(2)既製コンクリート杭	10,600.00	構3. 杭頭補強筋	2
607	機械式継手	D19+D19 材工共	C棟	4. 鉄筋	(1)躯体	1,710.00	構5. 機械式継手	3
608	機械式継手	D22+D22 材工共	C棟	4. 鉄筋	(1)躯体	1,710.00	構5. 機械式継手	4
609	機械式継手	D22+D25 材工共	C棟	4. 鉄筋	(1)躯体	1,900.00	構5. 機械式継手	5
610	機械式継手	D25+D25 材工共	C棟	4. 鉄筋	(1)躯体	1,900.00	構5. 機械式継手	6
611	機械式定着	柱 D22 材工共	C棟	4. 鉄筋	(1)躯体	1,100.00	構6. 機械式定着	5
612	機械式定着	柱 D25 材工共	C棟	4. 鉄筋	(1)躯体	1,230.00	構6. 機械式定着	4
613	機械式定着	梁 D19 材工共	C棟	4. 鉄筋	(1)躯体	990.00	構6. 機械式定着	7
614	機械式定着	梁 D25 材工共	C棟	4. 鉄筋	(1)躯体	1,230.00	構6. 機械式定着	6
615	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅25×180 材工共	C棟	6. 型枠	(1)躯体	3,340.00	構7. 構造スリット	7
616	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅30×180 材工共	C棟	6. 型枠	(1)躯体	4,000.00	構7. 構造スリット	8
617	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅35×180 材工共	C棟	6. 型枠	(1)躯体	4,310.00	構7. 構造スリット	9
618	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅40×180 材工共	C棟	6. 型枠	(1)躯体	5,150.00	構7. 構造スリット	10
619	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅45×180 材工共	C棟	6. 型枠	(1)躯体	6,000.00	構7. 構造スリット	11
620	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅50×180 材工共	C棟	6. 型枠	(1)躯体	6,000.00	構7. 構造スリット	12
621	構造スリット	完全 耐火・防水性能 垂直 幅60×180 材工共	C棟	6. 型枠	(1)躯体	6,000.00	構7. 構造スリット	13
622	構造スリット	完全 耐火・防水性能 水平 幅25×180 材工共	C棟	6. 型枠	(1)躯体	1,750.00	構7. 構造スリット	14
623	工場加工組立	副資材・工場溶接93.1m共	C棟	7. 鉄骨	(1)受柱・住戸梁	132,000.00	構8. 鉄骨	168
624	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗り(外部)	C棟	7. 鉄骨	(1)受柱・住戸梁	2,460.00	構8. 鉄骨	169
625	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗り(内部)	C棟	7. 鉄骨	(1)受柱・住戸梁	7,390.00	構8. 鉄骨	170
626	鉄骨運搬		C棟	7. 鉄骨	(1)受柱・住戸梁	14,100.00	構8. 鉄骨	171
627	鉄骨建方		C棟	7. 鉄骨	(1)受柱・住戸梁	150,000.00	構8. 鉄骨	172

見積採用単価一覧表
福島再生賃貸住宅等新築工事（権現堂集合住宅）

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
628	工場加工組立	副資材・工場溶接600m共	C棟	7. 鉄骨	(2) 屋内階段	376,000.00	構8. 鉄骨	187
629	溶融亜鉛メッキ	A種 運搬共	C棟	7. 鉄骨	(2) 屋内階段	185,000.00	構8. 鉄骨	188
630	鉄骨運搬		C棟	7. 鉄骨	(2) 屋内階段	22,000.00	構8. 鉄骨	189
631	鉄骨建方		C棟	7. 鉄骨	(2) 屋内階段	88,000.00	構8. 鉄骨	190
632	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	C棟	7. 鉄骨	(2) 屋内階段	15,400.00	構8. 鉄骨	191
633	工場加工組立	副資材・工場溶接1921m共	C棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段	484,000.00	構8. 鉄骨	207
634	溶融亜鉛メッキ	A種 運搬共	C棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段	185,000.00	構8. 鉄骨	208
635	鉄骨運搬		C棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段	150,000.00	構8. 鉄骨	209
636	鉄骨建方		C棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段	79,200.00	構8. 鉄骨	210
637	フレース	M16 L=800 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	C棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段	3,800.00	構8. 鉄骨	238
638	フレース	M16 L=1000 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	C棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段	3,810.00	構8. 鉄骨	218
639	フレース	M16 L=1400 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	C棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段	4,260.00	構8. 鉄骨	219
640	フレース	M16 L=2000 メッキ 羽子板・タンバ・ツクル共	C棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段	4,780.00	構8. 鉄骨	220
641	すべり支承	下端:PL-3.2 240×240(SUS304) 上端:ビラフロン 厚2.4 130×130 敷PL-3.2 160×160(SS400)	C棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段	58,500.00	構11. すべり支承	4
642	すべり支承 取付手間	下端:PL-3.2 240×240(SUS304) 上端:ビラフロン 厚2.4 130×130 敷PL-3.2 160×160(SS400)	C棟	7. 鉄骨	(3) 屋外階段	20,200.00	構8. 鉄骨	221
643	工場加工組立	副資材・工場溶接145m共	C棟	7. 鉄骨	(4) メゾネット階段	356,000.00	構8. 鉄骨	226
644	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗り (内部)	C棟	7. 鉄骨	(4) メゾネット階段	840.00	構8. 鉄骨	227
645	鉄骨運搬		C棟	7. 鉄骨	(4) メゾネット階段	53,200.00	構8. 鉄骨	228
646	鉄骨建方		C棟	7. 鉄骨	(4) メゾネット階段	282,000.00	構8. 鉄骨	229
647	耐火塗料	柱 2時間耐火 屋外仕様 ○-355.6×12.7 ポリウレタン樹脂系上塗り材 ローラー塗	C棟	7. 鉄骨	(5) 耐火被覆	77,800.00	構9. 耐火塗料	7
648	耐火塗料	柱 2時間耐火 屋外仕様 □-150×150×9 ポリウレタン樹脂系上塗り材 ローラー塗	C棟	7. 鉄骨	(5) 耐火被覆	79,200.00	構9. 耐火塗料	8
649	屋上屋根 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 平部 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 厚50	C棟	8. 防水	(1) 外部	23,300.00	仕1. シート防水	14
650	屋上屋根排水溝 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 W150×H50 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 厚50	C棟	8. 防水	(1) 外部	3,360.00	仕1. シート防水	15
651	屋上屋根立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 立上り部	C棟	8. 防水	(1) 外部	12,200.00	仕1. シート防水	16
652	屋外テラス(居室上部) 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 平部 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 厚50	C棟	8. 防水	(1) 外部	23,300.00	仕1. シート防水	17
653	屋外テラス 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 平部	C棟	8. 防水	(1) 外部	12,200.00	仕1. シート防水	18
654	屋外テラス排水溝(居室上部) 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 W100×H50 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 厚50	C棟	8. 防水	(1) 外部	5,460.00	仕1. シート防水	19
655	屋外テラス排水溝 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 W100×H50	C棟	8. 防水	(1) 外部	2,940.00	仕1. シート防水	20
656	屋外テラス立上り 塩化ビニル樹脂系シート防水	厚2.0 接着工法 立上り部	C棟	8. 防水	(1) 外部	12,200.00	仕1. シート防水	21
657	EVビット床 塗膜防水	C-UI コンクリート面	C棟	8. 防水	(2) 内部	5,440.00	仕69. 塗膜防水 (C-	5
658	EVビット立上り 塗膜防水	C-UI コンクリート面	C棟	8. 防水	(2) 内部	5,440.00	仕69. 塗膜防水 (C-	6
659	庇軒天西側 垂木	杉集成材 150×270 L=575 液体カラス木材保護塗料塗り 共 取付金物共	C棟	9. 木工	(1) 外部	19,500.00	仕3. 木工	71
660	庇軒天東側 垂木	杉集成材 150×270 L=1400 液体カラス木材保護塗料塗り 共 取付金物共	C棟	9. 木工	(1) 外部	47,600.00	仕3. 木工	72

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
661	庇軒天南北側 垂木	杉集成材 150×270 L=1600 液体カス木材保護塗料塗り 共 取付金物共	C棟	9. 木工	(1) 外部	54,300.00	仕3. 木工	73
662	郵便受箱 取付下地合板	厚12	C棟	9. 木工	(1) 外部	4,880.00	仕3. 木工	74
663	メゾネットタイプ 階段 踏板	W750×D200 厚20 ヒノキ集成材 [A-228(6)]	C棟	9. 木工	(2) 内部	38,100.00	仕3. 木工	81
664	メゾネットタイプ 階段 コーナー踏板	W750×D0～440 厚20 三角形 ヒノキ集成材 [A-228(6)]	C棟	9. 木工	(2) 内部	83,900.00	仕3. 木工	82
665	メゾネットタイプ 階段 コーナー踏板	W1080×D0～440 厚20 異形 ヒノキ集成材 [A-228(6)]	C棟	9. 木工	(2) 内部	121,000.00	仕3. 木工	83
666	吹抜端部天端 見切材	ヒノキ集成材 W=50 厚20	C棟	9. 木工	(2) 内部	6,020.00	仕3. 木工	84
667	カーテンボックス	MDF W150×H100 厚15 [A-259-1]	C棟	9. 木工	(2) 内部	5,530.00	仕3. 木工	85
668	額縁	スプ ルース W=150 厚20 [A-259-1]	C棟	9. 木工	(2) 内部	13,800.00	仕3. 木工	86
669	車いす住戸個室 手すり	鉄 L=1700 35φ 1段	C棟	9. 木工	(2) 内部	18,900.00	仕3. 木工	88
670	ユニットバス枠	スプ ルース 80×20 W800×H2000	C棟	9. 木工	(2) 内部	9,590.00	仕3. 木工	89
671	WD-01 木製建具枠	MDF 8×90 W813×H2300	C棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	101
672	WD-02 木製建具枠	MDF 8×90 W913×H2300	C棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	102
673	WD-03 木製建具枠	MDF 8×90 W913×H2370	C棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	103
674	WD-04 木製建具枠	MDF 8×90 W813×H2370	C棟	9. 木工	(2) 内部	5,850.00	仕3. 木工	90
675	WD-05 木製建具枠	MDF 21×90 W900×H2300	C棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	104
676	WD-06 木製建具枠	MDF 8×90 W750×H2600	C棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	106
677	WD-07 木製建具枠	MDF 8×90 W750×H2400	C棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	105
678	WD-08 木製建具枠	MDF 8×90 W900×H2300	C棟	9. 木工	(2) 内部	4,230.00	仕3. 木工	108
679	屋上屋根 ルーフトレン	鋳鉄製 横引 75φ シート防水用 アルミとい用	C棟	10. 屋根	(1) 外部	28,700.00	仕5. ルーフトレン	8
680	屋上屋根 ルーフトレン	鋳鉄製 横引 100φ シート防水用 アルミとい用	C棟	10. 屋根	(1) 外部	30,700.00	仕5. ルーフトレン	15
681	共用廊下 ルーフトレン	鋳鉄製 角型 75φ ビニル床シート(モルタル塗り 下地) 用 アルミとい用	C棟	10. 屋根	(1) 外部	12,400.00	仕5. ルーフトレン	9
682	共用廊下 ルーフトレン	鋳鉄製 角型 100φ ビニル床シート(モルタル塗り 下地) 用 アルミとい用	C棟	10. 屋根	(1) 外部	14,500.00	仕5. ルーフトレン	16
683	バルコニー ルーフトレン	鋳鉄製 バルコニー用 75φ ビニル床シート(モルタル塗り 下地) 用 アルミとい用	C棟	10. 屋根	(1) 外部	20,200.00	仕5. ルーフトレン	10
684	バルコニー ルーフトレン	鋳鉄製 バルコニー用 100φ ビニル床シート(モルタル塗り 下地) 用 アルミとい用	C棟	10. 屋根	(1) 外部	22,100.00	仕5. ルーフトレン	17
685	屋外テラス ルーフトレン	アルミ鋳物製 75φ ストレーナー付 シート防水用 アルミとい用	C棟	10. 屋根	(1) 外部	14,400.00	仕5. ルーフトレン	11
686	アルミとい	角型 75φ	C棟	10. 屋根	(1) 外部	21,200.00	仕6. アルミとい	3
687	アルミとい	角型 100φ	C棟	10. 屋根	(1) 外部	24,800.00	仕6. アルミとい	5
688	バルコニー界壁 アルミ外壁パネル	厚3 木目調焼付印刷板 W210×H2945 [A-260]	C棟	11. 金属	(1) 外部	220,000.00	仕7. アルミ外壁パネル	7
689	バルコニー界壁 アルミ外壁パネル	厚3 木目調焼付印刷板 W210×H3420 [A-260]	C棟	11. 金属	(1) 外部	246,000.00	仕7. アルミ外壁パネル	8
690	バルコニー界壁 アルミ外壁パネル	厚3 木目調焼付印刷板 W210×H3745 [A-260]	C棟	11. 金属	(1) 外部	265,000.00	仕7. アルミ外壁パネル	9
691	屋外階段 手摺	アルミ H=1800 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	C棟	11. 金属	(1) 外部	90,400.00	仕63. アルミ手摺	20
692	屋外階段 手摺	アルミ H=1800 段部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	C棟	11. 金属	(1) 外部	121,000.00	仕63. アルミ手摺	21
693	中央階段 手摺	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 @910	C棟	11. 金属	(1) 外部	75,000.00	仕63. アルミ手摺	22

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
694	中央階段 手摺	アルミ H=1500 段部 笠木:36×70 支柱:50×20 ㊟910	C棟	11. 金属	(1) 外部	96,000.00	仕63. アルミ手摺	23
695	RC小階段 手摺	アルミ H=1500 段部 笠木:36×70 支柱:50×20 ㊟910	C棟	11. 金属	(1) 外部	100,000.00	仕63. アルミ手摺	24
696	共用廊下 手摺	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 ㊟910	C棟	11. 金属	(1) 外部	64,000.00	仕63. アルミ手摺	25
697	共用廊下 手摺	アルミ H=2590 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 ㊟910	C棟	11. 金属	(1) 外部	110,000.00	仕63. アルミ手摺	26
698	屋外テラス 手摺	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 ㊟910	C棟	11. 金属	(1) 外部	64,100.00	仕63. アルミ手摺	27
699	屋外テラス 手摺	アルミ H=2590 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 ㊟910	C棟	11. 金属	(1) 外部	112,000.00	仕63. アルミ手摺	28
700	バルコニー 手摺(補助手摺無)	アルミ H=1500 平部 笠木:36×70 支柱:50×20 ㊟910	C棟	11. 金属	(1) 外部	64,000.00	仕63. アルミ手摺	29
701	底頂部 水切金物	アルミ押出型材 2次電解着色クリア W135×H35 下地材・アンカー共	C棟	11. 金属	(1) 外部	9,380.00	仕64. アルミ水切	2
702	バルコニー界壁 アルミ外壁パネル下地 金物	スチール W210×H2945用 L-30×30×3 L=50 ㊟600 Tアンカー共	C棟	11. 金属	(1) 外部	26,400.00	仕8. スチール金物	60
703	バルコニー界壁 アルミ外壁パネル下地 金物	スチール W210×H3420用 L-30×30×3 L=50 ㊟600 Tアンカー共	C棟	11. 金属	(1) 外部	28,500.00	仕8. スチール金物	61
704	バルコニー界壁 アルミ外壁パネル下地 金物	スチール W210×H3745用 L-30×30×3 L=50 ㊟600 Tアンカー共	C棟	11. 金属	(1) 外部	30,100.00	仕8. スチール金物	62
705	1F配管目隠し壁 下地金物	スチール 溶融亜鉛メッキ W2100×H4535 アクリル焼付塗装(指定色) 支柱:C-60×30×10×2.3 ㊟700	C棟	11. 金属	(1) 外部	266,000.00	仕8. スチール金物	63
706	2F配管目隠し壁 下地金物	スチール 溶融亜鉛メッキ W2100×H2860 アクリル焼付塗装(指定色) 支柱:C-60×30×10×2.3 ㊟700	C棟	11. 金属	(1) 外部	193,000.00	仕8. スチール金物	64
707	3～5F配管目隠し 壁 下地金物	スチール 溶融亜鉛メッキ W2100×H2460 アクリル焼付塗装(指定色) 支柱:C-60×30×10×2.3 ㊟700	C棟	11. 金属	(1) 外部	188,000.00	仕8. スチール金物	65
708	外壁 セメントモルタル板下地 金物	スチール C-60×30×10×2.3 ㊟455 [A-224-6]	C棟	11. 金属	(1) 外部	13,000.00	仕8. スチール金物	70
709	バルコニー・廊下等 鼻先水切金物	スチール L-30×30×3 アンカーボルト留共 (塗装 別計上)	C棟	11. 金属	(1) 外部	3,700.00	仕8. スチール金物	71
710	ハト小屋 開口塞ぎパネル	スチール 厚1.6 W650×H600 取付金物共 [A-258-2]	C棟	11. 金属	(1) 外部	21,800.00	仕8. スチール金物	72
711	ハト小屋 点検口	スチール 厚1.6 W600×H600 付属金物一式共 [A-258-2]	C棟	11. 金属	(1) 外部	23,300.00	仕8. スチール金物	73
712	1F階段室 侵入防止柵	スチール H=300 平部 笠木:30φ×厚2.3 支柱:30φ×厚2.3 ㊟900	C棟	11. 金属	(1) 外部	10,700.00	仕8. スチール金物	94
713	貯湯ユニット(180L)用 アンカーボルト	器体脚固定用 3-M12 L=400 [貯湯ユニット詳細図]	C棟	11. 金属	(1) 外部	1,280.00	仕8. スチール金物	75
714	貯湯ユニット(180L)用 アンカーボルト	上部振れ止め金具固定用 2-M10 L=400 [貯湯ユニット詳細図]	C棟	11. 金属	(1) 外部	1,190.00	仕8. スチール金物	76
715	貯湯ユニット(370L)用 アンカーボルト	器体脚固定用 3-M12 L=400 [貯湯ユニット詳細図]	C棟	11. 金属	(1) 外部	1,280.00	仕8. スチール金物	77
716	貯湯ユニット(370L)用 アンカーボルト	上部振れ止め金具固定用 2-M10 L=400 [貯湯ユニット詳細図]	C棟	11. 金属	(1) 外部	1,190.00	仕8. スチール金物	78
717	床 見切材	ステンレス FB-厚4 [A-224-6]	C棟	11. 金属	(1) 外部	4,860.00	仕9. ステンレス金物	7
718	屋外階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 ㊟900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 ㊟900	C棟	11. 金属	(1) 外部	19,600.00	仕9. ステンレス金物	31
719	屋外階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 段部 ブラケット:12φ×厚2 ㊟900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 ㊟900	C棟	11. 金属	(1) 外部	20,900.00	仕9. ステンレス金物	32
720	中央階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 ㊟900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 ㊟900	C棟	11. 金属	(1) 外部	19,600.00	仕9. ステンレス金物	33
721	中央階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 段部 ブラケット:12φ×厚2 ㊟900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 ㊟900	C棟	11. 金属	(1) 外部	20,900.00	仕9. ステンレス金物	34
722	RC小階段 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 段部 ブラケット:12φ×厚2 ㊟900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 ㊟900	C棟	11. 金属	(1) 外部	20,900.00	仕9. ステンレス金物	35
723	共用廊下 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 ㊟900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 ㊟900	C棟	11. 金属	(1) 外部	19,600.00	仕9. ステンレス金物	36
724	屋外テラス 補助手摺	ステンレス 34φ×厚2 平部 ブラケット:12φ×厚2 ㊟900 ベースプレート:スチール 厚4 70×50 ㊟900	C棟	11. 金属	(1) 外部	19,600.00	仕9. ステンレス金物	37
725	1F配管目隠し壁 ステンレスワイヤーメッシュ	2.6φ×25 W2100×H4535 (下地金物 別計上) [A-259-6]	C棟	11. 金属	(1) 外部	321,000.00	仕9. ステンレス金物	38
726	2F配管目隠し壁 ステンレスワイヤーメッシュ	2.6φ×25 W2100×H2860 (下地金物 別計上) [A-259-6]	C棟	11. 金属	(1) 外部	202,000.00	仕9. ステンレス金物	39

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
727	3～5F配管目隠し壁 ステンレスワイヤーメッシュ	2.6φ×25 W2100×H2460 (下地金物 別計上) [A-259-7]	C棟	11. 金属	(1) 外部	174,000.00	仕9. ステンレス金物	40
728	設備隠し ステンレスワイヤーメッシュ	2.6φ×25 [A-123-6・124-5]	C棟	11. 金属	(1) 外部	33,700.00	仕9. ステンレス金物	41
729	郵便ボックス 壁見切	ステンレス FB-厚3 W=30 ヒース止め共 [A-224-6]	C棟	11. 金属	(1) 外部	5,240.00	仕9. ステンレス金物	42
730	軒天 軽量鉄骨天井下地	25形 耐風圧仕様 ふところ1.0m未満 下地張りなし	C棟	11. 金属	(1) 外部	9,520.00	仕11. 軽量鉄骨天	3
731	吊耐火防水天井	鋼板 厚0.6 山高66 専用ガラス繊維シート裏張 厚5	C棟	11. 金属	(2) 内部	16,000.00	仕12. 吊耐火防水	5
732	天井点検口	GL鋼板 600角 厚0.6 専用ガラス繊維シート裏張 厚5 吊耐火防水天井用	C棟	11. 金属	(2) 内部	23,000.00	仕12. 吊耐火防水	6
733	吊耐火防水天井下地	C型鋼+専用剣先ボルト(認定品)+ 特殊防天金具(認定品) 吊ボルト ふところ1.5m未満	C棟	11. 金属	(2) 内部	61,000.00	仕12. 吊耐火防水	7
734	吊耐火防水天井下地開口補強	600×600 天井点検口用	C棟	11. 金属	(2) 内部	57,000.00	仕12. 吊耐火防水	8
735	床 見切材	ステンレス W19×H15 厚1.2 フロアジョイナー	C棟	11. 金属	(2) 内部	6,170.00	仕9. ステンレス金物	8
736	床 見切材	ステンレス W19×H15 厚1.2 曲線 フロアジョイナー	C棟	11. 金属	(2) 内部	15,300.00	仕9. ステンレス金物	9
737	メゾネットタイプ 階段部 自立型手すり	スチール H=900 斜部 笠木:FB-6×40 支柱:FB-6×40 @800	C棟	11. 金属	(2) 内部	104,000.00	仕8. スチール金物	79
738	メゾネットタイプ 階段部 自立型手すり	スチール H=900 水平部 笠木:FB-6×40 支柱:FB-6×40 @800	C棟	11. 金属	(2) 内部	103,000.00	仕8. スチール金物	80
739	外壁 弾性リシン吹付	コンクリート面 指定色 下地調整共	C棟	12. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシン吹付	7
740	ハココニー廊下等 鼻先 弾性リシン吹付	コンクリート面 指定色 下地調整共	C棟	12. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシン吹付	8
741	屋外テラスバルコニー 立上り 弾性リシン吹付	コンクリート面 指定色 下地調整共	C棟	12. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシン吹付	9
742	植栽プランター立上り 弾性リシン吹付	コンクリート面 指定色 下地調整共	C棟	12. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシン吹付	10
743	外壁 弾性リシン吹付	セメントモルタル板面 指定色 下地調整共	C棟	12. 左官	(1) 外部	2,080.00	仕13. 弾性リシン吹付	11
744	WD-01 アウトレット片引戸	W813×H2300 アンダーカット H=30	C棟	13. 建具	(1) 木製建具	95,200.00	仕14. 木製建具	12
745	WD-02 アウトレット片引戸	W913×H2300 アンダーカット H=30	C棟	13. 建具	(1) 木製建具	101,000.00	仕14. 木製建具	13
746	WD-03 アウトレット片引戸	W913×H2370 アンダーカット H=30	C棟	13. 建具	(1) 木製建具	128,000.00	仕14. 木製建具	14
747	WD-04 アウトレット片引戸	W813×H2370 アンダーカット H=30	C棟	13. 建具	(1) 木製建具	120,000.00	仕14. 木製建具	15
748	WD-05 折れ戸	W900×H2300 戸先振止め ヒール軸受け	C棟	13. 建具	(1) 木製建具	103,000.00	仕14. 木製建具	16
749	WD-06 片開戸	W750×H2600 アンダーカット H=30	C棟	13. 建具	(1) 木製建具	96,900.00	仕14. 木製建具	18
750	WD-07 片開戸	W750×H2400 アンダーカット H=30	C棟	13. 建具	(1) 木製建具	100,000.00	仕14. 木製建具	17
751	WD-08 片引戸	W900×H2300 アンダーカット H=30	C棟	13. 建具	(1) 木製建具	113,000.00	仕14. 木製建具	20
752	Lタイプキッチン 可動スクリーン	W795×H2137.5 片引き ハンカールール共	C棟	13. 建具	(1) 木製建具	45,600.00	仕14. 木製建具	22
753	AW-01 引違窓	W1600×H2100 枠見込247 アルミ樹脂複合サッシ ブリック網戸	C棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	357,000.00	仕15. アルミ製建具	16
754	AW-02 引違窓	W2600×H2100 枠見込247.5 アルミ樹脂複合サッシ ブリック網戸	C棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	443,000.00	仕15. アルミ製建具	17
755	AW-03 引違窓	W2400×H2100 枠見込247.5 アルミ樹脂複合サッシ ブリック網戸	C棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	443,000.00	仕15. アルミ製建具	18
756	AW-04 引違窓	W2015×H2100 枠見込247.5 アルミ樹脂複合サッシ ブリック網戸	C棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	409,000.00	仕15. アルミ製建具	19
757	AW-05 引違窓	W1637×H2100 枠見込247.5 アルミ樹脂複合サッシ ブリック網戸	C棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	362,000.00	仕15. アルミ製建具	20
758	AW-06 FIX窓	W772×H2100 枠見込247.5 アルミ樹脂複合サッシ	C棟	13. 建具	(2) アルミニウム製建具	119,000.00	仕15. アルミ製建具	21
759	SD-01 両開戸	W1200×H2100 枠見込90 AT	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	463,000.00	仕16. 鋼製建具	39

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
760	SD-02 両開戸	W1500×H2100 枠見込220	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	454,000.00	仕16. 鋼製建具	40
761	SD-03 両開戸	W1800×H2100 枠見込220	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	532,000.00	仕16. 鋼製建具	41
762	SD-05 両開戸	W1800×H2600 枠見込90 ステンスワイヤーマッシュ φ2.6×25	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,070,000.00	仕16. 鋼製建具	42
763	SD-06 両開戸	W1340×H2600 枠見込90	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	663,000.00	仕16. 鋼製建具	43
764	SD-07 片開戸	W600×H2600 枠見込90	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	343,000.00	仕16. 鋼製建具	44
765	SD-08 片開戸+FIX	W1775×H2600 枠見込90 ステンス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,010,000.00	仕16. 鋼製建具	45
766	SD-09 片開戸+FIX	W3167.5×H2600 枠見込90 ステンス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,620,000.00	仕16. 鋼製建具	46
767	SD-10 片開戸+FIX	W9171×H2600 枠見込90 ステンス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	3,820,000.00	仕16. 鋼製建具	47
768	SD-11 FIX	W1322×H2600 ステンス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	579,000.00	仕16. 鋼製建具	48
769	SD-12 FIX+両開戸	W1340×H2880 枠見込90	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	484,000.00	仕16. 鋼製建具	49
770	SD-13 FIX+片開戸	W600×H2880 枠見込90	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	248,000.00	仕16. 鋼製建具	50
771	SD-14 片開戸+FIX	W1775×H2880 枠見込90 ステンス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,130,000.00	仕16. 鋼製建具	51
772	SD-15 FIX	W1322×H2880 ステンス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	620,000.00	仕16. 鋼製建具	52
773	SD-16 二連一般設置型下 段両開戸	W1464×H2880 枠見込90	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	669,000.00	仕16. 鋼製建具	53
774	SD-17 片開戸+FIX	W2511×H2880 枠見込90 ステンス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,330,000.00	仕16. 鋼製建具	54
775	SD-18 片開戸+FIX	W3167.5×H2880 枠見込90 ステンス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	1,610,000.00	仕16. 鋼製建具	55
776	SD-19 片開戸+FIX	W9171×H2880 枠見込90 ステンス菱形金網 φ2.6×25 上部フック 床埋込ロック	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	3,780,000.00	仕16. 鋼製建具	56
777	SD-20 片引戸+FIX	W2050×H2100 枠見込245.5 防火設備 プリーツ網戸 (ガラス 別計上)	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	877,000.00	仕16. 鋼製建具	57
778	SD-21 片引戸+FIX	W1500×H2100 枠見込245.5 防火設備 プリーツ網戸 (ガラス 別計上)	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	752,000.00	仕16. 鋼製建具	58
779	FSD-01 子扉付片開防火戸	W1950×H2400 枠見込100 特定防火設備 電磁リリース	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	791,000.00	仕16. 鋼製建具	62
780	SD-04 両開戸	W1000×H2100 枠見込220	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	297,000.00	仕16. 鋼製建具	63
781	SD-12 FIX+両開戸	W1340×H2880 枠見込90	C棟	13. 建具	(3) 鋼製建具	382,000.00	仕16. 鋼製建具	64
782	Low-E複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 2.00㎡以下	C棟	13. 建具	(4) ガラス	30,700.00	仕17. ガラス	7
783	Low-E複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 2.00㎡以下	C棟	13. 建具	(4) ガラス	30,700.00	仕17. ガラス	7
784	Low-E複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 4.00㎡以下	C棟	13. 建具	(4) ガラス	31,000.00	仕17. ガラス	8
785	Low-E複層ガラス	Low-E5+A12+FL5 4.00㎡以下	C棟	13. 建具	(4) ガラス	31,000.00	仕17. ガラス	8
786	EVホール床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	C棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	32
787	住戸土間床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	C棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	33
788	ハルコニー床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	C棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	34
789	ハルコニー床立上り 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	C棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	35
790	ハルコニー排水溝 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行 W100×H50	C棟	15. 内外装	(1) 外部	1,350.00	仕20. ビニル床シート	36
791	共用廊下床 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	C棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	37
792	共用廊下床立上り 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	C棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	38

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
793	共用廊下排水溝 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行 W100×H50	C棟	15. 内外装	(1) 外部	1,350.00	仕20. ビニル床シート	39
794	中央階段路面 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	C棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	40
795	中央階段蹴込 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	C棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	41
796	中央階段踊場 複層ビニル床シート	厚2.5 耐候 防滑 重歩行	C棟	15. 内外装	(1) 外部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	42
797	外壁 両面ガラス繊維ネット 張セメントモルタル板	厚12.5 [A-224-6]	C棟	15. 内外装	(1) 外部	15,600.00	仕25. セメントモルタル板	3
798	床 複層ビニル床シート	厚2.5 防滑 多湿部 モルタル面	C棟	15. 内外装	(2) 内部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	43
799	床 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面	C棟	15. 内外装	(2) 内部	3,520.00	仕21. 防塵塗装	3
800	設備基礎天端 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面	C棟	15. 内外装	(2) 内部	3,520.00	仕21. 防塵塗装	13
801	巾木 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面 H=60	C棟	15. 内外装	(2) 内部	480.00	仕21. 防塵塗装	4
802	設備基礎立上り 防塵塗装	特殊セラミック変性樹脂 コンクリート面	C棟	15. 内外装	(2) 内部	3,520.00	仕21. 防塵塗装	14
803	乾式二重床	H=226 パーティクルボード 厚20 樹脂製束 制振マット共	C棟	15. 内外装	(2) 内部	20,000.00	仕18. 乾式二重床	13
804	乾式二重床	H=235.5 パーティクルボード 厚20 樹脂製束 制振材共	C棟	15. 内外装	(2) 内部	20,000.00	仕18. 乾式二重床	14
805	乾式二重床	H=236.2 パーティクルボード 厚20 樹脂製束 制振材共	C棟	15. 内外装	(2) 内部	20,000.00	仕18. 乾式二重床	15
806	際根太	H=226	C棟	15. 内外装	(2) 内部	3,230.00	仕18. 乾式二重床	16
807	際根太	H=235.5	C棟	15. 内外装	(2) 内部	3,230.00	仕18. 乾式二重床	17
808	際根太	H=236.2	C棟	15. 内外装	(2) 内部	3,230.00	仕18. 乾式二重床	18
809	床 複合フローリング	厚12 合板面 オークUV塗装	C棟	15. 内外装	(2) 内部	11,900.00	仕19. 複合フローリング	4
810	床 複層ビニル床シート	厚2.5 防滑 多湿部 合板面	C棟	15. 内外装	(2) 内部	4,500.00	仕20. ビニル床シート	44
811	床 長尺塩ビシート	厚1.8 多湿部 合板面	C棟	15. 内外装	(2) 内部	3,150.00	仕20. ビニル床シート	45
812	キッチン壁 メラミン不燃化粧板	厚3 艶消し ホワイト面	C棟	15. 内外装	(2) 内部	16,200.00	仕24. メラミン不燃化	7
813	メラミン不燃化粧板 見切縁	見切用アルミジョイナー [A-046]	C棟	15. 内外装	(2) 内部	16,200.00	仕24. メラミン不燃化	8
814	EVホール・階段室床 加熱混合物系自然色 舗装	総厚250 加熱混合物系自然色舗装：厚50 路盤：厚200	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	30,300.00	仕48. 加熱混合物	4
815	屋外テラス1F 加熱混合物系自然色 舗装	総厚150 加熱混合物系自然色舗装：厚50 路盤：厚150	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	30,200.00	仕48. 加熱混合物	5
816	RC小階段 加熱混合物系自然色 舗装	厚50	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	25,800.00	仕48. 加熱混合物	8
817	床点検口	ステンレス 600×600 目地タイプ	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	48,400.00	仕32. 点検口	7
818	物干金物	アルミ 2本/か所 上下可動式ボール共	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	29,600.00	仕33. 物干金物	3
819	リフトフック	ステンレス ナス環フック	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	8,600.00	仕34. リフトフック	3
820	鉄骨階段 点字鋲	ステンレス 300角 ビニル床シート面 警告用 点状25個/か所	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	28,700.00	仕35. 点字鋲	5
821	鉄骨階段 点字鋲	ステンレス 300角 人工木デッキ面 警告用 点状25個/か所	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	28,700.00	仕35. 点字鋲	6
822	避難ハッチ	ステンレス 648×568 階高3200用 [A-215-2～4]	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	398,000.00	仕36. 避難ハッチ	5
823	避難ハッチ	ステンレス 648×568 階高4000用 [A-215-2～4]	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	398,000.00	仕36. 避難ハッチ	6
824	屋外テラス 人工木デッキ	厚23 リフト付 点検口450×450共	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	12,700.00	仕37. 人工木デッキ	10
825	屋外テラス階段 人工木デッキ	厚23 リフト付 段部2段 W1200/1400×D500×H400	C棟	16. エニット及びその他	(1) 外部	48,200.00	仕37. 人工木デッキ	11

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
826	屋外テラス階段 人工木デッキ	厚23 リブ付 段部2段 W1500/2000×D500×H400	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	64,200.00	仕37. 人工木デッキ	12
827	屋外テラス階段 人工木デッキ	厚23 リブ付 段部2段 W2500/3000×D500×H400	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	100,000.00	仕37. 人工木デッキ	13
828	屋外階段踏板 人工木デッキ	厚23 リブ付 W=331 鉄骨階段面 [A-228(4)・(5)]	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	4,680.00	仕37. 人工木デッキ	14
829	屋外階段踊場踏板 人工木デッキ	厚23 リブ付 鉄骨階段面 [A-228(4)・(5)]	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	14,100.00	仕37. 人工木デッキ	15
830	Be1 屋外ベンチ1	W4000×D600×H400 上台板:人工木デッキ材 厚23 土台つなぎ材:スチール L=50×50×4	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	86,600.00	仕38. ベンチ(人工木	8
831	Be2 屋外ベンチ2	W(3000+2040.6)×D600×H400 L型 上台板:人工木デッキ材 厚23 土台つなぎ材:スチール L=50×50×4	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	111,000.00	仕38. ベンチ(人工木	9
832	植栽プランター5F ベンチ	8162.6×1780 両端部R付 紙台板:人工木デッキ材 厚23 W=250～450	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	510,000.00	仕38. ベンチ(人工木	12
833	屋外テラス 鋼製根太組	H=140用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 #333 大引:ZAMハット鋼 40×60/90 #1200	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	17,100.00	仕39. 鋼製根太組(	11
834	屋外テラス 鋼製根太組	H=250用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 #333 大引:ZAMハット鋼 40×60/90 #1200	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	17,100.00	仕39. 鋼製根太組(	12
835	屋外テラス 鋼製根太組	H=540用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 #333 大引:ZAMハット鋼 40×60/90 #1200	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	18,400.00	仕39. 鋼製根太組(	13
836	屋外テラス階段 鋼製根太組	W1200/1400×D500×H400用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 #333	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	77,500.00	仕39. 鋼製根太組(	14
837	屋外テラス階段 鋼製根太組	W1500/2000×D500×H400用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 #333	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	86,700.00	仕39. 鋼製根太組(	15
838	屋外テラス階段 鋼製根太組	W2500/3000×D500×H400用 樹脂製支持脚 根太:ZAMハット鋼 40×60/90 #333	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	138,000.00	仕39. 鋼製根太組(	16
839	ハルコニー側外壁 給気口+エアコンスリーブ	給気口:ABS樹脂 100φ エアコンスリーブ:PE/PP 65φ L=200 [A-224-1～5]	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	2,560.00	仕40. 給気口+エアコン	3
840	BB 1F掲示板	W809×D35.5×H1111 掲示板:鉄複合板 アクリル焼付塗装 枠:アルミウム アルマイト処理	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	110,000.00	仕41. 掲示板	3
841	DB 1F郵便受箱	W360×D333×H240 2住戸用 本体:PC/ABS樹脂難燃グレード 扉・投入口:ステンレス アクリル焼付塗装	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	32,100.00	仕42. 郵便受箱	3
842	新聞受け	ステンレス 145×200×46 取付金物共	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	7,790.00	仕66. 新聞受け	3
843	インターホン 玄関子機用パネル	自己消火性PC+ABS樹脂 W122×D14.5×H192	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	1,540.00	仕67. 玄関子機用パ	3
844	トレンレール	塩ビ W56.5×厚3.5 [A-224-1～6]	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	2,390.00	仕68. トレンレール	3
845	5F屋上 屋上緑化システム	緑地面積:8.0㎡ 人工軽量土:厚800 透水シート:厚0.8	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	916,000.00	仕46. 屋上緑化システ	5
846	5F屋上 電気式自動灌水システム	緑地面積:8.0㎡ 灌水ホース・電磁弁・他付属物一式共 [A-263]	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	570,000.00	仕47. 自動灌水システ	5
847	高木 アオハダ	H3.5 C0.11(5本立ち以上) W1.8	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	115,000.00	仕52. 植栽	41
848	高木 サルスベリ	H3.0 C0.1(5本立ち以上) W1.5	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	51,800.00	仕52. 植栽	42
849	中木 ミツバツツジ	H1.8 W0.8	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	28,800.00	仕52. 植栽	45
850	中木 クロフネツツジ	H1.6 W0.8	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	34,600.00	仕52. 植栽	46
851	中木 ソコ	H2.5 株立 W1.2	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	57,600.00	仕52. 植栽	48
852	中木 シャクナゲ	H1.4 W0.6 薄ピンク	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	31,700.00	仕52. 植栽	49
853	中木 シャクナゲ	H1.2 W0.4 薄ピンク	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	18,700.00	仕52. 植栽	50
854	灌木類 灌木寄せ植え	H0.3～0.6 9株/㎡ 琉球ツツジ、斑入りアビ、セイウイランテン、 ナンテンレモンタイム、アフリカツツジ、アボロ、	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	21,000.00	仕52. 植栽	51
855	地被類 ハイビヤクシン	10.5cmvp L=0.5m 25pot/㎡	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	27,000.00	仕52. 植栽	55
856	地被類 植付け(地被類)	ハイビヤクシン 25pot/㎡	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	2,400.00	仕52. 植栽	56
857	支柱 添え木支柱		C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	1,900.00	仕52. 植栽	57
858	EX01 棟名サイン	W1000×H1000 切文字:ステンレス 厚20 焼付塗装 支柱:ステンレス スタットBRM4	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	192,000.00	仕58. サイン	11

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
859	EX02 棟名サイン	H=120程度 3段	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	270,000.00	仕58. サイン	12
860	In01 室名サイン	H=45/15 カッティングシート	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	1,640.00	仕58. サイン	13
861	In02 住戸室名札	W210×H75 ステンレス アクリル焼付/ヘアライン	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	16,400.00	仕58. サイン	14
862	In03 居住者以外立ち入り禁止	H=120 ステンレスプレート 厚3 文字:シルク印刷	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	16,400.00	仕58. サイン	19
863	In04 階数表示	H=300 ステンレス切文字 厚3 焼付塗装	C棟	16. エント及びその他	(1) 外部	13,100.00	仕58. サイン	20
864	ビレット上部 床点検口	ステンレス 600×600 歩行用 フローアッパ充填用 密閉形 [A-215-1]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	48,400.00	仕32. 点検口	8
865	システムキッチン	W=1500 ステンレス天板 壁付 水栓・レンジフード 共 [A-213-3・7]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	137,000.00	仕27. システムキッチン	16
866	システムキッチン	W=1800 ステンレス天板 対面 水栓・レンジフード 共 [A-213-3・7]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	387,000.00	仕27. システムキッチン	17
867	車いす住戸 システムキッチン	W=1800 ステンレス天板 壁付 水栓・レンジフード 共 [A-213-3・7]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	172,000.00	仕27. システムキッチン	18
868	吊戸棚	W=750	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	34,300.00	仕27. システムキッチン	28
869	吊戸棚	W=1050	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	24,400.00	仕27. システムキッチン	29
870	システムキッチン 加熱機器	IH ビレット2口 [A-213-3・7]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	55,000.00	仕27. システムキッチン	20
871	システムキッチン 加熱機器	IH ビレット3口 [A-213-3]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	140,000.00	仕27. システムキッチン	21
872	ユニットバス	1014タイプ [A-213-3・6]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	739,000.00	仕29. ユニットバス	12
873	ユニットバス	1216タイプ [A-213-3・6]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	717,000.00	仕29. ユニットバス	13
874	ユニットバス	1416タイプ [A-213-3]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	1,290,000.00	仕29. ユニットバス	14
875	車いす住戸 ユニットバス	1416 スイッチ付シャワーヘッドや グッシュウォシュ排水栓 [A-213-3]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	1,730,000.00	仕29. ユニットバス	15
876	浴室 照明	[A-213-3]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	34,600.00	仕29. ユニットバス	16
877	浴室 照明	照明2か所/UB1416 [A-213-3]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	29,200.00	仕29. ユニットバス	17
878	浴室 手すり	I型 握りバー [A-213-3]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	27,200.00	仕29. ユニットバス	18
879	車いす住戸浴室 手すり	スライドフック付 握りバー [A-213-3]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	199,000.00	仕29. ユニットバス	19
880	トイレ 手洗い器	W=450 [A-213-3]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	74,700.00	仕28. 手洗い器	10
881	車いす住戸トイレ 手洗い器	W=750 [A-213-3]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	126,000.00	仕28. 手洗い器	11
882	洗面台	W=600 [A-213-3・5]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	271,000.00	仕28. 手洗い器	12
883	洗面台	W=750 [A-213-3・5]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	99,700.00	仕28. 手洗い器	13
884	車いす住戸 洗面台	W=750 [A-213-3・5]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	153,000.00	仕28. 手洗い器	14
885	洗面台	W=900 [A-213-3・5]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	224,000.00	仕28. 手洗い器	15
886	洗面台 水栓	[A-213-3・5]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	31,600.00	仕28. 手洗い器	16
887	洗面台 水栓	[A-213-3・5]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	17,000.00	仕28. 手洗い器	17
888	車いす住戸洗面台 水栓	[A-213-3・5]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	28,400.00	仕28. 手洗い器	18
889	収納付き一面鏡	W600×H600×D177 [A-213-3・5]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	67,000.00	仕31. 造作家具	26
890	収納付き二面鏡	W750×H600×D177 [A-213-3・5]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	79,800.00	仕31. 造作家具	27
891	収納付き三面鏡	W1200×H600×D177 [A-213-3・5]	C棟	16. エント及びその他	(2) 内部	157,000.00	仕31. 造作家具	28

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
892	洗面 手すり	H=600 ティンプレートタイプ [A-213-3・5]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	27,400.00	仕30. 水廻り既製	18
893	車いす住戸 手すり	樹脂被覆タイプ 壁床固定式 [A-213-3・5]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	150,000.00	仕30. 水廻り既製	19
894	洗濯機ベン	640×640 [A-213-3・6]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	40,600.00	仕30. 水廻り既製	20
895	洗濯機ベン	640×800 [A-213-3・6]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	41,700.00	仕30. 水廻り既製	21
896	洗面 タオル掛け	W200×H109 リンクタイプ [A-213-3]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	17,500.00	仕30. 水廻り既製	22
897	トイレ L型手すり	30φ ティンプレートタイプ L=600+600 [A-213-3・4]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	43,400.00	仕30. 水廻り既製	23
898	車いす住戸トイレ 手すり	はね上式手すり [A-213-3・4]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	118,000.00	仕30. 水廻り既製	24
899	トイレ タオル掛け	W210×H91.5 リンクタイプ [A-213-3・4]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	10,000.00	仕30. 水廻り既製	25
900	紙巻器	1連 [A-213-3・4]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	15,700.00	仕30. 水廻り既製	26
901	玄関 手すり	35φ L=600 [A-213-3]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	27,900.00	仕30. 水廻り既製	27
902	浴室 バスタオル掛け	ステンレス L=450	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	7,920.00	仕30. 水廻り既製	31
903	浴室 バスタオル掛け	ステンレス L=650	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	8,400.00	仕30. 水廻り既製	32
904	トイレ収納棚	W750×D270×H455 [A-213-3]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	37,600.00	仕31. 造作家具	56
905	M、L、Mゾネット住戸 下駄箱	W800×D360×H2080 [A-213-3]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	48,000.00	仕31. 造作家具	57
906	S住戸 下駄箱	W400×D400×H2080 [A-213-3]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	32,000.00	仕31. 造作家具	58
907	Sh1 車いす住戸クローゼット	W1190×D659×H2400 指紋レスラミネ化粧板 厚18 ラミネ化粧板 厚18	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	500,000.00	仕31. 造作家具	59
908	Sh2 L住戸クローゼット内部	棚板:W1010×D677 指紋レスラミネ化粧板 厚18 ハンガーパイプ:ステンレス 25φ HL L=1010	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	48,000.00	仕31. 造作家具	60
909	Sh3 S住戸クローゼット内部	棚板:W555×D577 指紋レスラミネ化粧板 厚18 ハンガーパイプ:ステンレス 25φ HL L=555	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	63,200.00	仕31. 造作家具	61
910	Sh4 Mゾネット住戸クローゼット内部1	棚板:W1010×D727 指紋レスラミネ化粧板 厚18 ハンガーパイプ:ステンレス 25φ HL L=1010	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	106,000.00	仕31. 造作家具	62
911	Sh5 Mゾネット住戸クローゼット内部2	棚板:W1010×D617 指紋レスラミネ化粧板 厚18 ハンガーパイプ:ステンレス 25φ HL L=1010	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	92,000.00	仕31. 造作家具	63
912	Sh6 M住戸置き式収納	W1300×D600×H2600 ボリ合板 厚18 扉:低圧ラミン 厚19	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	210,000.00	仕31. 造作家具	64
913	Ch 車いす住戸腰掛	W725×D500×H450 杉集成材 厚24 滑り止めゴム付 OS塗り 共 [A-251・252-9]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	58,500.00	仕31. 造作家具	43
914	Sh1部 クローゼット引違戸	W1190×H2400 [A-251-2・252-1]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	97,600.00	仕31. 造作家具	65
915	Sh2部 クローゼット開戸	W1190×H2600 [A-251-1～3・252-1]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	170,000.00	仕31. 造作家具	66
916	Sh3部 クローゼット開戸	W735×H2300 [A-251-1～2・252-2]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	74,400.00	仕31. 造作家具	67
917	Sh4部 クローゼット開戸	W1190×H2400 [A-251-3・252-3]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	85,600.00	仕31. 造作家具	68
918	Sh5部 クローゼット開戸	W1190×H2400 [A-251-3・252-3]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	85,600.00	仕31. 造作家具	69
919	壁 PS点検口	700×W600×H600 目地タイプ 指定色焼付塗装 鍵付 [A-257-5]	C棟	16. エ珪及びその他	(2) 内部	41,300.00	仕32. 点検口	9
920	建設発生土処分	構外処理	C棟	17. 発生材処理		9,000.00		
921	建設発生土処分	杭発生土	C棟	17. 発生材処理		9,000.00		
922	加熱混合物系自然色舗装	総厚250 加熱混合物系自然色舗装:厚50 基層:アスファルト混合物 厚50	外構	1. 舗装		14,500.00	仕48. 加熱混合物	6
923	透水性アスファルト舗装	総厚200 表層:透水性アスファルト 厚50 路盤:再生クワッシャー 厚150	外構	1. 舗装		4,120.00	仕49. 透水性アスファルト	1
924	ステンレスエッジ		外構	1. 舗装		13,100.00	仕50. ステンレスエッジ	1

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
925	高木 カヅラ	H8.0 C0.7 W4.0	外構	2. 植栽		720,000.00	仕52. 植栽	58
926	高木 カヅラ	H7.0 C0.6 W3.5	外構	2. 植栽		576,000.00	仕52. 植栽	59
927	高木 サクラ	H7.0 C0.6 W4.5	外構	2. 植栽		51,800.00	仕52. 植栽	60
928	高木 サクラ(シンタ°イケホ°)	H6.5 C0.50 W4.0	外構	2. 植栽		461,000.00	仕52. 植栽	61
929	高木 サクラ(シンタ°イケホ°)	H6.0 C0.45 W3.5	外構	2. 植栽		288,000.00	仕52. 植栽	62
930	高木 ヤマボ°ウシ	H6.0 株立 W3.5	外構	2. 植栽		259,000.00	仕52. 植栽	63
931	高木 ヤマボ°ウシ	H5.5 株立 W3.2	外構	2. 植栽		230,000.00	仕52. 植栽	64
932	高木 ヤマボ°ウシ	H5.0 株立 W3.0	外構	2. 植栽		202,000.00	仕52. 植栽	65
933	高木 ヤマボ°ウシ	H4.5 株立 W2.5	外構	2. 植栽		130,000.00	仕52. 植栽	66
934	高木 ナツツハ°キ	H5.5 株立 W3.2	外構	2. 植栽		230,000.00	仕52. 植栽	67
935	高木 ナツツハ°キ	H5.0 株立 W3.0	外構	2. 植栽		202,000.00	仕52. 植栽	68
936	高木 モシジ°	H5.5 C0.40 W3.2	外構	2. 植栽		274,000.00	仕52. 植栽	69
937	高木 モシジ°	H5.0 C0.35 W3.0	外構	2. 植栽		230,000.00	仕52. 植栽	70
938	高木 モシジ°	H4.0 C0.30 W2.5	外構	2. 植栽		130,000.00	仕52. 植栽	71
939	高木 アオハダ°	H3.0 株立 W1.8	外構	2. 植栽		92,200.00	仕52. 植栽	72
940	高木 エコ°ノキ	H4.5 C0.32 W2.5	外構	2. 植栽		121,000.00	仕52. 植栽	73
941	高木 コブ°シ	H4.5 C0.32 W2.5	外構	2. 植栽		130,000.00	仕52. 植栽	74
942	高木 サルスベ°リ	H4.5 C0.28 W2.5	外構	2. 植栽		130,000.00	仕52. 植栽	75
943	高木 サルスベ°リ	H4.0 C0.25 W2.2	外構	2. 植栽		101,000.00	仕52. 植栽	76
944	高木 カンボ°ク	H3.0 株立 W1.8	外構	2. 植栽		28,800.00	仕52. 植栽	77
945	高木 リュウブ°	H3.0 株立 W1.8	外構	2. 植栽		57,600.00	仕52. 植栽	78
946	高木 シラカシ	H5.0 C0.35 W2.5	外構	2. 植栽		167,000.00	仕52. 植栽	79
947	高木 シラカシ	H3.0 C0.25 W1.5	外構	2. 植栽		86,400.00	仕52. 植栽	80
948	高木 モチノキ	H4.0 C0.30 W2.0	外構	2. 植栽		144,000.00	仕52. 植栽	81
949	高木 ソコ°	H4.0 株立 W2.0	外構	2. 植栽		173,000.00	仕52. 植栽	82
950	高木 ヒメタイサンボ°ク	H4.0 C0.30 W2.0	外構	2. 植栽		101,000.00	仕52. 植栽	83
951	高木 クハ°キ	H3.5 C0.27 W1.7	外構	2. 植栽		74,900.00	仕52. 植栽	84
952	高木 クハ°キ	H3.0 C0.25 W1.5	外構	2. 植栽		46,100.00	仕52. 植栽	85
953	高木 ササ°ンカ	H3.0 C0.25 W1.5	外構	2. 植栽		34,600.00	仕52. 植栽	86
954	中木 ササ°ンカ	H2.5 C0.20 W1.2	外構	2. 植栽		20,200.00	仕52. 植栽	87
955	中木 ナリタツキ°	H1.5 W1.2	外構	2. 植栽		8,640.00	仕52. 植栽	88
956	中木 クロフネツツジ°	H1.2 W0.8	外構	2. 植栽		23,000.00	仕52. 植栽	89
957	中木 フ°ルヘ°リー	H1.0 W0.7	外構	2. 植栽		6,620.00	仕52. 植栽	90

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
958	中木 コデマリ	H0.8 W0.8	外構	2. 植栽		1,870.00	仕52. 植栽	91
959	中木 アジサイ	H0.8 W0.8	外構	2. 植栽		2,020.00	仕52. 植栽	92
960	中木 ユキヤナギ	H0.8 W0.8	外構	2. 植栽		1,870.00	仕52. 植栽	93
961	中木 カンツバギ	H1.2 W1.2	外構	2. 植栽		4,610.00	仕52. 植栽	94
962	中木 和シクナガ	H1.2 W1.0	外構	2. 植栽		57,600.00	仕52. 植栽	95
963	地被類 フッキソウ	9.0cmvp 36pot/m ²	外構	2. 植栽		12,400.00	仕52. 植栽	96
964	地被類 植付け(地被類)	フッキソウ 36pot/m ²	外構	2. 植栽		2,880.00	仕52. 植栽	97
965	植栽基盤整備	B種 厚20cm	外構	2. 植栽		3,200.00	仕52. 植栽	104
966	植栽基盤整備	B種 厚50cm	外構	2. 植栽		8,000.00	仕52. 植栽	105
967	植栽基盤整備	B種 厚60cm	外構	2. 植栽		10,600.00	仕52. 植栽	106
968	植栽基盤整備	B種 厚80cm	外構	2. 植栽		15,200.00	仕52. 植栽	107
969	土壌改良材	バーク堆肥	外構	2. 植栽		880.00	仕52. 植栽	108
970	集水桝 グレーチング 蓋	ステンレス 600×600用 耐荷重:T-14 細目 ノンスリップ	外構	3. 屋外排水		241,000.00	仕51. 桝・側溝蓋	1
971	集水桝 グレーチング 蓋	ステンレス 600×600用 耐荷重:T-2 細目 ノンスリップ	外構	3. 屋外排水		174,000.00	仕51. 桝・側溝蓋	2
972	集水桝 スリット排水化粧蓋	ステンレス 600×600用 耐荷重:歩道用	外構	3. 屋外排水		96,700.00	仕51. 桝・側溝蓋	3
973	集水桝 スリット排水化粧蓋	ステンレス 300×300用 耐荷重:歩道用	外構	3. 屋外排水		48,900.00	仕51. 桝・側溝蓋	4
974	U字側溝 スリット排水化粧蓋	ステンレス W=300用 耐荷重:歩道用	外構	3. 屋外排水		96,000.00	仕51. 桝・側溝蓋	5
975	U字側溝 グレーチング 蓋	ステンレス W=300用 耐荷重:T-14 細目 ノンスリップ	外構	3. 屋外排水		123,000.00	仕51. 桝・側溝蓋	6
976	U字側溝 グレーチング 蓋	ステンレス W=300用 耐荷重:T-2 細目 ノンスリップ	外構	3. 屋外排水		111,000.00	仕51. 桝・側溝蓋	7
977	輪止め	ステンレス L2700×H350 HL 42.7φ×2.0 固定金物共 [A307-2]	外構	4. その他工作物		75,500.00	仕55. 輪止め	1
978	片側手摺	ステンレス L=2912 H=750～830 HL 上枠:□-50×20×2.0 支柱:FB-12×50 Ø725 [A307-2]	外構	4. その他工作物		144,000.00	仕9. ステンレス金物	10
979	散水栓	ステンレス W235×D190×H95 蓋:厚3.0 側面:厚1.0 (土工 別計上) [A307-2]	外構	4. その他工作物		30,900.00	仕57. 散水栓	1
980	建設発生土処分	構外処理	外構	5. 発生材処理		9,000.00		
981	平板載荷試験	試験=2カ所	公共トイレ1	3. 地業	(1)一般地業	536,000.00	トイレ1構5. 平板載荷	1
982	地盤改良	浅層混合処理工法 セメント系固化材:150kg/m ³ 改良体:155.23m ³	公共トイレ1	3. 地業	(2)地盤改良	2,150,000.00	トイレ1構2. 地盤改良	2
983	玉砂利自然色舗装	厚70～120 ＜日本道路:レインボーマイクLP同等品＞	公共トイレ1	8. 石工	(1)外部	14,500.00	トイレ1仕26. 玉砂利	97
984	伊勢砂利	1.5寸 厚100～250	公共トイレ1	8. 石工	(1)外部	33,600.00	トイレ1仕16. 伊勢砂	71
985	男子トイレ・こどもトイレ 汚垂石	御影石 厚25 本磨き W=600 端部テーパ処理 ＜関ヶ原石材:御影石 G833同等品＞	公共トイレ1	8. 石工	(2)内部	85,100.00	トイレ1仕1. 石	5
986	ライニング甲板	人工大理石 厚12 W=200 [A-050] ＜ABC商会:コリアンタ12	公共トイレ1	8. 石工	(2)内部	50,400.00	トイレ1仕2. 人工大理	6
987	ライニング甲板	人工大理石 厚12 W=250 [A-050] ＜ABC商会:コリアンタ12	公共トイレ1	8. 石工	(2)内部	50,400.00	トイレ1仕2. 人工大理	7
988	ライニング甲板	人工大理石 厚12 W=472 [A-050] ＜ABC商会:コリアンタ12	公共トイレ1	8. 石工	(2)内部	80,100.00	トイレ1仕2. 人工大理	8
989	外壁 木ルーバー	杉無垢材 厚20 W=100、150、200 Ø50	公共トイレ1	9. 木工	(2)外部	21,600.00	トイレ1仕3. 木工	9
990	外壁 曲面 木ルーバー	杉無垢材 厚20 W=100、150、200 Ø50	公共トイレ1	9. 木工	(2)外部	37,200.00	トイレ1仕3. 木工	10

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
991	外壁 木胴縁	厚45 湾曲集成材 @600	公共トイレ1	9. 木工	(2) 外部	8,570.00	トイレ仕3. 木工	11
992	外壁 曲面 木胴縁	厚45 湾曲集成材 @600	公共トイレ1	9. 木工	(2) 外部	8,550.00	トイレ仕3. 木工	12
993	外壁 曲面 木胴縁	厚45 湾曲集成材 @600 取付金具共	公共トイレ1	9. 木工	(2) 外部	8,550.00	トイレ仕3. 木工	13
994	外壁 通気胴縁	厚30 縦・横:15×40	公共トイレ1	9. 木工	(2) 外部	5,570.00	トイレ仕3. 木工	14
995	外壁 曲面 通気胴縁	厚30 縦・横:15×40	公共トイレ1	9. 木工	(2) 外部	7,740.00	トイレ仕3. 木工	15
996	壁 木ルーバー	杉無垢材 厚20 W=100、150、200 @50	公共トイレ1	9. 木工	(3) 内部	21,600.00	トイレ仕3. 木工	16
997	壁 曲面 木ルーバー	杉無垢材 厚20 W=100、150、200 @50	公共トイレ1	9. 木工	(3) 内部	28,900.00	トイレ仕3. 木工	17
998	壁 木胴縁	30×15 @303	公共トイレ1	9. 木工	(3) 内部	3,200.00	トイレ仕3. 木工	18
999	壁 木胴縁	厚45 湾曲集成材 @600	公共トイレ1	9. 木工	(3) 内部	8,580.00	トイレ仕3. 木工	19
1000	壁 曲面 木胴縁	厚45 湾曲集成材 @600	公共トイレ1	9. 木工	(3) 内部	8,550.00	トイレ仕3. 木工	20
1001	ライニング壁 木下地	□-45×45 @303	公共トイレ1	9. 木工	(3) 内部	5,010.00	トイレ仕3. 木工	21
1002	ライニング壁 曲面 木下地	□-45×45 @303	公共トイレ1	9. 木工	(3) 内部	8,300.00	トイレ仕3. 木工	22
1003	屋根 金属屋根	カラーGL鋼板 厚0.4 粘接着工法 斜め一文字葺 185×600 裏打ち材:非加硫特殊ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ 厚1.0	公共トイレ1	10. 屋根及びとい	(1) 外部	66,200.00	トイレ仕4. 金属屋根	23
1004	頂部納め カラーGL鋼板	厚0.4 W=185+185 粘着材:非加硫特殊ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ 厚1.0 両面粘着	公共トイレ1	10. 屋根及びとい	(1) 外部	0.00	トイレ仕4. 金属屋根	24
1005	下り谷 カラーGL鋼板	厚0.4 W=250+250 粘着材:非加硫特殊ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ 厚1.0 両面粘着	公共トイレ1	10. 屋根及びとい	(1) 外部	0.00	トイレ仕4. 金属屋根	25
1006	唐草 カラーGL鋼板	厚0.4 H=30 粘着材:非加硫特殊ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ 厚1.0 両面粘着	公共トイレ1	10. 屋根及びとい	(1) 外部	0.00	トイレ仕4. 金属屋根	26
1007	水切り	ガルバリウム鋼板 厚0.4	公共トイレ1	11. 金属	(1) 外部	2,870.00	トイレ仕20. ガルバリウ	82
1008	水切り	ガルバリウム鋼板 厚0.4 曲面	公共トイレ1	11. 金属	(1) 外部	2,870.00	トイレ仕20. ガルバリウ	83
1009	床見切り	ステンレス 3×12	公共トイレ1	11. 金属	(1) 外部	4,410.00	トイレ仕5. ステンレス金	27
1010	ベントキャップ	ステンレス 50φ 焼付塗装	公共トイレ1	11. 金属	(1) 外部	19,000.00	トイレ仕5. ステンレス金	28
1011	排水溝	W=60 細目 T-2 鋼製溝付スリット、ステンレス蓋共 滑り止め模様付	公共トイレ1	11. 金属	(1) 外部	71,000.00	トイレ仕7. 排水溝蓋	30
1012	集水樹蓋	ステンレス 300角 歩行用 [A-052] ＜カネワ:SRQW3515A P=13同等品＞	公共トイレ1	11. 金属	(1) 外部	38,900.00	トイレ仕7. 排水溝蓋	31
1013	床下点検口	ステンレス 600角 ＜カ工業:NHBBS同等品＞	公共トイレ1	11. 金属	(2) 内部	50,000.00	トイレ仕6. 床下点検	29
1014	排水溝	W=60 細目 T-2 鋼製溝付スリット、ステンレス蓋共 滑り止め模様付	公共トイレ1	11. 金属	(2) 内部	71,000.00	トイレ仕7. 排水溝蓋	32
1015	床 洗出し仕上	コンクリート 厚70 洗出し	公共トイレ1	12. 左官	(2) 内部	25,900.00	トイレ仕14. 洗出し	70
1016	SD-01 片引両面フラッシュ戸	W1020×H2000 枠見込185 [A-062]	公共トイレ1	13. 建具	(1) 鋼製建具	541,000.00	トイレ建1. 鋼製建具	98
1017	SD-02 片開両面フラッシュ戸	W900×H2000 枠見込332	公共トイレ1	13. 建具	(1) 鋼製建具	229,000.00	トイレ建1. 鋼製建具	99
1018	男子トイレ トイレブース	(1630+1320)×H2100 表面仕上:ｸﾞﾗｽﾞﾝ樹脂化粧合板 木エッジ 片開戸 1か所 1ﾌﾞｰｽ	公共トイレ1	13. 建具	(2) トイレブース	301,000.00	トイレ建3. トイレブース	100
1019	女子トイレ トイレブース	(3040+1600)×H2100 表面仕上:ｸﾞﾗｽﾞﾝ樹脂化粧合板 木エッジ 片開戸 2か所 2ﾌﾞｰｽ	公共トイレ1	13. 建具	(2) トイレブース	454,000.00	トイレ建3. トイレブース	101
1020	こどもトイレ トイレブース	(950+940+1387)×H1200 表面仕上:ｸﾞﾗｽﾞﾝ樹脂化粧合板 ステンレス巾木・笠木共	公共トイレ1	13. 建具	(2) トイレブース	242,000.00	トイレ建3. トイレブース	102
1021	外壁 木材保護塗料	木ルーバー面	公共トイレ1	14. 塗装	(1) 外部	16,400.00	トイレ仕17. 木材保	72
1022	外壁 曲面 木材保護塗料	木ルーバー面	公共トイレ1	14. 塗装	(1) 外部	16,400.00	トイレ仕17. 木材保	73
1023	柱 木材保護塗料	木部面	公共トイレ1	14. 塗装	(1) 外部	24,600.00	トイレ仕17. 木材保	74

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1024	梁 木材保護塗料	木部面	公共トイレ1	14. 塗装	(1) 外部	24,600.00	トイレ1仕17. 木材保	75
1025	母屋 木材保護塗料	木部面	公共トイレ1	14. 塗装	(1) 外部	16,400.00	トイレ1仕17. 木材保	76
1026	垂木 木材保護塗料	木部面	公共トイレ1	14. 塗装	(1) 外部	16,400.00	トイレ1仕17. 木材保	77
1027	外壁 曲面 木材保護塗料	木胴縁面	公共トイレ1	14. 塗装	(1) 外部	16,400.00	トイレ1仕17. 木材保	82
1028	壁 木材保護塗料	木ルーバー面	公共トイレ1	14. 塗装	(2) 内部	16,400.00	トイレ1仕17. 木材保	78
1029	壁 曲面 木材保護塗料	木ルーバー面	公共トイレ1	14. 塗装	(2) 内部	16,400.00	トイレ1仕17. 木材保	79
1030	母屋 木材保護塗料	木部面	公共トイレ1	14. 塗装	(2) 内部	16,400.00	トイレ1仕17. 木材保	80
1031	垂木 木材保護塗料	木部面	公共トイレ1	14. 塗装	(2) 内部	16,400.00	トイレ1仕17. 木材保	81
1032	壁 木材保護塗料	木胴縁面	公共トイレ1	14. 塗装	(2) 内部	16,400.00	トイレ1仕17. 木材保	83
1033	壁 曲面 木材保護塗料	木胴縁面	公共トイレ1	14. 塗装	(2) 内部	16,400.00	トイレ1仕17. 木材保	84
1034	基礎 立上り 撥水コーティング	RC面 ＜中村・フクイ・タケイモント・マシエック 同等品＞	公共トイレ1	15. 内外装	(1) 外部	4,060.00	トイレ1仕8. 撥水コーティ	33
1035	基礎 立上り 曲面 撥水コーティング	RC面 ＜中村・フクイ・タケイモント・マシエック 同等品＞	公共トイレ1	15. 内外装	(1) 外部	4,060.00	トイレ1仕8. 撥水コーティ	34
1036	ライニング壁 珪藻土化粧板	厚6	公共トイレ1	15. 内外装	(2) 内部	16,200.00	トイレ1仕21. 珪藻土	84
1037	ライニング壁 珪藻土化粧板	厚6 曲面	公共トイレ1	15. 内外装	(2) 内部	16,200.00	トイレ1仕21. 珪藻土	85
1038	基礎 立上り 撥水コーティング	RC面 ＜中村・フクイ・タケイモント・マシエック 同等品＞	公共トイレ1	15. 内外装	(2) 内部	4,060.00	トイレ1仕8. 撥水コーティ	35
1039	基礎 立上り 曲面 撥水コーティング	RC面 ＜中村・フクイ・タケイモント・マシエック 同等品＞	公共トイレ1	15. 内外装	(2) 内部	4,060.00	トイレ1仕8. 撥水コーティ	36
1040	屋外ベンチ	W4350×D500～1000×H400 座板・背板：再生木材 厚30 木材防腐剤 木材保護塗料	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	3,220,000.00	トイレ1仕24. 造作家	92
1041	休憩スペース 造作ベンチ	W(3731.8+6264.5)×D900 座板：ヒノキ 厚50 方枝：ヒノキ W=90	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	608,000.00	トイレ1仕24. 造作家	93
1042	自動販売機置場 造作ベンチ	W4365.4×D900 座板：ヒノキ 厚50 方枝：ヒノキ W=90	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	1,040,000.00	トイレ1仕24. 造作家	94
1043	水飲場・足洗場	W820×D220×H770	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	1,140,000.00	トイレ1仕25. 水飲場	95
1044	子どもステップ	300φ×H200	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	98,600.00	トイレ1仕25. 水飲場	96
1045	M-1 案内板サイン	W936×H1200 自立 本体：集成材 厚50 曲げ加工 表示：シルク印刷+点字加工	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	1,350,000.00	トイレ1仕13. サイン	57
1046	M-2 案内板サイン	W936×H1200 自立 本体：集成材 厚50 曲げ加工 表示：シルク印刷+点字加工	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	1,280,000.00	トイレ1仕13. サイン	58
1047	Ex-1 外構サイン	H=25,45,150 壁付 表示：相馬焼3D人形 5か所、 ステンレス 切文字 厚6 焼付塗装	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	112,000.00	トイレ1仕13. サインB	59
1048	Ex-2 外構サイン	H=25,45,160 壁付 表示：相馬焼3D人形 5か所、 ステンレス 切文字 厚6 焼付塗装	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	140,000.00	トイレ1仕13. サインB	60
1049	Ex-3 外構サイン	H=25,45,160 壁付 表示：相馬焼3D人形 5か所、 ステンレス 切文字 厚6 焼付塗装	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	101,000.00	トイレ1仕13. サインB	61
1050	Ex-4 外構サイン	H=25,45,160 壁付 表示：相馬焼3D人形 5か所、 ステンレス 切文字 厚6 焼付塗装	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	89,600.00	トイレ1仕13. サインB	62
1051	In-2 内部サイン	W580×H100 壁付 表示：カッティングシート張 [A-074]	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	6,400.00	トイレ1仕13. サインB	63
1052	In-5 内部サイン	H=40 壁付 表示：カッティングシート張 [A-074]	公共トイレ1	16. エント及びその他	(1) 外部	1,440.00	トイレ1仕13. サインB	64
1053	男子・女子トイレ 独立洗面台	W1772.5×D600×H650 天板・側板・水切り：人工大理石 厚12 コーナー部：糸鋸 点検口共	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	1,550,000.00	トイレ1仕10. 洗面台	37
1054	こどもトイレ こども用手洗場	W1180×D500×H540 天板・側板・水切り：人工大理石 厚12 コーナー部：糸鋸 点検口共	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	1,710,000.00	トイレ1仕10. 洗面台	38
1055	洗面器		公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	300,000.00	トイレ1仕10. 洗面台	39
1056	男子トイレ 化粧鏡	厚6 W200×H1740 鏡支持材共	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	24,000.00	トイレ1仕11. 鏡	40

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1057	男子トイレ化粧鏡	厚6 W200×H1820 鏡支持材共	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	25,100.00	トイレ仕11. 鏡	41
1058	女子トイレ化粧鏡	厚6 W200×H1720 鏡支持材共	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	23,700.00	トイレ仕11. 鏡	42
1059	女子トイレ化粧鏡	厚6 W200×H1750 鏡支持材共	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	24,100.00	トイレ仕11. 鏡	43
1060	ベリアフリートイレ化粧鏡	厚6 W400×H1000 鏡支持材共	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	27,600.00	トイレ仕11. 鏡	44
1061	こどもトイレ化粧鏡	厚6 W200×H2320 鏡支持材共	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	32,000.00	トイレ仕11. 鏡	45
1062	小便器用手摺	<UNION:OAS-HB-301同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	100,000.00	トイレ仕12. 水廻り	46
1063	L型手摺	<UNION:OAS-HB-202同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	82,100.00	トイレ仕12. 水廻り	47
1064	こどもトイレ幼児用手摺	<LIXIL:KF-AA910CE40/Y92同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	57,000.00	トイレ仕12. 水廻り	48
1065	跳ね上げ手摺	<LIXIL:KF-481EH60同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	186,000.00	トイレ仕12. 水廻り	49
1066	ベビークチェア	<LIXIL:AC-BK-F62同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	148,000.00	トイレ仕12. 水廻り	50
1067	ベビークシート	横型 <TOTO:YKA25S同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	258,000.00	トイレ仕12. 水廻り	51
1068	ベビークシート	縦型 <TOTO:YKA24R同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	348,000.00	トイレ仕12. 水廻り	52
1069	フロッピングボード	<LIXIL:AC-CB-01同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	123,000.00	トイレ仕12. 水廻り	53
1070	サンタリーボックス	<UNION:SNB-270-10-SHL同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	62,700.00	トイレ仕12. 水廻り	54
1071	トイレフック	<UNION:OAS-SNH-02同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	28,500.00	トイレ仕12. 水廻り	55
1072	背もたれ	<LIXIL:KFC-276T1U同等品>	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	83,100.00	トイレ仕12. 水廻り	56
1073	In-1a 内部サイン	H=100 壁付 表示:カッティングシート張 [A-074]	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	1,760.00	トイレ仕13. サインB	65
1074	In-1b 内部サイン	H=80 壁付 表示:カッティングシート張 [A-074]	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	1,760.00	トイレ仕13. サインB	66
1075	In-3a 内部サイン	H=100 2か所 壁付 表示:カッティングシート張 [A-074]	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	2,960.00	トイレ仕13. サインB	67
1076	In-3b 内部サイン	H=100 2か所 壁付 表示:カッティングシート張 [A-074]	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	2,960.00	トイレ仕13. サインB	68
1077	In-4 内部サイン	H=100 2か所 壁付 表示:カッティングシート張 [A-074]	公共トイレ1	16. エント及びその他	(2) 内部	2,960.00	トイレ仕13. サインB	69
1078	建設発生土処分	構外処理	公共トイレ1	17. 発生材処理		9,000.00	トイレ構4. 発生材処	501
1079	地盤改良	浅層混合処理工法 セメント系固化材:150kg/m3 改良体:62.96m3	東屋3	3. 地業	(2) 地盤改良	1,060,000.00	トイレ構2. 地盤改良	500
1080	玉砂利自然色舗装	厚70～120 <日本道路:レインボーマシクLP同等品>	東屋3	7. 石工	(1) 外部	14,500.00	トイレ仕26. 玉砂利	97
1081	伊勢砂利	1.5寸 厚100～250	東屋3	7. 石工	(1) 外部	33,600.00	トイレ仕16. 伊勢砂	71
1082	外壁 曲面 木ルーバー	杉無垢材 厚20 W=100、150、200 φ50	東屋3	8. 木工	(2) 外部	37,200.00	トイレ仕3. 木工	10
1083	外壁 曲面 木胴縁	厚45 湾曲集成材 φ600 取付金具共	東屋3	8. 木工	(2) 外部	8,550.00	トイレ仕3. 木工	13
1084	屋根 金属屋根	カラーGL鋼板 厚0.4 粘着工法 斜め一文字葺 185×600 裏打ち材:非加硫特殊ﾌﾟﾚｼﾞｬﾝﾄﾞﾑ 厚1.0	東屋3	9. 屋根及びとい	(1) 外部	66,200.00	トイレ仕4. 金属屋根	23
1085	頂部納め カラーGL鋼板	厚0.4 W=185+185 粘着材:非加硫特殊ﾌﾟﾚｼﾞｬﾝﾄﾞﾑ 厚1.0 両面粘着	東屋3	9. 屋根及びとい	(1) 外部	0.00	トイレ仕4. 金属屋根	24
1086	下り谷 カラーGL鋼板	厚0.4 W=250+250 粘着材:非加硫特殊ﾌﾟﾚｼﾞｬﾝﾄﾞﾑ 厚1.0 両面粘着	東屋3	9. 屋根及びとい	(1) 外部	0.00	トイレ仕4. 金属屋根	25
1087	唐草 カラーGL鋼板	厚0.4 H=30 粘着材:非加硫特殊ﾌﾟﾚｼﾞｬﾝﾄﾞﾑ 厚1.0 両面粘着	東屋3	9. 屋根及びとい	(1) 外部	0.00	トイレ仕4. 金属屋根	26
1088	床見切り	ステンレス 3×12	東屋3	10. 金属	(1) 外部	4,410.00	トイレ仕5. ステンレス金	27
1089	外壁 曲面 木材保護塗料	木ルーバー面	東屋3	11. 塗装	(1) 外部	16,400.00	トイレ仕17. 木材保	73

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1090	柱 木材保護塗料	木部面	東屋3	11. 塗装	(1) 外部	24,600.00	ﾄﾚ1仕17. 木材保	74
1091	母屋 木材保護塗料	木部面	東屋3	11. 塗装	(1) 外部	16,400.00	ﾄﾚ1仕17. 木材保	76
1092	垂木 木材保護塗料	木部面	東屋3	11. 塗装	(1) 外部	16,400.00	ﾄﾚ1仕17. 木材保	77
1093	休憩スペース 造作ベンチ	W(3731.8+6264.5)×D900 座板:ﾋ/ｷ 厚50 方枝:ﾋ/ｷ W=90	東屋3	12. エント及びその他	(1) 外部	608,000.00	ﾄﾚ1仕24. 造作家	93
1094	自動販売機置場 造作ベンチ	W4365.4×D900 座板:ﾋ/ｷ 厚50 方枝:ﾋ/ｷ W=90	東屋3	12. エント及びその他	(1) 外部	1,040,000.00	ﾄﾚ1仕24. 造作家	94
1095	建設発生土処分	構外処理	東屋3	13. 発生材処理		9,000.00	ﾄﾚ1構4. 発生材処	501
1096	NO.1 エレベーター	型式:機械室レス 標準型エレベーター 用途:乗用兼車いす用 定格積載質量/定員:600kg/9人乗	A棟	1. 昇降機設備		23,400,000.00	仕61. 昇降機	1
1097	諸官公署手続費		A棟	1. 昇降機設備		65,700.00	仕61. 昇降機	2
1098	NO.2 エレベーター	型式:機械室レス 標準型エレベーター 用途:乗用兼車いす用 定格積載質量/定員:600kg/9人乗	B棟	1. 昇降機設備		24,600,000.00	仕61. 昇降機	3
1099	諸官公署手続費		B棟	1. 昇降機設備		65,700.00	仕61. 昇降機	4
1100	NO.3 エレベーター	型式:機械室レス 標準型エレベーター 用途:乗用兼車いす用 定格積載質量/定員:600kg/9人乗	C棟	1. 昇降機設備		26,100,000.00	仕61. 昇降機	5
1101	諸官公署手続費		C棟	1. 昇降機設備		65,700.00	仕61. 昇降機	6
1102	B棟 ロングスパンエレベーター	最高高さ:18.19m 期間:224日	共通仮設費（積上			5,180,000.00	仕60. ロングスパンエレハ	2
1103	C棟 ロングスパンエレベーター	最高高さ:21.40m 期間:270日	共通仮設費（積上			5,640,000.00	仕60. ロングスパンエレハ	3
1104	六価クロム溶出試験		共通仮設費（積上			24,400.00	ﾄﾚ1構2. 地盤改良	3
1105	梁貫通補強	既製品 100 φ 材工共	別紙00-0013			3,150.00	構4. 梁貫通孔補強	1
1106	梁貫通補強	既製品 150 φ 材工共	別紙00-0013			3,600.00	構4. 梁貫通孔補強	2
1107	梁貫通補強	既製品 600 φ 材工共	別紙00-0013			12,600.00	構4. 梁貫通孔補強	10
1108	梁貫通補強	既製品 100 φ 材工共	別紙00-0041			3,150.00	構4. 梁貫通孔補強	3
1109	梁貫通補強	既製品 150 φ 材工共	別紙00-0041			3,600.00	構4. 梁貫通孔補強	4
1110	梁貫通補強	既製品 200 φ 材工共	別紙00-0041			4,020.00	構4. 梁貫通孔補強	5
1111	梁貫通補強	既製品 250 φ 材工共	別紙00-0041			5,460.00	構4. 梁貫通孔補強	6
1112	梁貫通補強	既製品 300 φ 材工共	別紙00-0041			5,910.00	構4. 梁貫通孔補強	7
1113	梁貫通補強	既製品 350 φ 材工共	別紙00-0041			6,740.00	構4. 梁貫通孔補強	8
1114	梁貫通補強	既製品 400 φ 材工共	別紙00-0041			10,000.00	構4. 梁貫通孔補強	9
1115	梁貫通補強	既製品 600 φ 材工共	別紙00-0041			12,600.00	構4. 梁貫通孔補強	10
1116	梁貫通補強	既製品 100 φ 材工共	別紙00-0069			3,150.00	構4. 梁貫通孔補強	11
1117	梁貫通補強	既製品 150 φ 材工共	別紙00-0069			3,600.00	構4. 梁貫通孔補強	12
1118	梁貫通補強	既製品 200 φ 材工共	別紙00-0069			4,020.00	構4. 梁貫通孔補強	13
1119	梁貫通補強	既製品 250 φ 材工共	別紙00-0069			5,460.00	構4. 梁貫通孔補強	14
1120	梁貫通補強	既製品 300 φ 材工共	別紙00-0069			5,910.00	構4. 梁貫通孔補強	15
1121	梁貫通補強	既製品 350 φ 材工共	別紙00-0069			6,740.00	構4. 梁貫通孔補強	16
1122	梁貫通補強	既製品 400 φ 材工共	別紙00-0069			10,000.00	構4. 梁貫通孔補強	17

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1123	梁貫通補強	既製品 600φ 材工共	別紙00-0069			12,600.00	構4. 梁貫通孔補強	18
1124	住宅A棟 木材材料費	柱C24:唐松 240×240 柱C27:唐松 270×270 柱C12:唐松 120×120	別紙00-0093			60,100,000.00	構10. 木構造	1
1125	住宅A棟 接合金物費	ブレース接合金物:ボルトピン含む 接合金物:ドリフトピン含む 一般金物一式	別紙00-0093			20,300,000.00	構10. 木構造	2
1126	住宅A棟 工場加工費		別紙00-0093			9,770,000.00	構10. 木構造	3
1127	住宅A棟 養生塗装費		別紙00-0093			9,440,000.00	構10. 木構造	4
1128	住宅A棟 現場施工費		別紙00-0093			16,700,000.00	構10. 木構造	5
1129	住宅A棟 運搬費		別紙00-0093			1,180,000.00	構10. 木構造	6
1130	住宅A棟 法定福利費		別紙00-0093			4,320,000.00	構10. 木構造	7
1131	機械損料費		別紙00-0095			6,020,000.00	構1. 既製コンクリート杭	5
1132	機械組立解体費		別紙00-0095			2,540,000.00	構1. 既製コンクリート杭	40
1133	機械運搬費		別紙00-0095			1,650,000.00	構1. 既製コンクリート杭	41
1134	労務費		別紙00-0095			2,070,000.00	構1. 既製コンクリート杭	42
1135	副資材		別紙00-0095			2,890,000.00	構1. 既製コンクリート杭	43
1136	現場管理費	諸経費含む	別紙00-0095			4,950,000.00	構1. 既製コンクリート杭	44
1137	機械損料費		別紙00-0096			12,400,000.00	構1. 既製コンクリート杭	16
1138	機械組立解体費		別紙00-0096			2,970,000.00	構1. 既製コンクリート杭	45
1139	機械運搬費		別紙00-0096			2,790,000.00	構1. 既製コンクリート杭	46
1140	労務費		別紙00-0096			2,940,000.00	構1. 既製コンクリート杭	47
1141	副資材		別紙00-0096			5,210,000.00	構1. 既製コンクリート杭	48
1142	現場管理費	諸経費含む	別紙00-0096			7,120,000.00	構1. 既製コンクリート杭	49
1143	機械損料費		別紙00-0097			15,300,000.00	構1. 既製コンクリート杭	31
1144	機械組立解体費		別紙00-0097			3,550,000.00	構1. 既製コンクリート杭	50
1145	機械運搬費		別紙00-0097			2,790,000.00	構1. 既製コンクリート杭	51
1146	労務費		別紙00-0097			3,960,000.00	構1. 既製コンクリート杭	52
1147	副資材		別紙00-0097			6,320,000.00	構1. 既製コンクリート杭	53
1148	現場管理費	諸経費含む	別紙00-0097			11,700,000.00	構1. 既製コンクリート杭	54
1149	水替え	釜場排水工法 設置期間:1か月 材工共	別紙00-0517			207,000.00	トイレ構1. 排水	1
1150	梁貫通孔補強	既製品 100φ 半割 材工共	別紙00-0520			6,090.00	トイレ構3. 梁貫通孔	4
1151	公共トイレ1 木材材料費	土台D1:桧 90×90 柱C1・C1a・P1:杉 90×90 梁B1:杉 90×180	別紙00-0526			6,760,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	1
1152	公共トイレ1 接合金物費	C1a柱脚金物:SS400 ドリフトピン含む T1-M1頂部金物:SS400 ドリフトピン含む C1柱脚金物:スリムベビー10 ビス含む	別紙00-0526			550,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	2
1153	公共トイレ1 工場加工費		別紙00-0526			1,190,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	3
1154	公共トイレ 養生塗装費		別紙00-0526			55,400.00	トイレ1仕3a. 木構造	4
1155	公共トイレ1 現場施工費		別紙00-0526			1,010,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	5

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1156	公共トイレ1 運搬費		別紙00-0526			121,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	6
1157	公共トイレ1 法定福利費		別紙00-0526			372,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	7
1158	東屋3 木材材料費	土台D1:桧 90×90 柱C1・C1a・P1:杉 90×90 梁B1:杉 90×180	別紙00-0541			2,360,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	8
1159	東屋3 接合金物費	C1a柱脚金物:SS400 トリフトピン含む T1-M1頂部金物:SS400 トリフトピン含む C1柱脚金物:スリムヘビ-10 ビ-ス含む	別紙00-0541			192,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	9
1160	東屋3 工場加工費		別紙00-0541			415,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	10
1161	東屋3 養生塗装費		別紙00-0541			19,400.00	トイレ1仕3a. 木構造	11
1162	東屋3 現場施工費		別紙00-0541			354,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	12
1163	東屋3 運搬費		別紙00-0541			42,200.00	トイレ1仕3a. 木構造	13
1164	東屋3 法定福利費		別紙00-0541			130,000.00	トイレ1仕3a. 木構造	14
1165	交通誘導員B		代価表8号			19,120.00		
1166	WD-07 木製建具枠	スプ-ル-ス 8×194 W800×H2400	代価表210号			4,230.00	仕3. 木工	96
1167	ユニットバス枠	スプ-ル-ス 80×20 W800×H2000	代価表211号			9,590.00	仕3. 木工	65
1168	ユニットバス枠	スプ-ル-ス 80×20 W800×H2000	代価表212号			9,590.00	仕3. 木工	89
1169	WD-04 木製建具枠	MDF 8×90 W813×H2370	代価表213号			13,800.00	仕3. 木工	100
1170	屋上屋根 高圧木毛セメント板	厚25	代価表361号			2,800.00	仕26. 高圧木毛セメン	1
1171	屋上屋根軒先軒天 高圧木毛セメント板	厚18	代価表362号			1,960.00	仕26. 高圧木毛セメン	2
1172	軒天 高圧木毛セメント板	厚15	代価表363号			1,840.00	仕26. 高圧木毛セメン	4
1173	軒天 高圧木毛セメント板	厚15 コンクリート面	代価表364号			1,840.00	仕26. 高圧木毛セメン	5
1174	軒天 高圧木毛セメント板	厚15 コンクリート面	代価表365号			1,840.00	仕26. 高圧木毛セメン	5
1175	軒天梁側面 高圧木毛セメント板	厚15 コンクリート面	代価表366号			1,840.00	仕26. 高圧木毛セメン	6
1176	軒天 高圧木毛セメント板	厚15	代価表367号			1,840.00	仕26. 高圧木毛セメン	7
1177	軒天 高圧木毛セメント板	厚15 コンクリート面	代価表368号			1,840.00	仕26. 高圧木毛セメン	8
1178	軒天 高圧木毛セメント板	厚15 コンクリート面	代価表369号			1,840.00	仕26. 高圧木毛セメン	8
1179	軒天梁側面 高圧木毛セメント板	厚15 コンクリート面	代価表370号			1,840.00	仕26. 高圧木毛セメン	9
1180	金属庇裏 硬質木毛セメント板	厚25	代価表371号			2,800.00	仕26. 高圧木毛セメン	10
1181	屋上3F 植栽プランター	FRP製 1900×700×H570 [A-58-4]	代価表402号			180,000.00	仕44. 植栽プランター	1
1182	支柱 地下支柱	樹高2.5m用	代価表404号			9,300.00	仕53. 地下支柱	1
1183	支柱 地下支柱	幹周0.10～0.19m 樹高2.5～3.5m用	代価表405号			26,000.00	仕53. 地下支柱	2
1184	支柱 地下支柱	幹周0.18～0.29m 樹高3.0～4.0m用	代価表406号			20,200.00	仕53. 地下支柱	9
1185	支柱 地下支柱	幹周0.30～0.59m 樹高4.5～5.5m用	代価表407号			29,700.00	仕53. 地下支柱	10
1186	支柱 ワイヤ-支柱+地下支柱	幹周0.60～0.89m 樹高5.5～9.0m用	代価表408号			69,300.00	仕53. 地下支柱	11
1187	駐輪場屋根	W5000×D2100×H2142 屋根:アルミ □-162.3×30×1.3 梁:アルミ □-94×115.8×2.0 柱:アルミ □-90×158×3.0 固定金物共 (土工・基礎 別計上) [A307-1]	代価表436号			781,000.00	仕54. 駐輪場屋根	1

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1188	駐輪場屋根	W2900×D2100×H2142 屋根:ﾌﾙﾐ 口-162.3×30×1.3 梁:ﾌﾙﾐ 口-94×115.8×2.0 柱:ﾌﾙﾐ 口-90×158×3.0 固定金物共 (土工・基礎 別計上) [A307-1]	代価表437号			634,000.00	仕54. 駐輪場屋根	2
1189	外構階段 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	600×300×50	代価表438号			4,390.00	仕56. ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	1
1190	外構階段 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	600×300+150×50	代価表438号			8,890.00	仕56. ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	2
1191	建設物価	2025年 7月号 P159 福島	代価表442号					
1192	積算資料	2025年 7月号 P234 福島	代価表442号					
1193	建設物価	2025年 7月号 P159 福島	代価表443号					
1194	積算資料	2025年 7月号 P234 福島	代価表443号					
1195	建設物価	2025年 7月号 P784 全国	代価表444号					
1196	積算資料	2025年 7月号 P311 全国	代価表444号					
1197	建設物価	2025年 7月号 P806 東北	代価表445号					
1198	積算資料	2025年 7月号 P283 東北	代価表445号					
1199	建設物価	2025年 7月号 P806 東北	代価表446号					
1200	積算資料	2025年 7月号 P283 東北	代価表446号					
1201	建設物価	2025年 7月号 P795 福島	代価表447号					
1202	建設物価	2025年 7月号 P88 南相馬	代価表448号					
1203	積算資料	2025年 7月号 P94 南相馬	代価表448号					
1204	建設物価	2025年 7月号 P88 南相馬	代価表449号					
1205	積算資料	2025年 7月号 P94 南相馬	代価表449号					
1206	建設物価	2025年 7月号 P399 全国	代価表450号					
1207	積算資料	2025年 7月号 P533 全国	代価表450号					
1208	建築コスト情報	2025年 夏号 P170 仙台	代価表451号					
1209	建築施工単価	2025年 夏号 P204 仙台	代価表451号					
1210	建設物価	2025年 7月号 P38 仙台	代価表452号					
1211	建築コスト情報	2025年 夏号 P182 仙台	代価表453号					
1212	建築施工単価	2025年 夏号 P212 仙台	代価表453号					
1213	建設物価	2025年 7月号 P28 福島	代価表454号					
1214	積算資料	2025年 7月号 P30 福島	代価表454号					
1215	建設物価	2025年 7月号 P28 福島	代価表455号					
1216	積算資料	2025年 7月号 P30 福島	代価表455号					
1217	建設物価	2025年 7月号 P28 福島	代価表456号					
1218	積算資料	2025年 7月号 P30 福島	代価表456号					
1219	建設物価	2025年 7月号 P28 福島	代価表457号					

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1220	積算資料	2025年 7月号 P30 福島	代価表457号					
1221	建設物価	2025年 7月号 P28 福島	代価表458号					
1222	積算資料	2025年 7月号 P30 福島	代価表458号					
1223	建設物価	2025年 7月号 P28 福島	代価表459号					
1224	積算資料	2025年 7月号 P30 福島	代価表459号					
1225	建設物価	2025年 7月号 P28 福島	代価表460号					
1226	積算資料	2025年 7月号 P30 福島	代価表460号					
1227	建設物価	2025年 7月号 P28 福島	代価表461号					
1228	積算資料	2025年 7月号 P30 福島	代価表461号					
1229	建設物価	2025年 7月号 P28 福島	代価表462号					
1230	積算資料	2025年 7月号 P30 福島	代価表462号					
1231	建設物価	2025年 7月号 P2 全国	代価表463号					
1232	積算資料	2025年 7月号 P7 全国	代価表463号					
1233	建設物価	2025年 7月号 P2 全国	代価表464号					
1234	積算資料	2025年 7月号 P7 全国	代価表464号					
1235	建設物価	2025年 7月号 P34 福島	代価表465号					
1236	積算資料	2025年 7月号 P32 福島	代価表465号					
1237	建設物価	2025年 7月号 P34 福島	代価表466号					
1238	積算資料	2025年 7月号 P32 福島	代価表466号					
1239	建設物価	2025年 7月号 P25 仙台	代価表467号					
1240	積算資料	2025年 7月号 P29 仙台	代価表467号					
1241	建設物価	2025年 7月号 P44 仙台	代価表468号					
1242	積算資料	2025年 7月号 P43 仙台	代価表468号					
1243	積算資料	2025年 7月号 P43 仙台	代価表469号					
1244	積算資料	2025年 7月号 P43 仙台	代価表470号					
1245	建設物価	2025年 7月号 P9 全国	代価表471号					
1246	積算資料	2025年 7月号 P13 全国	代価表471号					
1247	建設物価	2025年 7月号 P9 全国	代価表472号					
1248	積算資料	2025年 7月号 P13 全国	代価表472号					
1249	建設物価	2025年 7月号 P45 全国	代価表473号					
1250	積算資料	2025年 7月号 P43 全国	代価表473号					
1251	建設物価	2025年 7月号 P45 全国	代価表474号					
1252	積算資料	2025年 7月号 P43 全国	代価表474号					

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1253	建設物価	2025年 7月号 P45 全国	代価表475号					
1254	積算資料	2025年 7月号 P43 全国	代価表475号					
1255	建設物価	2025年 7月号 P46 仙台	代価表476号					
1256	積算資料	2025年 7月号 P44 仙台	代価表476号					
1257	建設物価	2025年 7月号 P48 仙台	代価表477号					
1258	積算資料	2025年 7月号 P46 仙台	代価表477号					
1259	建設物価	2025年 7月号 P48 仙台	代価表478号					
1260	積算資料	2025年 7月号 P46 仙台	代価表478号					
1261	建設物価	2025年 7月号 P795 福島	代価表479号					
1262	建設物価	2025年 7月号 P62 東北	代価表480号					
1263	積算資料	2025年 7月号 P60 東北	代価表480号					
1264	建設物価	2025年 7月号 P62 東北	代価表481号					
1265	積算資料	2025年 7月号 P60 東北	代価表481号					
1266	建設物価	2025年 7月号 P62 東北	代価表482号					
1267	積算資料	2025年 7月号 P60 東北	代価表482号					
1268	建設物価	2025年 7月号 P62 東北	代価表483号					
1269	積算資料	2025年 7月号 P60 東北	代価表483号					
1270	建設物価	2025年 7月号 P62 東北	代価表484号					
1271	積算資料	2025年 7月号 P60 東北	代価表484号					
1272	建設物価	2025年 7月号 P62 東北	代価表485号					
1273	積算資料	2025年 7月号 P60 東北	代価表485号					
1274	建設物価	2025年 7月号 P62 東北	代価表486号					
1275	積算資料	2025年 7月号 P60 東北	代価表486号					
1276	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表487号					
1277	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表488号					
1278	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表489号					
1279	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表490号					
1280	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表491号					
1281	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表492号					
1282	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表493号					
1283	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表494号					
1284	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表495号					
1285	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表496号					

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1286	積算資料	2025年 7月号 P61 東北	代価表497号					
1287	建設物価	2025年 7月号 P69 東北	代価表498号					
1288	積算資料	2025年 7月号 P68 東北	代価表498号					
1289	建設物価	2025年 7月号 P69 東北	代価表499号					
1290	積算資料	2025年 7月号 P68 東北	代価表499号					
1291	建設物価	2025年 7月号 P69 東北	代価表500号					
1292	積算資料	2025年 7月号 P68 東北	代価表500号					
1293	積算資料	2025年 7月号 P70 全国	代価表501号					
1294	建築施工単価	2025年 夏号 P212 仙台 工場打ち	代価表502号					
1295	建築施工単価	2025年 夏号 P212 仙台 現場打ち	代価表503号					
1296	建築施工単価	2025年 夏号 P212 仙台	代価表504号					
1297	建築施工単価	2025年 夏号 P212 仙台	代価表505号					
1298	建築施工単価	2025年 夏号 P212 仙台	代価表506号					
1299	建築施工単価	2025年 夏号 P212 仙台	代価表507号					
1300	建築施工単価	2025年 夏号 P212 仙台	代価表508号					
1301	建築施工単価	2025年 夏号 P208 仙台	代価表509号					
1302	建築コスト情報	2025年 夏号 P198 仙台	代価表510号					
1303	建築施工単価	2025年 夏号 P228 仙台	代価表510号					
1304	建築施工単価	2025年 夏号 P106 仙台	代価表511号					
1305	建築施工単価	2025年 夏号 P106 仙台	代価表512号					
1306	建築コスト情報	2025年 夏号 P26 仙台	代価表513号					
1307	建築施工単価	2025年 夏号 P32 仙台	代価表513号					
1308	建築コスト情報	2025年 夏号 P344 仙台	代価表514号					
1309	建築施工単価	2025年 夏号 P390 仙台	代価表514号					
1310	建築コスト情報	2025年 夏号 P378 仙台	代価表515号					
1311	建築施工単価	2025年 夏号 P424 仙台	代価表515号					
1312	建築コスト情報	2025年 夏号 P156 仙台	代価表516号					
1313	建築施工単価	2025年 夏号 P184 仙台	代価表516号					
1314	建築コスト情報	2025年 夏号 P376 仙台	代価表517号					
1315	建築施工単価	2025年 夏号 P416 仙台	代価表517号					
1316	建築コスト情報	2025年 夏号 P376 仙台	代価表518号					
1317	建築施工単価	2025年 夏号 P416 仙台	代価表518号					
1318	建築施工単価	2025年 夏号 P416 仙台	代価表519号					

見積採用単価一覧表
福島再生賃貸住宅等新築工事（権現堂集合住宅）

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1319	建築施工単価	2025年 夏号 P416 仙台	代価表520号					
1320	建築コスト情報	2025年 夏号 P200 仙台	代価表521号					
1321	建設物価	2025年 7月号 P829 全国	代価表522号					
1322	建設物価	2025年 7月号 P829 全国	代価表523号					
1323	建設物価	2025年 7月号 P829 全国	代価表524号					
1324	建設物価	2025年 7月号 P829 全国	代価表525号					
1325	積算資料	2025年 7月号 P301 全国	代価表526号					
1326	積算資料	2025年 7月号 P301 全国	代価表527号					
1327	積算資料	2025年 7月号 P301 全国	代価表528号					
1328	積算資料	2025年 7月号 P301 全国	代価表529号					
1329	建設物価	2025年 7月号 P507 福島	代価表530号					
1330	積算資料	2025年 7月号 P614 福島	代価表530号					
1331	建設物価	2025年 7月号 P508 仙台	代価表531号					
1332	積算資料	2025年 7月号 P616 福島	代価表531号					
1333	建設物価	2025年 7月 P89 南相馬	代価表532号					
1334	積算資料	2025年 7月 P95 南相馬	代価表532号					
1335	建設物価	2025年 7月号 P476 全国	代価表533号					
1336	積算資料	2025年 7月号 P588 全国	代価表533号					
1337	積算資料	2025年 7月号 P589 仙台	代価表534号					
1338	積算資料	2025年 7月号 P589 仙台	代価表535号					
1339	積算資料	2025年 7月号 P589 仙台	代価表536号					
1340	建築コスト情報	2025年 夏号 P344 仙台	代価表537号					
1341	建築施工単価	2025年 夏号 P386 仙台	代価表537号					
1342	建設物価	2025年 7月号 P452 全国	代価表538号					
1343	積算資料	2025年 7月号 P635 全国	代価表538号					
1344	建設物価	2025年 7月号 P128 福島	代価表539号					
1345	積算資料	2025年 7月号 P181 福島	代価表539号					
1346	建設物価	2025年 7月号 P689 東北	代価表540号					
1347	積算資料	2025年 7月号 P812 東北	代価表540号					
1348	建設物価	2025年 7月号 P270 東京	代価表541号					
1349	建設物価	2025年 7月号 P270 東京	代価表542号					
1350	建設物価	2025年 7月号 P270 東京	代価表543号					
1351	建設物価	2025年 7月号 P270 東京	代価表544号					

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1352	建築コスト情報	2025年 夏号 P535 仙台	代価表545号					
1353	土木コスト情報	2025年 夏号 P267 福島	代価表546号					
1354	土木施工単価	2025年 夏号 P206 福島	代価表546号					
1355	建設物価	2025年 7月号 P779 仙台	代価表547号					
1356	積算資料	2025年 7月号 P400 仙台	代価表547号					
1357	土木コスト情報	2025年 夏号 P305 福島	代価表548号					
1358	土木施工単価	2025年 夏号 P357 福島	代価表548号					
1359	土木コスト情報	2025年 夏号 P311 福島	代価表549号					
1360	土木施工単価	2025年 夏号 P363 福島	代価表549号					
1361	建設物価	2025年 7月号 P200 全国	代価表550号					
1362	積算資料	2025年 7月号 P257 全国	代価表550号					
1363	建設物価	2025年 7月号 P200 全国	代価表551号					
1364	積算資料	2025年 7月号 P257 全国	代価表551号					
1365	建設物価	2025年 7月号 P789 福島	代価表552号					
1366	積算資料	2025年 7月号 P258 福島	代価表552号					
1367	ホケ-器材	二段置台 K-AW8HL	代価表553号			38,500.00		
1368	メーターユニット	20A 逆止弁付ボール弁（伸縮付） ボール弁 ストレーナ 減圧弁 防凍カバー付	代価表554号			48,260.00	代価表0054	
1369	散水栓ボックス	SUS製 ドーム形	代価表555号			120,000.00	代価表0055	
1370	遮音シート	堅管 排水管100A ハーフラップ	代価表563号			1,990.00	代価表0072	
1371	遮音シート	横引管 排水管150A 集会室天井 ハーフラップ	代価表564号			3,010.00	代価表0083	
1372	空冷ヒートポンプ マルチエアコン	AEM-A-1-1 室外機 冷暖切替 冷房能力25 k w暖房能力28 k w	代価表566号			1,080,000.00	空調機	1
1373	空冷ヒートポンプ マルチエアコン	AEM-A-1-1-1 室内機床置 冷房能力5.6 k w暖房能力6.3 k w	代価表567号			143,000.00	空調機	2
1374	空冷ヒートポンプ マルチエアコン	AEM-1-1-2 室内機床置冷房能力3.6 k w暖房能力4.0 k w	代価表568号			133,000.00	空調機	3
1375	空冷ヒートポンプ マルチエアコン	AEM-A-1-2 室外機 冷暖切替 冷房能力12.5 k w暖房能力140 k w	代価表569号			699,000.00	空調機	4
1376	空冷ヒートポンプ マルチエアコン	AEM-A-1-2-1 室内機床置 冷房能力3.6 k w暖房能力4.0 k w	代価表570号			133,000.00	空調機	5
1377	店舗・オフィス用 エアコン	PAC-C-1 室外機 冷暖切替 冷房能力7.1 k w	代価表571号			381,000.00	空調機	6
1378	店舗・オフィス用 エアコン	PAC-C-1-1 室内機 壁掛形 冷房能力7.1 k w	代価表572号			152,000.00	空調機	7
1379	浴室換気暖房乾燥 機	BD-1 3室同時換気型 180m3/h 副吸込口×2	代価表574号			113,000.00	住戸内換気機器	1
1380	浴室換気暖房乾燥 機	BD-2 2室同時換気型 180m3/h 副吸込口×1	代価表575号			113,000.00	住戸内換気機器	2
1381	天井扇	CF-1 低騒音形天井扇	代価表576号			24,800.00	住戸内換気機器	3
1382	A棟1階トイレ排気 ファン	FE-A-1-1 消音型ストレートシロッ コファン 100m3/h×100 P a	代価表577号			94,500.00	ファン	1
1383	A棟1階多目的トイレ 排気ファン	FE-A-1-2 低騒音天井扇 150m3/h×80Pa	代価表578号			16,000.00	ファン	2
1384	A棟1階倉庫排気フ ァン	FE-A-1-2 低騒音天井扇 125m3/h×80Pa	代価表579号			25,300.00	ファン	3

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1385	A棟1階給湯室 排気ファン	FE-A-1-2 低騒音天井扇 75m ³ /h×80Pa	代価表580号			33,100.00	ファン	4
1386	B棟1階ゴミ集積所 排気ファン	FE-B-1-1 消音型ストレートシロッ コファン 1000m ³ /h×250Pa	代価表581号			176,000.00	ファン	5
1387	B棟1階自家用電気 室排気ファン	FE-B-1-2 消音型ストレートシロッ コファン 1500m ³ /h×200Pa	代価表582号			181,000.00	ファン	6
1388	B棟1階居室電気室 排気ファン	FE-B-1-3 消音型ストレートシロッ コファン 1200m ³ /h×200Pa	代価表583号			176,000.00	ファン	7
1389	B棟1階引込開閉器 盤室排気ファン	FE-B-1-4 低騒音天井扇 100m ³ /h×90Pa	代価表584号			24,700.00	ファン	8
1390	B棟1階ポンプ室 排気ファン	FE-B-1-5 低騒音天井扇 100m ³ /h×90Pa	代価表585号			24,700.00	ファン	9
1391	C棟1階共同倉庫 排気ファン	FE-C-1-1 消音型ストレートシロッ コファン 700m ³ /h×150Pa	代価表586号			146,000.00	ファン	10
1392	C棟1階ポンプ室 排気ファン	FE-C-1-2 低騒音天井扇 100m ³ /h×90Pa	代価表587号			24,700.00	ファン	11
1393	C棟1階蓄電池置場 排気ファン	FE-C-1-3 低騒音天井扇 200m ³ /h×80Pa	代価表588号			58,300.00	ファン	12
1394	A棟1階ロビー全熱 交換器	HEU-A-1-1 床置型ロスナイ 200m ³ /h×10Pa	代価表589号			237,000.00	全熱交換器	1
1395	A棟1階集会室A全 熱交換器	HEU-A-1-2 天井埋込型ロスナイ 500m ³ /h×190Pa	代価表590号			339,000.00	全熱交換器	2
1396	A棟1階集会室B全 熱交換器	HEU-A-1-3 床置型ロスナイ 200m ³ /h×10Pa	代価表591号			237,000.00	全熱交換器	3
1397	B棟1階ゴミ集積所 脱臭装置	DS-B-1 天吊型酸素クラスター壁面 取付用ブラケット、放電フィルム	代価表592号			280,000.00	脱臭装置	1
1398	増圧給水ポンプユ ニット	BP-A-1ステンレス製キャビネット型 80 l/min×25m×0.75kw 制御盤他付属品共	代価表593号			3,230,000.00	ポンプ	1
1399	増圧給水ポンプユ ニット	BP-B-1ステンレス製キャビネット型 169 l/min×30m×1.1kw×2 制御盤他付属品共	代価表594号			3,540,000.00	ポンプ	2
1400	増圧給水ポンプユ ニット	BP-C-1ステンレス製キャビネット型 236 l/min×25m×2.2kw×2 制御盤他付属品共	代価表595号			3,750,000.00	ポンプ	3
1401	電気温水器	EHW-A-1 貯湯型 床置き型 飲用・雑用兼用先止め式 12L	代価表596号			211,000.00	電気温水器	1
1402	自然冷媒ヒートポ ンプ給湯器	EC-1 一般地向け、高効率型 貯湯量180Lタイプ 自動湯張、追焚	代価表597号			884,000.00	ヒートポンプ給湯	1
1403	自然冷媒ヒートポ ンプ給湯器	EC-2 一般地向け、高効率型 貯湯量370Lタイプ 自動湯張、追焚	代価表598号			885,000.00	ヒートポンプ給湯	2
1404	大便器	洋風大便器 床排水 手洗器付 温水洗浄便座一体型	代価表599号			122,000.00	住戸用衛生器具	1
1405	大便器	洋風大便器 床排水 温水洗浄便座一体型	代価表600号			119,000.00	住戸用衛生器具	2
1406	洗濯機用水栓	緊急遮断弁付 ハンマーセーフ 単水栓	代価表601号			10,200.00	住戸用衛生器具	3
1407	トイレ手洗い用止水 栓		代価表602号			4,200.00	住戸用衛生器具	4
1408	トイレ手洗い用止水 栓	車いす住戸用	代価表603号			4,200.00	住戸用衛生器具	5
1409	システムキッチン用止水栓		代価表604号			6,000.00	住戸用衛生器具	6
1410	洗面化粧台用止水 栓		代価表605号			4,200.00	住戸用衛生器具	7
1411	大便器	洋風大便器 壁排水 手洗付 温水洗浄便座	代価表606号			126,000.00	共用部衛生器具	1
1412	横水栓	横水栓 キー式 13A バキュームブレーカー付	代価表607号			17,900.00	共用部衛生器具	4
1413	横水栓	横水栓 13A バキュームブレーカー付	代価表608号			17,600.00	共用部衛生器具	5
1414	水栓柱	コンクリート製 600H	代価表609号			4,640.00	配管付属品	1
1415	凍結防止ヒーター	自己温度制御形 ESL7.5ESL	代価表610号			15,290.00	代価表0042	
1416	分岐コード	2口	代価表610号			110.00	代価表0042	
1417	分岐コード	3口	代価表610号			143.00	代価表0042	

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1418	クリンプ網	250×250 (0.06m ²)	代価表614号			3,000.00	代価表0070	
1419	クリンプ網	250φ (0.05m ²)	代価表615号			3,000.00	代価表0071	
1420	クリンプ網	200φ (0.03m ²)	代価表616号			3,000.00	代価表0079	
1421	クリンプ網	450φ (0.16m ²)	代価表617号			3,000.00	代価表0080	
1422	クリンプ網	500φ (0.2m ²)	代価表618号			3,000.00	代価表0081	
1423	クリンプ網	550φ (0.24m ²)	代価表619号			3,000.00	代価表0082	
1424	ベントキャップ	SUS製 耐風形 100φ	代価表620号			10,700.00	代価表0044	
1425	ベントキャップ	SUS製 耐風形 125φ	代価表621号			15,000.00	代価表0045	
1426	ベントキャップ	SUS製 耐風形 150φ	代価表622号			15,000.00	代価表0046	
1427	ベントキャップ	SUS製 耐風形 200φ	代価表623号			22,900.00	代価表0047	
1428	ベントキャップ	SUS製 耐風形 250φ	代価表624号			55,000.00	代価表0048	
1429	ベントキャップ	SUS製 耐風形 150φFD付	代価表625号			18,500.00	代価表0064	
1430	ベントキャップ	SUS製 耐風形 200φFD付	代価表626号			27,900.00	代価表0049	
1431	排水用集合管	100×80	代価表630号			13,600.00	代価表0065	
1432	排水用集合管	100×80	代価表631号			16,100.00	代価表0066	
1433	脚部継手	100×150	代価表632号			67,400.00	代価表0067	
1434	打込式防水接手	100A	代価表633号			112,200.00	代価表0068	
1435	架橋ポリエチレン ブレハブ化	13A, 16A	代価表634号			574,000.00	代価表0073	
1436	架橋ポリエチレン ブレハブ化	その他部品 グリップ	代価表634号			71,400.00	代価表0073	
1437	ブレハブ工賃		代価表634号			196,000.00	代価表0073	
1438	架橋ポリエチレン ブレハブ化	13A, 16A	代価表635号			495,800.00	代価表0074	
1439	架橋ポリエチレン ブレハブ化	その他部品 グリップ	代価表635号			71,400.00	代価表0074	
1440	ブレハブ工賃		代価表635号			196,000.00	代価表0074	
1441	架橋ポリエチレン ブレハブ化	13A, 16A	代価表636号			2,582,740.00	代価表0075	
1442	架橋ポリエチレン ブレハブ化	その他部品 グリップ	代価表636号			318,800.00	代価表0075	
1443	ブレハブ工賃		代価表636号			810,500.00	代価表0075	
1444	架橋ポリエチレン ブレハブ化	13A, 16A	代価表637号			2,164,760.00	代価表0076	
1445	架橋ポリエチレン ブレハブ化	その他部品 グリップ	代価表637号			318,800.00	代価表0076	
1446	ブレハブ工賃		代価表637号			810,500.00	代価表0076	
1447	架橋ポリエチレン ブレハブ化	13A, 16A	代価表638号			4,320,927.00	代価表0077	
1448	架橋ポリエチレン ブレハブ化	その他部品 グリップ	代価表638号			584,400.00	代価表0077	
1449	ブレハブ工賃		代価表638号			1,330,000.00	代価表0077	
1450	架橋ポリエチレン ブレハブ化	13A, 16A	代価表639号			3,716,244.00	代価表0078	

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1451	架橋ポリエチレン ブレハブ化	その他部品 グリップ	代価表639号			584,400.00	代価表0078	
1452	ブレハブ工賃		代価表639号			133,000.00	代価表0078	
1453	高圧引込盤		代価表640号			1,030,000.00	01配電盤	1
1454	高圧受電盤	VCB 7.2kV 600A 12.5kA	代価表641号			3,610,000.00	01配電盤	2
1455	高圧コンデンサ盤	C 3φ 7kV 31.9kvar SR 243V 1.91kvar L=6%	代価表642号			1,960,000.00	01配電盤	3
1456	低圧電灯動力 変換器盤	200kVA(34kVA+66kVA) 6.6kV/210-105V・6.6kV/210V	代価表643号			1,950,000.00	01配電盤	4
1457	低圧電灯動力 MCCB盤		代価表644号			2,620,000.00	01配電盤	5
1458	予備品・付属品		代価表645号			39,800.00	01配電盤	6
1459	共用分電盤	A-1L-1	代価表647号			2,250,000.00	02分電盤	1
1460	共用分電盤	A-2L-1	代価表648号			1,040,000.00	02分電盤	2
1461	共用分電盤	B-2L-1	代価表649号			1,970,000.00	02分電盤	3
1462	共用分電盤	B-3L-1	代価表650号			1,110,000.00	02分電盤	4
1463	共用分電盤	C-2L-1	代価表651号			2,070,000.00	02分電盤	5
1464	共用分電盤	C-4L-1	代価表652号			1,190,000.00	02分電盤	6
1465	外構分電盤	L-1	代価表653号			1,080,000.00	02分電盤	7
1466	外構分電盤	L-2	代価表654号			735,000.00	02分電盤	8
1467	分岐盤A1		代価表655号			1,320,000.00	02分電盤	9
1468	分岐盤C1		代価表656号			2,120,000.00	02分電盤	10
1469	分岐盤C2		代価表657号			2,480,000.00	02分電盤	11
1470	分岐盤C3		代価表658号			1,700,000.00	02分電盤	12
1471	共用分岐盤		代価表659号			353,000.00	02分電盤	13
1472	引込開閉器盤1	1φ3W 6.6kV/210-100V 300kVA	代価表660号			2,740,000.00	02分電盤	14
1473	引込開閉器盤2	1φ3W 6.6kV/210-100V 200kVA	代価表661号			1,370,000.00	02分電盤	15
1474	引込開閉器盤3	1φ3W 6.6kV/210-100V 200kVA	代価表662号			546,000.00	02分電盤	16
1475	ハックアップ分電盤1		代価表663号			113,000.00	02分電盤	17
1476	ハックアップ分電盤2		代価表664号			97,200.00	02分電盤	18
1477	ハックアップ分電盤3		代価表665号			113,000.00	02分電盤	19
1478	ハックアップ分電盤4		代価表666号			97,200.00	02分電盤	20
1479	電灯分電盤	L-1	代価表667号			1,390,000.00	02分電盤	1
1480	動力制御盤	A-1M-1	代価表668号			765,000.00	03動力盤	1
1481	MDF盤	A-MDF	代価表669号			76,800.00	04端子盤	1
1482	端子盤	A-1T-1	代価表670号			69,000.00	04端子盤	2
1483	MDF盤	B-MDF	代価表671号			121,000.00	04端子盤	3

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1484	端子盤	B-1T-1	代価表672号			119,000.00	04端子盤	4
1485	端子盤	B-4T-1	代価表673号			69,000.00	04端子盤	5
1486	MDF盤	C-MDF	代価表674号			177,000.00	04端子盤	6
1487	端子盤	C-1T-1	代価表675号			269,000.00	04端子盤	7
1488	端子盤	C-5T-1	代価表676号			69,000.00	04端子盤	8
1489	接地端子盤	GWG	代価表677号			280,000.00	05接地端子盤	1
1490	電灯分電盤	タイプ①	代価表678号			48,700.00	06住戸分電盤	1
1491	電灯分電盤	タイプ②	代価表679号			48,700.00	06住戸分電盤	2
1492	電灯分電盤	タイプ③	代価表680号			58,300.00	06住戸分電盤	3
1493	電灯分電盤	タイプ④	代価表681号			48,800.00	06住戸分電盤	4
1494	電灯分電盤	タイプ⑤	代価表682号			48,800.00	06住戸分電盤	5
1495	電灯分電盤	タイプ⑥	代価表683号			57,400.00	06住戸分電盤	6
1496	電灯分電盤	タイプ⑦	代価表684号			48,800.00	06住戸分電盤	7
1497	電灯分電盤	タイプ⑧	代価表685号			48,800.00	06住戸分電盤	8
1498	電灯分電盤	タイプ⑨	代価表686号			58,300.00	06住戸分電盤	9
1499	電灯分電盤	タイプ⑩	代価表687号			48,700.00	06住戸分電盤	10
1500	積算電力計収納箱		代価表688号			8,320.00	07収納箱	1
1501	LED照明器具	LED1000LM LN LEDユニット フラット型	代価表689号			3,200.00	08照明器具	1
1502	LED照明器具	LED280LM 調光 タウンライト 調光電源含む	代価表690号			7,250.00	08照明器具	2
1503	LED照明器具	LED580LM 調光 タウンライト 調光電源含む	代価表691号			7,900.00	08照明器具	3
1504	LED照明器具	LED465LM タウンライト 非調光用電源含む	代価表692号			13,700.00	08照明器具	4
1505	LED照明器具	LED330LM タウンライト 非調光用電源含む	代価表693号			13,700.00	08照明器具	5
1506	LED照明器具	Da21 LED3200LM LN 直付型	代価表694号			11,900.00	08照明器具	6
1507	LED照明器具	Db21wp LED3200LM LN 直付型 防湿型	代価表695号			21,100.00	08照明器具	7
1508	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 3.6m	代価表696号			62,600.00	08照明器具	8
1509	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 3.8m	代価表697号			66,100.00	08照明器具	9
1510	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 4.0m	代価表698号			69,600.00	08照明器具	10
1511	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 4.2m	代価表699号			73,100.00	08照明器具	11
1512	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 4.4m	代価表700号			76,600.00	08照明器具	12
1513	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 6.2m	代価表701号			108,000.00	08照明器具	13
1514	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 24.2m	代価表702号			421,000.00	08照明器具	14
1515	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 24.4m	代価表703号			425,000.00	08照明器具	15
1516	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 26.0m	代価表704号			452,000.00	08照明器具	16

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1517	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 31.9m	代価表705号			555,000.00	08照明器具	17
1518	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 46.7m	代価表706号			813,000.00	08照明器具	18
1519	LED照明器具	I16wp LED305LM LX 間接照明 47.7m	代価表707号			830,000.00	08照明器具	19
1520	電源装置	I16wp用	代価表708号			14,900.00	08照明器具	20
1521	LED照明器具	Ia16wp LED305LM LX 間接照明用 L=8m 電源装置共	代価表709号			174,000.00	08照明器具	21
1522	LED照明器具	Za8wp LED350LM LN 外灯	代価表710号			14,900.00	08照明器具	22
1523	LED照明器具	Zb18wp LED1900LM LN ボールライト	代価表711号			383,000.00	08照明器具	23
1524	LED照明器具	a7 LED770LM LN タウンライト 防雨・防湿型	代価表712号			3,400.00	08照明器具	24
1525	LED照明器具	aa8 LED300LM LZ タウンライト	代価表713号			7,250.00	08照明器具	25
1526	LED照明器具	ab8 LED520LM LZ タウンライト	代価表714号			7,900.00	08照明器具	26
1527	LED照明器具	d8w LED840LM LN シーリングタウンライト 防雨・防湿型	代価表715号			8,400.00	08照明器具	27
1528	LED照明器具	d9 LED1180LM LN シーリングタウンライト	代価表716号			17,200.00	08照明器具	28
1529	LED照明器具	d13 LED1635LM LN シーリングタウンライト	代価表717号			17,800.00	08照明器具	29
1530	LED照明器具	sa5wp LED275LM LZ スポットライト 防雨型	代価表718号			14,700.00	08照明器具	30
1531	LED照明器具	sb5wp LED275LM LZ スポットライト 防雨型	代価表719号			10,900.00	08照明器具	31
1532	LED照明器具	sc5wp LED275LM LZ スポットライト 防雨型	代価表720号			10,900.00	08照明器具	32
1533	LED照明器具	sd28wp LED867LM LX スポットライト 防雨型	代価表721号			25,400.00	08照明器具	33
1534	LED照明器具	se6wp LED7401m×2 LN ボールスポットライト	代価表722号			207,000.00	08照明器具	34
1535	LED照明器具	sf22wp LED1305LM LX ボールスポットライト	代価表723号			229,000.00	08照明器具	35
1536	LED照明器具	sg8wp LED435LM LX スポットライト	代価表724号			13,900.00	08照明器具	36
1537	非常用 LED照明器具	ec1Dwp LED1W 直付型 電池内蔵	代価表727号			35,800.00	08照明器具	37
1538	非常用 LED照明器具	ec2Dwp LED1.3W 直付型 電池内蔵	代価表728号			48,200.00	08照明器具	38
1539	避難口誘導灯	XcCEwp LED1.1W C級 片面 天井直付型 防雨型	代価表731号			29,000.00	08照明器具	39
1540	通路誘導灯	YcC2Ewp LED1.4W C級 両面 天井直付型 防雨型	代価表732号			42,500.00	08照明器具	40
1541	通路誘導灯	YcCEwp LED1.1W C級 片面 天井直付型 防雨型	代価表733号			29,000.00	08照明器具	41
1542	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 1m	代価表734号			15,000.00	01照明器具	1
1543	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 1.7m	代価表735号			26,700.00	01照明器具	2
1544	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 1.8m	代価表736号			27,600.00	01照明器具	3
1545	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 2m	代価表737号			30,300.00	01照明器具	4
1546	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 2.3m	代価表738号			36,600.00	01照明器具	5
1547	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 2.4m	代価表739号			37,500.00	01照明器具	6
1548	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 2.6m	代価表740号			40,200.00	01照明器具	7
1549	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 3.2m	代価表741号			50,100.00	01照明器具	8

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1550	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 3.7m	代価表742号			57,300.00	01照明器具	9
1551	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 4m	代価表743号			60,900.00	01照明器具	10
1552	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 4.3m	代価表744号			67,200.00	01照明器具	11
1553	LED照明器具	Ib10wp LED4901m/m 間接照明 5.7m	代価表745号			88,500.00	01照明器具	12
1554	LED照明器具	Ib10wp用 電源ユニット 60W	代価表746号			12,500.00	01照明器具	13
1555	LED照明器具	Ib10wp用 電源ユニット 96W	代価表747号			15,000.00	01照明器具	14
1556	LED照明器具	Ib10wp用 電源ユニット 150W	代価表748号			18,750.00	01照明器具	15
1557	LED照明器具	sa8wp LED4351m スポットライト 電源内蔵	代価表749号			39,750.00	01照明器具	16
1558	LED照明器具	sb30wp LED1501m スポットライト	代価表750号			20,000.00	01照明器具	17
1559	LED照明器具	sb30wp用電源ユニット 1灯用	代価表751号			16,800.00	01照明器具	18
1560	LED照明器具	sb30wp用電源ユニット 2灯用	代価表752号			16,800.00	01照明器具	19
1561	LED照明器具	sb30wp用電源ユニット 3灯用	代価表753号			16,800.00	01照明器具	20
1562	LED照明器具	u6wp LED3201m 地中埋込アップライト 電源内蔵	代価表754号			84,050.00	01照明器具	21
1563	モーター変圧器	200kVA 6.6kV/210-105V・6.6kV/210V	代価表755号			10,900,000.00	23変圧器	1
1564	導線金物	鉄骨用(支持管架台)	代価表758号			1,600.00	09雷保護	1
1565	導線金物	接着用	代価表759号			730.00	09雷保護	2
1566	導線金物	床用	代価表760号			2,320.00	09雷保護	3
1567	導線金物	太陽光パネル用	代価表761号			1,600.00	09雷保護	4
1568	水切端子	パネルアップ用	代価表762号			4,960.00	09雷保護	5
1569	T型接続端子		代価表763号			2,080.00	09雷保護	6
1570	避雷アルミ導線	78mm2 (2.0mm×25本)	代価表766号			550.00	09雷保護	7
1571	避雷導線	40mm2 (2.0mm×13本)	代価表767号			1,440.00	09雷保護	8
1572	情報機器スペース		代価表768号			2,240.00	10情報分電盤	1
1573	光スプリック収納盤		代価表769号			18,400.00	10情報分電盤	2
1574	TV同軸ケーブル用 避雷器		代価表778号			127,000.00	11テレビ 共同受信	1
1575	ターミナル抵抗		代価表779号			960.00	11テレビ 共同受信	2
1576	取付木板	分岐器・分配器用	代価表780号			2,240.00	11テレビ 共同受信	3
1577	55インチTVモニター		代価表781号			200,000.00	19TVモニター	1
1578	移動スタンド		代価表782号			83,600.00	19TVモニター	2
1579	住宅情報盤		代価表783号			33,900.00	12インターホン	1
1580	住宅情報盤	GP型3級受信機	代価表784号			34,500.00	12インターホン	2
1581	緊急呼出ボタン		代価表785号			3,840.00	12インターホン	3
1582	緊急呼出ボタン	引きひも付	代価表786号			3,990.00	12インターホン	4

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1583	カラ付玄関子機		代価表787号			19,300.00	12インターホン	5
1584	カラ付玄関子機	遠隔試験中継器含む	代価表788号			19,300.00	12インターホン	6
1585	補助音響装置		代価表789号			3,240.00	12インターホン	7
1586	トイレ呼出表示盤	3窓用	代価表790号			55,800.00	13トイレ呼出	1
1587	トイレ等呼出し表示器	復帰ボタン	代価表791号			900.00	13トイレ呼出	2
1588	廊下表示灯	フッソー付	代価表792号			5,280.00	13トイレ呼出	3
1589	呼出し押ボタン	確認灯、引き紐付	代価表793号			3,990.00	13トイレ呼出	4
1590	警報盤	壁取付 銅板製 1窓呼出音と表示灯付	代価表794号			14,300.00	05トイレ呼出	1
1591	フッソー付き呼び出し表示灯		代価表795号			5,820.00	05トイレ呼出	2
1592	非常呼び出しボタン	ひも付	代価表796号			3,990.00	05トイレ呼出	3
1593	トイレ等呼出し表示	復帰ボタン -	代価表797号			990.00	05トイレ呼出	4
1594	火災受信機	P型1級 10回線 壁掛型中継器用電源内蔵	代価表798号			368,000.00	14火災報知	1
1595	機器収容箱	埋込型 防滴型 縦型 発信機(フラット型表示灯付)屋外型、地区音響装置	代価表799号			30,700.00	14火災報知	2
1596	光電式フラット型感知器	2種 側面点検BOX付 DC12V 遠隔試験機能付	代価表800号			28,700.00	14火災報知	3
1597	定温式フラット型感知器	特種 65℃ 防水型 DC12V 遠隔試験機能付	代価表801号			8,300.00	14火災報知	4
1598	戸外点検中継器	遠隔試験用	代価表802号			10,600.00	14火災報知	5
1599	火災受信機	P型1級 20回線 壁掛型 音声警報ユニット内蔵	代価表803号			1,100,000.00	14火災報知	6
1600	非常電源装置	共同住宅用受信機用 DC24V 6AH	代価表804号			139,000.00	14火災報知	7
1601	非常電源装置	共同住宅用受信機用 DC24V 10AH	代価表805号			403,000.00	14火災報知	8
1602	音声警報装置	音声警報用スピーカー 天井露出型 1W	代価表806号			290,000.00	14火災報知	9
1603	音声警報装置	音声警報用スピーカー 天井露出防滴型 1W	代価表807号			290,000.00	14火災報知	10
1604	光電式フラット型感知器	2種 側面点検BOX付	代価表809号			28,700.00	14火災報知	11
1605	光電式フラット型感知器	2種 DC12V遠隔試験機能付	代価表810号			16,000.00	14火災報知	12
1606	差動式フラット型感知器	2種 DC12V遠隔試験機能付	代価表812号			8,300.00	14火災報知	13
1607	差動式フラット型感知器	2種 テストハブ付	代価表813号			4,600.00	14火災報知	14
1608	定温式フラット型感知器	特種 65℃ 防水型 DC12V 遠隔試験機能付	代価表815号			8,300.00	14火災報知	15
1609	太陽電池アレイ	26.0kW以上	代価表819号			13,000,000.00	15太陽光発電	1
1610	延長ケーブル		代価表820号			170,000.00	15太陽光発電	2
1611	パワーコンディショナ	10kW 屋外	代価表821号			500,000.00	15太陽光発電	3
1612	接続箱	6回路 屋外壁掛	代価表822号			300,000.00	15太陽光発電	4
1613	計測装置		代価表823号			300,000.00	15太陽光発電	5
1614	表示装置		代価表824号			100,000.00	15太陽光発電	6
1615	据付費 (太陽光発電)		代価表825号			4,500,000.00	15太陽光発電	7

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1616	電気配線工事 (太陽光発電)	太陽電池モジュール間渡り	代価表826号			500,000.00	15太陽光発電	8
1617	試験調整費 (太陽光発電)		代価表827号			300,000.00	15太陽光発電	9
1618	諸経費 (太陽光発電)		代価表828号			3,400,000.00	15太陽光発電	10
1619	太陽電池アレイ	20kW以上	代価表829号			8,150,000.00	20太陽電池B棟	1
1620	太陽電池架台		代価表830号			2,510,000.00	20太陽電池B棟	2
1621	パワーコンディショナ	3φ 25kW キーパッド含む	代価表831号			1,250,000.00	20太陽電池B棟	3
1622	機器間ケーブル	太陽電池モジュール間渡り等	代価表832号			90,000.00	20太陽電池B棟	4
1623	据付費	B棟 太陽光発電	代価表833号			849,000.00	20太陽電池B棟	5
1624	試験調整費	B棟 太陽光発電	代価表834号			756,000.00	20太陽電池B棟	6
1625	諸経費	B棟 太陽光発電	代価表835号			666,000.00	20太陽電池B棟	7
1626	太陽電池アレイ	44.2kW以上	代価表836号			17,300,000.00	21太陽電池C棟	1
1627	太陽電池架台		代価表837号			5,380,000.00	21太陽電池C棟	2
1628	パワーコンディショナ	3φ 25kW キーパッド 共	代価表838号			1,250,000.00	21太陽電池C棟	3
1629	産業用リチウムイオン 蓄電池ユニット	6.3kWh×2 産業用蓄電池用コンバータ、 産業用バーステーション1φ、ネットリモコン	代価表839号			3,300,000.00	21太陽電池C棟	4
1630	小型計測装置		代価表840号			561,000.00	21太陽電池C棟	5
1631	表示装置		代価表841号			173,000.00	21太陽電池C棟	6
1632	機器間ケーブル	太陽電池モジュール間渡り等	代価表842号			211,000.00	21太陽電池C棟	7
1633	据付費	C棟 太陽光発電	代価表843号			1,450,000.00	21太陽電池C棟	8
1634	試験調整費	C棟 太陽光発電	代価表844号			1,040,000.00	21太陽電池C棟	9
1635	諸経費	C棟 太陽光発電	代価表845号			1,220,000.00	21太陽電池C棟	10
1636	絶縁変圧器	30kVA 210V/210V Y-△	代価表846号			432,000.00	22絶縁変圧器	1
1637	小形パターン・ グループ設定器		代価表856号			61,200.00	04照明制御	1
1638	漏水検知器	5回路用	代価表857号			136,000.00	22漏水検知	1
1639	漏水センサ		代価表858号			960.00	22漏水検知	2
1640	プレート	ワイト用 2連用	代価表861号			199.00	16配線器具	1
1641	プレート	ワイト用 2連用	代価表868号			199.00	16配線器具	2
1642	熱線式自動スイッチ	熱線センサ付自動スイッチ 手動スイッチ付 スイッチスペース付	代価表869号			9,920.00	16配線器具	3
1643	熱線式自動スイッチ	熱線センサ付自動スイッチ 手動スイッチ付 スイッチスペース付	代価表870号			9,920.00	16配線器具	4
1644	プレート	ワイト用 2連用	代価表870号			199.00	16配線器具	5
1645	タイマ付スイッチ	12時間タイマ	代価表871号			4,400.00	16配線器具	6
1646	埋込光コンセント	SC1心タイプ	代価表872号			5,280.00	16配線器具	7
1647	コンセント	2P15A・20A兼用 (接地極 接地端子付) 250V	代価表873号			460.00	16配線器具	8
1648	防滴プレート 鍵付	金属製	代価表874号			2,520.00	16配線器具	9

見積採用単価一覧表
福島再生賃貸住宅等新築工事（権現堂集合住宅）

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1649	コンセント(露出)	2P15A×2 接地極×2 接地端子×1付 125V	代価表875号			640.00	16配線器具	10
1650	コンセント	2P15A・20A兼用 (接地極 接地端子付) 250V	代価表877号			780.00	16配線器具	11
1651	プレート	ワイト用 3連用	代価表879号			397.00	16配線器具	12
1652	プレート	ワイト用 3連用	代価表880号			397.00	16配線器具	13
1653	ポール付露出コンセント	2P15AE×2 防雨型 ポール:W90×D75×H850	代価表881号			28,900.00	16配線器具	14
1654	引掛シーリング	2P6A×1	代価表882号			384.00	16配線器具	15
1655	調光スイッチ		代価表884号			8,500.00	06配線器具	1
1656	防滴プレート 鍵付		代価表885号			1,530.00	06配線器具	2
1657	ケーブル分岐材	82-JB1	代価表903号			7,265.00	18ケーブル分岐材	1
1658	ケーブル分岐材	82-JB1	代価表904号			7,265.00	18ケーブル分岐材	2
1659	ケーブル分岐材	82-JB1	代価表905号			7,265.00	18ケーブル分岐材	3
1660	ケーブル分岐材	82-JB1	代価表906号			7,265.00	18ケーブル分岐材	4
1661	ケーブル分岐材	82-JB1	代価表907号			7,265.00	18ケーブル分岐材	5
1662	ケーブル分岐材	82-JB1	代価表908号			7,265.00	18ケーブル分岐材	6
1663	ケーブル分岐材	82-JB1	代価表909号			7,265.00	18ケーブル分岐材	7
1664	ケーブル分岐材	92-JB1	代価表910号			7,265.00	18ケーブル分岐材	8
1665	ケーブル分岐材	92-JB1	代価表911号			9,200.00	18ケーブル分岐材	9
1666	ケーブル分岐材	92-JB1	代価表912号			9,200.00	18ケーブル分岐材	10
1667	ケーブル分岐材	92-JB1	代価表913号			9,200.00	18ケーブル分岐材	11
1668	ケーブル分岐材	92-JB1	代価表914号			9,200.00	18ケーブル分岐材	12
1669	ケーブル分岐材	92-JB1	代価表915号			9,200.00	18ケーブル分岐材	13
1670	ケーブル分岐材	92-JB1	代価表916号			9,200.00	18ケーブル分岐材	14
1671	ケーブル分岐材	92-JB1	代価表917号			9,200.00	18ケーブル分岐材	15
1672	ケーブル分岐材	92-JB1	代価表918号			9,200.00	18ケーブル分岐材	16
1673	鉄蓋	R2K-60	代価表954号			24,700.00	17鉄蓋	1
1674	建築コスト情報	2025年夏号 P120 仙台	代価表992号					
1675	建築施工単価	2025年夏号 P120 仙台	代価表993号					
1676	建築コスト情報	2025年夏号 P122 仙台	代価表994号					
1677	建築コスト情報	2025年夏号 P122 仙台	代価表995号					
1678	建築コスト情報	2025年秋号 P172 仙台	代価表996号					
1679	建築施工単価	2025年夏号 P204 仙台	代価表996号					
1680	建築コスト情報	2025年夏号 P254 東京	代価表997号					
1681	建築施工単価	2025年夏号 P278 仙台	代価表997号					

見積採用単価一覧表
福島再生賃貸住宅等新築工事（権現堂集合住宅）

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1682	建築コスト情報	2025年夏号 P254 東京	代価表998号					
1683	建築施工単価	2025年夏号 P278 仙台	代価表998号					
1684	建築コスト情報	2025年夏号 P25 仙台	代価表999号					
1685	建築施工単価	2025年夏号 P31 仙台	代価表999号					
1686	建築コスト情報	2025年夏号 P25 仙台	代価表1000号					
1687	建築施工単価	2025年夏号 P31 仙台	代価表1000号					
1688	建築コスト情報	2025年夏号 P378 仙台	代価表1001号					
1689	建築コスト情報	2025年 夏号 P394 仙台	代価表1002号					
1690	土木コスト情報	2025年 夏号 P267 福島	代価表1003号					
1691	土木施工単価	2025年夏号 P206 福島	代価表1003号					
1692	建設物価	2025年 7月号 P795 福島	代価表1004号					
1693	建設物価	2025年 7月号 P399 全国	代価表1005号					
1694	積算資料	2025年 7月号 P533 全国	代価表1005号					
1695	建設物価	2025年 7月号 P689 東北	代価表1006号					
1696	積算資料	2025年 7月 P812 東北	代価表1006号					
1697	建設物価	2025年 7月号 P507 福島	代価表1007号					
1698	積算資料	2025年 7月号 P614 福島	代価表1007号					
1699	建設物価	2025年 7月号 P507 福島	代価表1008号					
1700	積算資料	2025年 7月号 P614 福島	代価表1008号					
1701	積算資料	2025年 7月号 P616 福島	代価表1009号					
1702	建設物価	2025年 7月号 P87 福島	代価表1010号					
1703	積算資料	2025年 7月号 P95 福島	代価表1010号					
1704	建設物価	2025年 7月号 P270 東京	代価表1011号					
1705	建設物価	2025年 7月号 P270 東京	代価表1012号					
1706	吉野石膏	デラクリート	代価表1013号			13,700.00		
1707	城東テクノ	防虫網 BSG-140 (27m×140mm)	代価表1014号			13,200.00		
1708	ABC商会	ルメアコートEP	代価表1015号			5,200.00		
1709	異種管接続材	FEP(30)-(28)	代価表1016号			4,840.00	07電線管	1
1710	異種管接続材	FEP(50)-GLT(54)	代価表1017号			5,850.00	07電線管	2
1711	合成樹脂製可とう電線管 (PF)	36mm	代価表1018号			549.00	07電線管	3
1712	合成樹脂製可とう電線管 (PF)	42mm	代価表1019号			598.00	07電線管	4
1713	合成樹脂製可とう電線管 (PF)	42mm	代価表1020号			598.00	07電線管	5
1714	パイプファン	200φ×150m3/h×15P a×8.5w	代価表1021号			23,900.00	機01カパノク	1

No.	名称	摘要	種目名称	科目名称	中科目名称	単価	備考	見積コード
1715	ベントキャップ	深型フードSUS200Φ	代価表1022号			11,200.00	機01カクク	2
1716	パイプスリーブ	プラスチック製 200Φ	代価表1023号			33,400.00	機01カクク	3
1717	大便器 断水時小流量形	床置 トイレタンク 棚付2連紙巻器 暖房洗浄便座（擬音装置付、発電リモコン、その他標準付属品一式	代価表1024号			376,000.00	機02衛生器具	1
1718	幼児用大便器	幼児用（3～5才児用）フラッシュバルブ 暖房便座、紙巻器その他標準付属品	代価表1025号			166,000.00	機02衛生器具	2
1719	ハブリック用大便器	壁掛大便器、オートフラッシュバルブ 暖房洗浄便座（蓋無し、発電リモコン） 棚付2連紙巻器その他標準付属品1式	代価表1026号			575,000.00	機02衛生器具	3
1720	オストメイト	オストメイトバック（電気温水器） 側板、その他付属品一式	代価表1027号			792,000.00	機02衛生器具	4
1721	洗面器	カウンター一体形 自動単水栓（発電・排水栓無） その他標準付属品一式	代価表1028号			157,000.00	機02衛生器具	5
1722	小便器	センサー一体形（壁掛・100V） その他付属品一式	代価表1029号			265,000.00	機02衛生器具	6
1723	幼児用小便器	幼児用壁掛小便器 フラッシュバルブ（ストール用・流動式） その他付属品一式	代価表1030号			96,900.00	機02衛生器具	7
1724	混合水栓	自動単水栓（発電・排水栓無）電気 温水器（3Lオートリークリタイマー） その他付属品一式	代価表1031号			345,000.00	機02衛生器具	8
1725	水石けん	自動水石けん供給栓（2連）	代価表1032号			220,000.00	機02衛生器具	9
1726	排水ストラップ		代価表1033号			14,400.00		
1727	排水口カバー	25mm	代価表1033号			7,000.00		
1728	単水栓	自動単水栓（発電・排水栓無）	代価表1034号			100,000.00	機02衛生器具	10
1729	掃除用流し	掃除用流し 横水栓、排水金具 その他標準付属品一式	代価表1035号			162,000.00	機02衛生器具	11
1730	横水栓	横水栓（キー式）バキュームブレーカー付	代価表1036号			29,800.00	機02衛生器具	12
1731	排水用ルネシアレジョ イント	100φ×500L	代価表1037号			20,500.00	機03カクク	1
1732	建築コスト情報	2025年 冬号 P368 仙台	代価表1055号					
1733	建築施工単価	2025年 冬号 P402 仙台	代価表1055号					
1734	建築コスト情報	2025年 冬号 P368 仙台	代価表1056号					
1735	建築施工単価	2025年 冬号 P402 仙台	代価表1056号					
1736	建築コスト情報	2025年 冬号 P254 東京	代価表1057号					
1737	建築施工単価	2025年 冬号 P402 仙台	代価表1057号					