

25-023-014-177
入札参加者各位

浪 江 町 長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和 8 年 2 月 1 6 日 付 け で 頂 い た 質 問 に つ き ま し て、下 記 の と お り 回 答 し ま す。

記

入札件名：野菜等集出荷貯蔵施設等集出荷設備設置工事

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	予冷設備	P1-25	平面図 A-B 間1及び5通りにある、予冷庫用冷却器ダクトの外壁開口及び補強工事は別途工事を考えてよろしいでしょうか。	建築工事にて予冷設備ダクト貫通部へ外壁開口及び補強を行います。(アルミ枠取付) アルミ枠-ダクト取合い部の外周シーリングは集出荷設備工事として積算しています。 ※別添参照 (A-1-9,10:立面図) (A-1-16:矩計詳細図 No.3) (A-1-27:建具表 No.3)
2	予冷設備	P1-33	天井パネル吊り下げ用ボルトの吊元には、取付用の梁があると考えてよろしいでしょうか。	建築工事にて取付用小梁を計画しています。 ※別添参照 (S-1-07:R 階梁伏図、部材リスト)
3	予冷設備	P1-34	巾木コンクリートは全て別途工事と考えてよろしいでしょうか。	巾木コンクリートは建築工事にて計上しています。 ※別添参照 (A-1-18:予冷庫断面詳細図)
4	冷却設備	P1-07	予冷庫用冷却器(A・B)の仕様にアクティブフィルター付きとありますが DC リアクトル付きのインバータへと変更してもよろしいでしょうか。	アクティブフィルター付きとします

5	電気設備	P1-17 P1-25	各現場盤までの入結線は別途工事(1次測電気工事)と考えてよろしいでしょうか。	各盤までの入結線は電気設備工事で計上しています。 ※別添参照 (E-0-06:幹線系統図)
6	予冷設備	P1-25	予冷庫内に記載のコンテナは見積除外と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	残渣設備	P1-14 P1-19	一次側給水工事と排水工事(排水溝、グレーチング、排水柵)は別途と考えてよろしいでしょうか。	別途工事として建築工事・機械設備工事にて計上しています。
8	内訳書	20 ページ	原材料運搬台車 5 台分は見積に見込んでよろしいでしょうか。	含みます。
9	その他		試運転調整に係る電気代、水道代、資材代、原料代等の経費は別途でよろしいでしょうか。	電気代、水道代については共通仮設費内に動力用水光熱費として見込んでいます。別途ではありません。 但し、試運転調整用の資材・原料代については別途協議とします。
10	その他		今後、物価高騰に伴い工事費が上昇した場合、契約金額の増額は認めていただけるのでしょうか。	状況により別途協議とします。
11	その他		外部環境により、完成工期に間に合わない事があった時、工期の延長を認めていただけると考えてよろしいでしょうか。	状況により別途協議とします。
12	その他		起工式等、式典費用は別途と考えてよろしいでしょうか。	式典費用等については現場管理費として見込んでいます。別途ではありません。
13	選別設備	P1-40	P1-40 が見あたりませんでした。提示願えないでしょうか。	別添 P1-40 を参照ください。
14	選別設備	P1-20	各開口・ガラリは別途工事と考えてよろしいでしょうか。	選別設備に係る各開口・ガラリは建築工事で計上しています。 ※別添参照 (A-1-23:1階キープラン) (A-1-27:建具表 No.3)

担当 : 浪江町役場 総務課
管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-35-5352