

設 計 書

積算見積資料

路線名 河川名		施工位置	浪江町大字幾世橋字六反田 地内
------------	--	------	-----------------

工事名	浪江町役場本庁舎劣化診断調査等業務委託
-----	---------------------

設計概要	<p style="margin-left: 40px;">簡易診断 一式</p> <p style="margin-left: 40px;">精密診断 一式</p> <p style="margin-left: 40px;">構造耐力調査 一式</p> <p style="margin-left: 40px;">中長期保全計画策定 一式</p>
------	--

仕様概要	<p style="margin-left: 40px;">特記仕様書のとおり</p> <p style="text-align: right; margin-right: 40px;">監督員 主査 鈴木 悠平</p>
------	--

浪 江 町

事業費総括表

項 目	金 額	工事価格	消費税相当額	
業務委託料				

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
劣化診断調査等業務					
1. 業務価格					
A. 直接人件費					
(1) 簡易診断					
(i) 目視・接触・打診調査 技師(C)	30	人工			
(ii) 法令との整合調査 技師(C)	10	人工			
(iii) 報告書作成 技師(C)	10	人工			
(2) 精密診断					
(i) 機器による詳細調査 技師(C)	85	人工			
(ii) 報告書作成 技師(C)	10	人工			
(3) 構造耐力調査					
(i) コンクリート強度及び中性化調査 技師(C)	18	人工			
(ii) 報告書作成 技師(C)	7	人工			
(4) 修繕・改修履歴調査					
(i) 既存図面の整理 技師(C)	20	人工			
(ii) 機器関係修繕・更新資料の整理 技師(C)	20	人工			
(5) 維持管理関連分析					

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(i)ヒアリング調査 技師(C)	10	人工			
(ii)管理関連資料の整理 技師(C)	20	人工			
(6)中長期保全計画策定					
(i)中長期保全計画策定 技師(C)	70	人工			
直接人件費計					
B. 諸経費	1	式			
C. 技術料等経費	1	式			
D. 特別経費					
(1)外壁調査用仮設費	1	式			施工内訳 第1号表
(2)コア抜き試験費	1	式			施工内訳 第2号表
(3)配管X線調査費	1	式			施工内訳 第3号表
(4)配管内視鏡調査費	1	式			施工内訳 第4号表
特別経費計					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁調査用仮設費					施工内訳 第1号表
ゴンドラ基本料	1	台			
ゴンドラ損料	30	延台			
ゴンドラ部材台 台付け他	1	式			
ゴンドラ設置料	1	台			
ゴンドラ解体料	1	台			
命綱・ロリップ損料	60	延組			
発電機基本料 施工費	1	台			
発電機リース料	30	延台			
運搬費 搬入・搬出	2	回			
ゴンドラ架替費	68	回			
安全対策費 バリケード等	1	式			
*** 単位当たり ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コア抜き試験費					施工内訳 第2号表
コンクリートコア採取位置鉄筋探査 電磁波レーダ	30	箇所			
コンクリートコア採取 Φ75～100mm	30	箇所			
コンクリートコア採取跡埋戻し 無収縮モルタル充填	30	箇所			
コンクリートコア採取跡塗装 類似色タッチアップ塗装	30	箇所			
コンクリートコア中性化試験	30	箇所			
コンクリートコア圧縮強度試験	30	箇所			
*** 単位当たり ***	1	式			

配管X線調査費					施工内訳 第3号表
フィルム代	35	枚			
レントゲン撮影 基本料金含む	30	箇所			
断熱材撤去及び復旧 グラスウールに限る	30	箇所			
*** 単位当たり ***	1	式			

